

1500

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜTESİ
MİMARLIK TARİHİ VE KESTORASYON ANA BİLGİM DALLARI
LİSANSÖTÜ ARASTIRMA TEZİ

Kısa -tol-

KÜLA
TARİHSEL SİT, SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ
VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARASTIRMA

YÖNETEN: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, YÜKSEK MİMAR HENDAY İLHAM
HAZIRLAYAN: AYTEN ERDEM, MİMAR 81021

(İSTANBUL, 1983 TEMMUZ)



XCOMP.

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK TARİHİ VE RESTORASYON ANA BİLİM DALLARI
LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA TEZİ

KULA

TARİHSEL SİT, SİVİL MİMARLIK ÖRNEKLERİ
VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YÖNETEN: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, YÜKSEK MİMAR NEVZAT İLHAN

HAZIRLAYAN: AYTEN ERDEM, MİMAR 80521

İSTANBUL, 1983 TEMMUZ

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANESİ

Kayıt numarası: 42221

Demirbaş numarası: 39950

Kot numarası: R 151
60

Ek:

MÜHÜR



1982 yılında Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Ana Bilim Dalında yapmış olduğum Lisansüstü eğitimiini bitirmek için; diploma projesi ve araştırma tezi olarak "Kula Tarihsel Merkezi Sivil Mimarlık Örnekleri" konusu verildi. Projeyi ve tezi Restoratör, Yüksek Mimar, Öğretim Görevlisi Sayın Nevzat İlhan'ın yöneticiliğinde yürütmem istendi. Benden istenen bu çalışmayı yaparken, bana ve arkadaşlarımı her türlü ilgi ve yardım gösterten Kula Halkına, Kula Belediye Başkanı Sayın N.Tamburacı'ya, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Ana Bilim Dalı görevlilerine ve öğrencilere, Sayın Hocam Nevzat İlhan'a teşekkür ederim.

Ayten Erdem
Temmuz 1983.



İÇİNDEKİLER.

GİRİŞ VE AMAÇ.....4

BÖLÜM 1. KULA TARİHSEL MERKEZİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞİMİ.

1.1.Küçük Anadolu Kentlerinin Genel Nitelikleri.7

1.2.Kula'nın Diğer Anadolu Kentleri ile Ortak Nitelik ve Sorunları.....11

1.3.Kula Coğrafyası (Harita 1-2).....14

1.3.1.Bölgdedeki yeri, Komşu il, ilçe ve Köyleri.....16

1.3.2.Dağları, Akarsuları ve İklimi.....17

1.3.3.Jeolojik Oluşum (Pafta 1. Jeolojik Oluşum Paftası).....18

1.3.4.Tarihsel, Çevresel Kültür Değerleri..21

1.3.5.Ulaşım (Genel).....25

1.3.6.Kula İçi Ulaşım.....26

(Pafta 2. 1/2000 Genel Vaziyet Planı)

1.4.Demografik Yapı.....29

1.5.Idari Yapı ve Mahalle Taksimatı.....31

(Pafta 3. 1/2000 Mahalle ve Ada Taksimatı Planı, 1982 Kadastro çalışmalarına göre Toplam Ada ve Pafta Sayısı)

1.6.Ekonomi, Halkın Geçim Kaynakları.....42

BÖLÜM 2. KULA TARİHSEL VE MİMARI ARAŞTIRMALARI.

2.1.Tarihsel Gelişim.....	45
(Harita 3-4)	
2.2.Kula'da Saptama ve Belgeleme Çalışmaları...52	
2.2.1. Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdür- lüğünce Belgelenmiş Dini ve Kültürel Yapılar Lis- tesi(Pafta 4 1/2000 Dini ve Kültürel Yapılar Lis- tesi).....	54
2.2.2.Saptanmış, Belgelenmiş Önemli Evler Liste- si.....	59
(Pafta 5. 1/2000 Saptanmış Sivil Yapılar Paftası) (Pafta 6. 1/2000 Önemli Evler Paftası)	
2.3.Kentsel İşlevler Analizi.....	64
(Pafta 7. 1/2000 Kentsel İşlevler Analiz Paftası)	
2.4. 1970 İmar Planı Sınırları-Sit Alanı Sınırla- rı Karşılıştırması (Kula, İmar Planı Şartnamesi)	70
2.5. Sit Alanı Sınırları İçinde İlk Aşamada Ko- runması Gerekli Bölgeler.....	75

BÖLÜM 3 KULA'DA TARİHSEL SİT BÖLGESİ SİVİL MİMARLIK
ÖRNEKLERİ-KATALOG.

3.1.Kula Evlerinin Genel Nitelikleri.....	80
3.1.1.Evleri Oluşturan Öğeler.....	83
3.1.2.Strüktür.....	87
3.1.3.Yapı Malzemeleri.....	90
3.2.Katalog ve Tipolojik Araştırma	
3.2.1.Açık Sofalı Evler.....	92
Açık Sofalı, 2 Odalı.	
" " , 3 "	
" " , 4 "	
" " , 5 "	
" " , Köşk Odalı	
3.2.2.Kapalı Sofalı Evler.....	131
3.2.3.Yılmaz Tosun Listesindeki Evler.....	135
3.3.Sonuç (Kısmi).....	180

BÖLÜM 4 ÖNERİLER (SONUÇLAR) 182

FOTOĞRAFLAR KATALOG	189
KAYNAKLAR (BİBLİYOGRAFYA).....	231
PAİTALAR, HARİTALAR, ŞEKİLLER LİSTESİ.....	233
İMAR PLANI ŞARTNAMESİ.....	235

GİRİŞ VE AMAÇ.

Bütün dünyada ve ülkemizde son yıllarda "Tarihsel çevrenin korunması" konusu yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Sorun eski kültür varlığının bugüne ve gelecek kuşaklara iletilmesidir. Bu yaratılacak olan çağdaş kültür ve çağdaş mimari için gerekli olduğu kadar, dünden bugüne gelebilmek "Eskiyi yeniden üretmek"¹ için de gereklidir.

Avrupa kendi öz kültürünü geliştirmeyi, tarihi çevresini korumasını bilmış ve bunlara sahip çıkmıştır. Tarihi çevreyi korurken en büyük avantajları; ellerindeki mirasın endüstri devrimi sonrasında ait olmasıdır. Mimarideki mekânsal anlayış ve organizasyon kapitalist toplumun mekânsal anlayışıdır. Günümüzdeki mekânsal anlayış ile farklılık göstermemektedir.

Ülkemizde ise durum farklıdır. Tanzimat'tan bu yana "Batılılaşma" yolunda yaptığımız girişimler sonucu geleneksel ekonomik yapı yıkılmış, batı kültürü benimsenmeye çalışılmış, Osmanlı kültürü ise sahipsiz bırakılmıştır. Bu yukarıdan aşağıya doğru örgütlenen kültürel değişme sonucunda toplumda yaşanan fiziki çevreyi de batıya benzetme arzusu başlamış ve tarihi çevre yok olma sorunu ile karşı karşıya gelmiştir.²

1. Asatekin "Tarihsel Çevre Paneli", S.17.

2. Z. Akay, M. Eroğlu, "Tarihi Çevre Korunması", S.71.

1973 yılında çıkan 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu ile anıtsal eserlerin yanında bütün kültür değerleri koruma altına alınmıştır. Yasanın getirdiği " Sit " tanımı ile " Tarihi çevre " kavramına ışık tutulmuş ise de korunması gereklili yapıtlar arasında konutlar yoktur³. Oysa Türkiye'de korunması gereklili bir çok sivil mimari örneği olduğu gibi kent olarak korunması gereklili bir çok küçük yerleşme de mevcuttur. Fakat feodal Osmanlı kentinin karakteristik özelliklerini ve organik yapısını (az yoğun organik ulaşım ağı, geleneksel merkez, çıkmaz sokaklar) bugünkü yapı içinde yaşatmak zordur. Endüstrileşme, hızlı kentleşme, büyük nüfusların kentlere akması bu yaşamayı güçlestiren nedenlerin en önemlidileridir⁴.

Kula; Safranbolu, Göynük, Bodrum, Diyarbakır v.b. örneklerde olduğu gibi Osmanlı kent yapısı özelliklerini korumayı bilmiş küçük Anadolu kentlerinden birisidir. Fakat Kula'yı ve yukarıda belirttiğimiz diğerlerini birbirlerinden ayıran nedenler farklıdır. " İnsanın fiziksel özellikleri ve gereksinmeleri, yaşanılan iklim, kullanılan malzeme aynı olsa bile o insanların geçmişi, kültürü, ekonomi teknolojisi, dini gelenekleri yaşama biçimini ve dolayısıyla evlerini etkiler." Evleri anlamak için ev biçimini belirleyen etkenlerin bilinmesi gereklidir⁵. Bu etkenler incelendikten sonra koruma biçimleri araştırılmalıdır.

3.O. Üstünkök, " Tarihsel Çevre Paneli ", S.22.

4.Akay, Op.cit.,

5.R. Günay, Safranbolu Evleri, S.7.

1982 yılının Aralık ayında Kula'da yapılan grup çalışmasında yukarıda belirtilen düşüncelerden hareket edildi. Kültür Bakanlığıncı yapılmış olan saptama ve belgeleme işlemlerinden yararlanılarak koruma olayının boyutları saptanmağa çalışıldı. Daha sonraki çalışmala-
ra veri olabilecek bir dizi anket yapıldı.

Bu çalışmalar yapılırken salt düşüncemiz ne ya-
zık ki bugün geçerli olan " binalar güzel görünüşün, ta-
rihi çevre korunsun " düşüncesi degildi. Çünkü bizi bi-
nalar kadar içlerindeki insanlarda ilgilendiriyordu. A-
maç bu yapılarda yaşayan insanlara içinde yaşadıkları
bu yapıların değerini anlatmak, onları yönlendirmekti.
Bu konutları bugünkü gereksinmelirine cevap verir hale
getirmek için "neler yapılmalı ?" sorusuna onlarla bir-
likte cevap aramaktı.

Ne yazık ki olanaklarımız sadece mevcut çalı-
malardan yararlanarak sorunları ortaya koymak ve çözümler
aramak ölçüünde yeterli oldu. Bunların pratiğe dö-
nüşmesinin ise ancak Devletin katkısı ile gerçekleşebi-
leceği kanısındayım.

BÖLÜM I KULA TARİHSEL MERKEZİNİN SOSYAL, KÜLTÜREL,
EKONOMİK GELİŞİMİ.

1.1. KÜÇÜK ANADOLU KENTLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ:

Hakkında tarihi ve arkeolojik verilere sahip olduğumuz en erken yerleşmelere sahip bölgeler arasında Anadolu en eskilerden biridir. Bugün Anadolu'da ilk yerleşme tarihi İsa'dan 10.000 yıl önceye giden yerleşmeler vardır. Birçok şehirlerin tarihi Helenistik devre kadar inmektedir. İskender ve Roma döneminde büyük ölçüde kentleşen Anadolu'nun bu özelliği Bizanslılar döneminde devam etmemiştir. 11. Yüzyılda göçebe eğilimleri çok fazla olan Türklerin eline geçen Anadolu'da eski şehirlerin gelişmesine hakim olmuş eğilimler ortadan kalkmıştır⁶. Özellikle Batı Anadolu'da fetihlerden hemen sonra kazanılan yerlere Anadolu'dan getirilen Türkmenler yerleştirilmiştir⁷. Böylece fethedilen her şehir kısa sürede medresesi, camisi, hamamı ile karakteristik bir Türk şehri görünümüne girmiştir. Osmanlı merkezi idaresinin konar - göçer halkı kentin çevresinde yerleşik hale getirmek için giriştiği sistemli politika ilginçtir.

Osmanlı kentleri müderris, müftü, kadı, şeyhülislam gibi din görevlileri ve yöneticilerden oluşan askerler ile müslüman ve müslüman olmayan halktan oluşmaktadır. Ayrıca 15. yüz yıldan itibaren gittikçe güçlenen; müslüman olmayanlardan kurulu bir tüccar grubu ortaya çıkmıştır⁸.

6. Kuban, "Anadolu - Türk Şhri", S.53.

7. Akdag, Türkiye'nin İktisadi ve İctimai Tarihi, S.499.

8. Fersan, Küçük Anadolu Kentlerinde...., S.9.

Anadolu - Türk şehirlerinin kurulmasında ve gelişmesinde dervişlerin çok büyük katkısı olmuştur. Halkın dini inançlarının temsilcisi olan bu kişilerin zaviyeleri etrafında oluşan mahalleler şehirlerin çekirdeğini teşkil etmiştir. Sultanlar da şehrin nüfsunu arttırmak için şeyhlerin, ailelerine tımarlar dağıtmıştır. Bir mescit veya cami etrafında kurulan mahalleler genellikle şeyhlerin, aşiretlerin veya mahalleye gelip yerleşenlerin geldikleri köy veya kasabanın adını taşımaktaydı. Şehrin gelişmesi yeni kurulan mahalleler ile sağlanıyordu.

Mahalle; şehrin sadece fiziki olarak tanımlanabilecek bir ünitesi olmaktan fazla bir şeydi. Mahalle gereksinmelerini kendi kendine sağlayan bir bütündü. İmam mahallenin hem dini hemde idari lideri idi.

Şehir siluetinin iki hakim elemanından biri içka-
le diğeride dini sembol olarak cami idi. Konutlar bu ha-
kim elemana fon teşkil ederlerdi. Osmanlı toplumunun ol-
dukça heterojen yapısına karşılık şehir oturmuş ve homo-
jen hale gelmiş bir yapıya sahipti. Farklı din ve mes-
hepleri, zengin ve fakiri bu şehirlerin dış görünüşün-
den ayırmak kabil degildi⁹.

16.Yüz yılın 2.yarısından itibaren Osmanlı merkezi devletçiliğinin çökme süreci başladı. Bu dönemdiki nüfus artışı; besin tüketiminin artmasına ve devletin giderek büyüyen giderlerle karşı karşıya kalmasına ne-
den olmuştur. Mevcut ~~ken~~¹ler büyümüş, köyler kasaba ha-
line gelmiştir. Bir müddet sonra başlıyan isyanlarla

9. Kuban, Op. cit., S.60-70-72.

köylerini ve kasabalarını terkeden kitleler dağlara kaçmağa başlamışlardır.¹⁰

18.Yüz yılda Avrupa'daki ekonomik üstünlüğün egemenliği, sosyal tabakalaşma ve ticaret sermayedarlığı meydana geldiği halde sanayi sermayedarlığı bir türlü oluşmamıştır. Bunun nedeni dış kaynaklıdır. Önceleri sadece büyük kentlerde görülen sanayi gerilemesi daha sonraları Anadolu'daki küçük kentlere de sıçramıştır. Piyasaya hakim olan yerel mallar yabancı teknolojik gelişme karşısında pazar bulamama durumuyla karşı karşıya gelmişlerdir. Geleneksel yöntemler gerilemeye başlamıştır¹¹.

19.Yüz yıl sonları ve 20.yüz yıl başları bu durumdan kurtulma savaşının verildiği yillardır. Savaş Cumhuriyete kadar sürmüştür. Bazı yönlerden halâ sürdürmektedir.

10. Avcıoğlu, Türkiyenin Düzeni, S.31.

11. Ergun, Bağcacı, Gülerman, " Safranbolu ", S.72.

1.2. KULA'NIN DİĞER ANADOLU KENTLERİ İLE ORTAK NİTELİK VE SORUNLARI.

Bugün Türkiye'de küçük boyutlu kent kriterini sayısal olarak sağlayan bir çok yerleşme vardır. Bunlardan bazıları eski bir geçmişe sahip, karakteristik sivil mimari örneklerinden oluşan ve gün geçtikçe bu özelliklerini yitiren yerleşmelerdir¹².

Kula; yukarıda belirtilen bu niteliklere sahip sanayi öncesi Türk kentlerinden biridir. Kara Divlit volkanının dibinden güneye doğru uzanan bir vadi üzerinde kurulan kent haliciliği ile ünlüdür¹³. Bütün benzer diğer yerleşmelerde olduğu gibi Kula'da da değişen ve gelişen üretici güçlere paralel olarak geleneksel, basit meta üreticiliği sönükkalmış ve önemini yitirmiştir. Kula yünlü dokuma fabrikasının 1950 yılından sonra İzmir'e taşınması ile Kula ekonomisi önemli bir yaraamasına rağmen kentin tarihi dokusunun korunması sağlanmıştır. Así takdirde Kula'nında Safranbolu örneğinde olduğu gibi çalışanlar için "Barınak Kent"¹⁴ olması ihtimali ortaya çıkabilirdi. Nüfus artışının olmayışı da kentsel dokunun korunmasını sağlamıştır.

Fakat bugün kentleşmenin yarattığı kırdan kopup gelme olayı bu kentte de yaşanmaktadır. Kırdan kente gelen kişi önce konut sahibi olmak istemektedir. Aile yapıları nedeni ile de büyük konutlara gereksinmeleri vardır. Yeni yapılaşma artmağa başlamış, ticaret canlanmıştır. Kula'nın eski yerlileri olan zengin aileler ya

12. Fersan, Op.cit., S.11-24.

13. Texier, Asle Mineure, S.275.

14. Ergun, Bağçacı, Gülerman, Op.cit., S.74.

Kula'yı terketmiş ya da Hastahene çevresine, eski mezarlık yolu üzerindeki apartmanlara yerleşmişlerdir. Kula'ya dışarıdan gelen memurlar da bu apartmanlarda veya İzmir - Uşak karayolu üzerinde şöför evlerinde oturmaktadırlar.

Kula'nın yerlisi olan orta sınıf mekân seçiminde belirli bir rol oynamamaktadır. Bir çoğu zenginlerin yaşam biçimini benimsemiştir. Bir kısmı ise eski evlerde oturmaya devam etmektedir. Tarihsel doku dediğimiz Osmanlı kenti genellikle köy kökenlilere bırakılmıştır. Bunlarda ekonomik yapıları gereği yapıları onaramadıkları gibi, büyük aileye sahip oluşları yüzünden yapıların avlularını, etraflarını bir takım ilavelerle doldurmaktadır.

Bugün Kula'da eğitim düzeyi çok yüksek değildir¹⁵. Ancak Kula'nın yerlileri arasında ilkokul mezunu olanların sayısı fazladır. Köyden göçenlerin arasında okuma yazma bilmeyenler çoğunluktadır. Kız ve erkek çocuklar arasında erkek çocukları okutma tutkusu fazladır. Genellikle ilkokuldan sonra kızlar pratik kız sanat okuluna veya kuran kurslarına verilmekte, erkekler liseye veya İmam hatip lisesine gitmektedirler.


Din, aileler için fazla önem taşımaktadır. Kur'an kursları, İmam hatip lisesi ile eğitim sağlanmaya çalışmaktadır. İlçede 18 cami ve mescit vardır. Ramazanda yaşlıların % 90'ı camiye gitmektedir¹⁶.

15. Sosyal Anketler, Yıldız Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Aralık 1982.

16. Fersan, Op.cit., S.51.


Aileleri etkileyen çok öneli bir diğer etkende televizyondur. Televizyonda gördükleri modern yapılara ve eşyalara özlem duymakta, oturdukları evleri eşyalarını, yaşam tarzlarını beğenmemektedirler. Kültür düzeyi bu seviyede olan halk doğal olarak "Korumayı" bilmemakte evlerinin "asar-ı atika" sayılmasından korkmaktadır.

Kula'nın bugünkü durumu gelecek açısından pek iç açıcı değildir. Kent için ivedi tedbirler alınmalı ve uygulamaya geçilmelidir.




MANİSA

1 : 1 000.000



HARİTA 1. MANİSA ÇEVRESİ HARİTASI

KULA



İŞARETLER

- | | | | |
|-------|---------------|---|--------------------------------|
| ● | İLÇE MERKEZİ | — | KAPLAMA YOL |
| ○ | BUCAK MERKEZİ | — | TESVİYE YOL (drenajlı) |
| ○ | KÖY MERKEZİ | — | TESVİYE YOL (drenajsız) |
| — | DEVLET YOLU | — | HAM YOL |
| — | İL YOLU | ▲ | İCME SUYU MEVCUT KÖY ELEKTRİĞİ |
| —·— | İL SINIRI | | |
| —·— | İLÇE SINIRI | | |
| ----- | BUCAK " | ↑ | OKULU |

HARITA 2. İ DARI VE SOSYAL TECHİZAT

1.3. KULA COĞRAFYASI. (Harita 1-2)

1.3.1. BÖLGEDEKİ YERİ KOMŞU İL, İLÇE VE KÖYLERİ.

Kula, Ege bölgesinde bulunan Manisa ilinin bir ilçesidir. 1866 yılında Manisa'ya bağlanan bu ilçe 36° 39° enlem, 28° - 29° boylam daireleri üzerindedir. Manisa ilinin kuzeyinde Balıkesir, doğusunda Kütahya, Uşak, batısında ve güneyinde İzmir, güneydoğusunda Aydın ve Denizli yer alır¹⁷. Kula İzmir - Ankara karayolu üzerinde bulunup doğusunda Eşme ve Gediz batısında Salihli ve Gördes, kuzeyinde Simav ve Demirci ilçeleri yer almaktadır.¹⁸ Yüzölçümü (Merkez) 960 km^2 olup, denizden yüksekliği 720 metredir. Manisa iline 118 km' dir.

İlçenin bir bucaklı (Gökçeören) 48 köyü vardır.¹⁹

17. Manisa İl Yıllığı, S.48.

18. Y. Tosun, Kula Evleri..., S.12.

19. Manisa İl Yıllığı, S.43.

Kula ilçesine bağlı köyler şunlardır.

Ahmetli, Aktaş, Ayazören, Balibey, Battalmustafa, Bebekli, Börtlüce, Çarıkballı, Çarıkmahmutlu, Çarıktekke, Çiftçiibrahim, Dereköy, Encekler, Eroğlu, Evciler, Gökdere, Güvercinlikburgaz, Hacitufan, Hamidiye, İbrahimaga, İncesu, Kalınharman, Kavacık, Konurca, Köres, Narıncalıpitrak, Narıncalısıleyman, Ortaköy, Sandal, Saracılar, Sarnıcıç, Şehitlioğlu, Seremet, Şeritli, Tatlıçeşme, Yeniköy, Yurtbaşı,

1.3.2. DAĞLARI, AKARSULARI VE İKLİMİ

Gediz Nehri kasabanın 12 km kuzeydoğusundan geçer. Kula Gediz Nehri üzerindeki bir platoda yerleşmiştir. Doğusundaki Sögüt Çayı ile Batısındaki Selendi ve Hacılar Çayı Gediz'e dökülürler. Sögüt Çayı Kula'ya 1 saat Selendi ve Hacılar Çayları 2,5 saat uzaklıktadır.

Kula'nın kuzeydoğusunda, Denizden 800 m. yükseklikte Karadivlit Yanardağı, Güneydoğusunda Eşme ile Kula sınır arasında 1555 m. yükseklikte Umurbaba Dağı, Kuzeyde Demirci ile Kula sınırı arasında 1511 metre yükseklikte Yağcı Dağı yer almaktadır. Kula sınırları içinde Sarıkız Tepesi, Üşümüş Tepesi, Soğanlı Sivrisi adlarında küçük dağlar varsa da bunların yükseklikleri 1000-1250 metre kadardır²⁰.

Volkanik bir arazi üzerinde kurulmuş bulunan Kula'nın toprakları çeşitli özellikler gösterir. Kula ve çevresi, Gediz kıyıları kumlu, Gediz ötesi killi ve kireçli, güneybatıdaki kısımlar kırmızı topraklara sahiptir.²¹

İlçe'de kara iklimi hüküm sürer. Kışlar soğuk ve uzun, ilkbahar ve sonbahar ayları yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Kışın sıcaklık -10°C kadar iner. En yağmurlu aylar mart, nisan ve mayıstır. Sonbaharda da yağış görülür. Yazları hemen hemen hiç yağış almaz. Yıllık ortalama yağış miktarı 500-600 mm.dir. Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama sıcaklık 35°C , gece ve gündüz sıcaklık farkı 15°C kadardır. Yazları güneybatıdan esen imbat serinlik, kışın kuzeybatıdan esen karayel ise so-

20. İ. Tosun, Kula S.7.

21. Y. Tosun, Op.cit, S.12.

KÜLA TARIHESI
MERKEZİ
ARAZİ DURUMU
PAFTASI
OLÇEK 1/20000

KÜLA TARİHESİ MERKEZİ

YONETEN: ÖĞRETMİ GÖREVÜ
YUKSEK MİMAR NEVZAT İLHAN

HAZIRLAYAN: 8C521
MİMAR ATTEŞ ERDEM

ğuk getirir. Ayrıca yazın güneyden esen ve sıcaklık getiren rüzgarlarda ²² vardır.

1.3.3. JEOLOJİK OLUŞUM

Kula'nın kurulduğu yer ve kuzeydoğusu tamamen volkanik bir arazidir. Kuzeydoğusundaki Divlit yanardağı ile onun daha batısında yer alan Kara-Divlit, Kaplan-Alan gibi tepeler 15-16 bin sene önce püskürmeye başlamış, bu 2 bin sene devam etmiştir. (Jeolog Strabon) Çevredeki bu volkanik tepelerin bazlarının kraterleri hâlâ taze şekillerini korumakta, lav akıntıları bazı yerlerde daha dün donmuş gibi görülmektedir. Bu lavların yüzeyindeki yosunlardan başka bir şey bulunmamaktadır. Zemini oluşturan bazalt tipi lavların mürekkep siyahına çalan renkleri bütün bölgeye yangından çıkışmış havası vermektedir. Bu yüzden bu bölgeye yanık bölge anlamında isimler verilmiştir²³.

Merkezi Kula olmak üzere Alaşehir'in (Philadelphia) önünden geçen Azmak Çayı (Koamos) ile Gediz (Ermes) Nehri arasındaki saha volkanik arazidir. 3. zamanada oluşmuştur²⁴. İlçenin çevresinde en çok kömür, simli kurşun, zımpara madenleri bulunmaktadır. Mermere ve kırcı ocakları çoktur²⁵.

8.4.1971 TARİHLİ KULA JEOLOJİK RAPORU

"Kula'nın doğusundaki tepeler bazaltlardan oluşmuş en sağlam formasyonlardır.

Andazit ve sistler batı tepelerini kaplamışlardır. Tepe yüzeylerinde yamaç molozu vardır. Bu bakımından

22. Fersan, Op.cit., S.27.

23. İslam Ansiklopedisi, S.973.

24. İ. Tosun, Op. cit, S.5.

25. Fersan, Loc. cit.

bazaltlar kadar sağlam kabul edilmezler.

Alüvyon güneydeki geniş düzlükte killi, kumlu ve çakıllı dere ve sel birikintileri halindedir. Üstte nebatı toprak vardır. Kalınlığı açılan sondaj kuyularından alınan bilgiye göre yaklaşık 0,50 metre civarındadır.

Su durumu : Yeraltı suyu ovada 3-4 metre civarındadır. Bu kısımda yapılacak inşaat temellerinde buna dikkat edilmesi gereklidir. Yerüstü suları düzlükte bir kaç yerde toplanmaktadır. Bu suların drenaj suretiyle toplanması veya geniş çaplı kuyular açılarak toplanan sulardan istifade edilmesi sağlanmalıdır. İçme suyu ovada açılmış bulunan sondaj kuyusundan temin edilmektedir.

Deprem durumu : İlçe deprem haritasına göre 1. derecede tehlikeli bölgeler içine girmektedir. Fakat şehir sağlam bir zemine kurulduğu için şimdije kadar geçirdiği sarsıntılarından bir zarar görmemiştir.

Yapı malzemesi : Temel taşı olarak bölgedeki andezit ve bazaltlar kullanılmaktadır. Kireç İzmir'den, kum ve çakıl Söğüt'ten getirilmektedir. Yanardağ civarındaki tuf cinsi taşlardan curuf olarak yararlanılmaktadır.

Sonuç ve öneriler : İlçe bölgedeki en sağlam zemin olan bazaltlar üzerine kurulduğundan boş alanların maksimum şekilde değerlendirilmesi,

- Andezit ve şistlerden oluşan tepelerin yüzeyindeki yamaç molozunun temizlenip ana kayaya inilmesi ve büyük inşaatlarda gereklili mühendislik tedbirlerinin alınması,
- Dere ve sel çökeltilerinden oluşan sahada ise yeraltı su seviyesinin yüksekliğine ve deprem durumuna dikkat edilmesi
- Bölgede 1. derecede deprem bölgelerinde uygulanması gereken yönetmeliğin aynı uygulanması gerektigine..."

1.3.4. TARİHSEL - ÇEVRESEL KÜLTÜR DEĞERLERİ

Ege Bölgesi tarih boyunca uygarlıkların yoğunlaştiği bir bölge olarak olağanüstü tarihi ve arkeolojik değerlere sahiptir.

Kula ilçesinin çevresinde de bu değerlere rastlamak mümkündür. İlçenin 19 km. kuzeybatısında Gediz Irmağına 5 km uzaklıkta Emir Hamamı adıyla anılan kaplıcalar yer almaktadır. Burada Lidyalılardan kalmış olması muhtemel kaya tasvirleri ile Romalılardan kalma harabeler vardır. Kaya üzerindeki tasvirlerden buranın ilk çağlarından beri tedavi ve ziyaret yeri olduğu anlaşılmaktadır. Kükürt ve Sodyumbikarbonat içeren bu kaplıcaların rome-tizma ve kadın hastalıklarının tedavisinde faydalı olduğu görülmektedir. Kaplıcaların suyu 59°C ye varmaktadır. Belediye tarafından işletilen kaplıcaların tek eksikliği tesis yetersizliğidir.

Emir Hamamına giden yol üzerinde ve Gediz Nehri kıyılarında iki maden suyu vardır. Sodyumbikarbonatlı olan bu suların hafif ekşi lezzeti vardır. Böbrek ve mide hastalıklarına ²⁶iyi gelmektedir.

Kula'nın kuzeybatısında eski bir Lidya yerleşmesi olan Gölde bulunmaktadır. Eski adı Giyoldiz -Gjalde olan bu köyün şimdiki adı İncesu'dur. (Resim 1.2) Kula'ya 1,5 saat uzaklıktadır. Osmanlı hakimiyetinden önce tipik bir Bizans köyü olan bu belde hâlâ bu dönemin izlerini taşımaktadır. İstiklâl savaşından önce rumların

26. İ. Tosun, Op.cit., S.8.

çoğunlukta olduğu bu köydeki evler ile Kula'daki rum evleri aynı mimari özellikleri taşımaktadır. Köyde mevcut olan kilise yıkılmış yerine okul yapılmıştır. Köy meydanına üç tarihi kuyu vardır. Kula'nın eski ve köklü ailelerinden olan Göldeliler bu köyden Kula'ya göç etmişlerdir.

Kula sınırları içinde olmayan, Kula'ya 1 saat uzaklıktaki Sart (Sardis) harabeleride çok ilginçtir. İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan, Salihli ilçe merkezinin 9 km. batısında, Sart Mustafa köyü sınırları içinde yer alan bu harabeleri ortaya çıkarma çalışmaları 1958 yılında başlamıştır. Kazı Amerikalı bir heyet tarafından yapılmış olup, ortaya çıkarılan Romalılara ait Gimnazyumun restorasyonu gerçekleştirılmıştır²⁷. (Resim 3-4)


Kula'ya 3 saat uzaklıkta Emre köyünde hak şairi Yunus Emre ve Şeyhi Taptuk Emre'nin olduğu iddia edilen Selçuklu döneminde ait bir türbe, mezar ve yıkık bir hamam vardır. Türbenin Taptuk Emre'ye hemen kapısında bulunan mezarında Yunus Emre'ye ait olduğu sanılmaktadır.²⁸

27. Manisa İl Yıllığı, S.168.

28. I. Tosun, Op. cit., S.19.



RESİM 1 -Gölde (İncesu)meydanından bir görünüm. Kuyular ve çeşmeler.



RESİM 2-Gölde'de karakteristik bir ev.



RESİM 3-Sart (Sardis) harabeleri.
Romalılara ait Gimnazyumun
restorasyondan sonraki durumu.



RESİM4- Sart harabeleri, orjinal kaide ile
restorasyondan sonra yapılmış kaide.

1.3.5. ULAŞIM (GENEL)

Ege Bölgesinde tarih çağlarında kullanılan en eski yol "Büyük Kral Yolu" dur.²⁹ Helenistik çağda bu yolun kenarında kurulan önemli kentlerden biri de Kula yakınlarındaki Philadelphia (Alaşehir) idi Romalılar ve Bizanslılar döneminde Anadolu'da karayolu ulaşımı oldukça gelişmiş durumdaydı. Türklerin Anadolu'yu ele geçirmelerinden sonra Batı Anadolu'nun kuzeyinden, güneydoğuya giden yollar önemini yitirmeğa başladı. Daha sonra Osmanlılar döneminde tekrar Eski önemini kazanan bu bölgede Ankara - Eskişehir ve Kütahya yoluyla İzmir'e geçiş Kula üzerinden yapılmaktaydı.

Kula ; Türklerin elinde süratle gelişerek önemli bir merkez haline gelmişse de Osmanlıların son döneminde eski önemini kaybetmiştir. Bununda en önemli nedeni demiryolunun ilçeden geçmesinin önlenmesidir. Cumhuriyet döneminde Kula'nın güneyinden geçen İzmir-Ankara Devlet karayolu kentin gelişmesine olanak tanımiştir.

29. Fersan, Op. cit., S.32.

1.3.6. KULA İÇİ ULAŞIM (Pafta 2. 1/2000 Genel Vaziyet Planı)

İzmir-Ankara karayolunun kuzeyinde yer alan eski doku; bugün bu karayolunun güneyine ve batısına doğru genişlemektedir. Merkezden geçen ve Kula'yı adeta ikiye ayıran Yeni Hamam Caddesi kentin ana ulaşım aksını oluşturmaktadır. Bu aksın batısında Belediye, Kaymakamlık, Hastahane ve park yer almaktadır. Bu aks, kentin güneydoğusunda İzmir - Ankara karayolu ile birleşmektedir. Yeni Hamam Caddesinden merkezde ayrılan yollardan biri batıya Selendi'ye, diğer ise doğuya doğru uzanarak merkez ile eski dokuyu birbirine bağlamaktadır. Bir diğer önemli aks Hisarköprü mevkiiinden kente giren, tarihsel dokunun içinden geçip karşısında Yeni Hamam Caddesine bağlanan Kışla Caddesidir. (Yeni Hisar Caddesi)

Kentin yeni gelişen akslarından biri Devlet Hastanesi önünden geçip İzmir - Uşak yolunu Selendi yoluna bağlayan Alaşehir Caddesi, diğer yine bu yola paralel, karayolundan güneybatı - kuzeydoğu yönünde uzanarak Yeni Hamam Caddesine bağlanan Ankara Caddesidir. Yeni Kula bu iki caddenin üzerinde kurulmaktadır³⁰. (Bz. Pafta 2)

30. Ibid, S.32-33

Ana akslarda her türlü motorlu araç kullanılmaktadır. Bu caddeleri eski dokuya bağlayan yollar dar ve kavislidir. Ancak bir arabanın geçebileceği genişlikte olan bu yollarda yaya ulaşımı yapılmaktadır. Genellikle kayrak taşı ve kara taş kaplı olan bu karakteristik sokaklar; üstte evlerin çıkmaları ile örtülü olup her zaman serin ve gölgeliktir. Ne yazık ki bugün bu sokakların kaplamaları asfaltla örtülmektedir. Eski dokuda oturan insanlar çoğu zaman bu dar sokaklarda bisiklet ve motorsikletten yararlanmaktadır. Kula'nın bir ucundan diğerine ulaşım yürüyerek bile rahatlıkla yapılmaktadır.

1.4. DEMOGRAFİK YAPI

Kula nüfusu ile gilgili ilk sayısal bilgiyi 1671 yılında ilçeyi ziyaret eden Evliya Çelebi'den öğrenmekteyiz. Evliya Çelebi'ye göre 1671 yılında Kula "1200 evden oluşmaktadır." Nüfusu 6000 kadardır. 1826 yılındaki bilgilere göre ise nüfusun 7500 olduğu ve ilçenin 1500 evden oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu evlerin 150 kadarını Rum evi olduğu sanılmaktadır³¹. 19.y.yılın ilk yarısında Ch. Texier'e göre kasabanın nüfusu 4000-5000 kadardır. Nüfus Türk ve Rum olarak eşittir. İlçe Kütahya Paşalığına bağlı olarak yönetilmektedir. 19.y.yılın sonlarına doğru Aydın ilinin Saruhan (Manisa) Sancığına bağlı bir kaza merkezi olan Kula'nın nüfusu E.Reclus'a göre 9.000 dir V. Diest'e göre 1886'da 5000 -6000 Cuinet'e göre ise 1890 yılında 6000 olarak belirtmektedir. Bunun 5655 inin müslüman 345 inin Rum olduğu sanılmaktadır. 1907-1908 se-nesine ait Aydın Vilayeti Salnamesi ise kasaba nüfusunu 11634 olarak göstermektedir. Rum nüfus ise 2582 olmuştur. 19.y.yılda yayınlanan Kaamus-al-a'lâm'da; Şemseddin Sa-miye göre Kula nüfusu 10041 dir. Bu son sayıların çevre köylerle birlikte olduğu sanılmaktadır.

1927 yılında yapılan kurtuluştan sonra ilk nüfus sayımında nüfus 8683 olarak tesbit edilmiştir. Bu sayı 1945 yılında 9180 1950 yılında 8630 olmuştur³².

31. Ibid, -S.30.

32. İslâm Ansiklopedisi, S.975

Son 5 nüfus sayımına göre Kula'nın kadın erkek nüfus sayımları şöyledir.³³

<u>YILLAR</u>	<u>KADIN NÜFUSU</u>	<u>ERKEK NÜFUSU</u>	<u>TOPLAM NÜFUS.</u>
1960	4109	4423	8532
1965	4200	4399	8599
1970	4507	4900	9407
1975	5246	5487	10733
1980	6300	6425	12725

Kula nüfusunun 1970 yılına kadar pek fazla artmamasının nedeni başlıca geçim kaynağı olan haliciliğin eski önemini kaybetmesi olabilir. Bir ara Kula Mensucat Fabrikası'nın açılması ile canlanan nüfus bu fabrikanın İzmir'e taşınması ile durmuştur. Demir köprü barajının kurulması ile gelişen sanayi halkı köyden kende göçe zorlamıştır. Nüfusun artmasının diğer bir etkenide İzmir Ankara karayolunun açılmasıdır.³⁴

Türkler Evliya Çelebi'ninde belirttiğine göre Kula ve çevresine yerleşmelerinden, Kula'nın kurtuluşuna kadar Rumlarla birlikte yaşamışlardır. Akgün ve Zaferiye mahallelerinde oturan Rumlarla, Müslüman halk genellikle dost geçinmişler, birbirlerinin inançlarına saygılı davranışarak karşılıklı iletişimde bulunmuşlardır.

Kula'nın eski dokusunda bulunan büyük evlerde feodal toplumun geniş ailelerini anımsatacak nitelikte aileler oturmaktadır. Bugün böyle ailelere az rastlanmaktadır. Aileler bölündüğü için evlerde bölünmüştür. Genellikle anne-baba ve çocuklardan oluşan günümüz ailesi çoğuluktadır.

33. Kula Belediyesi.

34. Fersan, loc. cit.

KORUNMASI GEREKLI
SIT ALANI SINIRI
KORUNMASI GEREKLI
SIT ALANI SINIRI
MAHALLE SINIRI
KORUNMASI GEREKLI
DINI VE KULTUREL YAPI'LI

KÜLA TARIHSEL MERKEZI MAHALLE VE ACC TAKSIMATI PLAN OLCEK 1/2000

EYİT ALİ MAHALLESİ

BEY MAHAL

۱۶۴

156

15

۱۳۷

TAS MAHALLESİ

2

2

三

10

ESKi

4

4

10

1

201

下

1.5. İDARI YAPI VE MAHALLE TAKSİMATI. (Pafta 3.1/2000 Mahalle ve Ada Taksimatı Planı)

1400-1896 yıllarına kadar "Kula Kazası Naibi Müdürügü" ünvanı ile Kütahya'ya bağlı olan Kula, 1896 yılında Aydın ilinin Manisa mutasarrıflığına bağlı bir kazaya merkezi olmuştur. Sanayı öncesi kentlerde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kurulan Belediye örgütü Kula'da 1866 yılında kurulmuştur.³⁵

1866 yılından bu yana ilçenin gelişmesinde iyi veya kötü, aktif bir rol oynayan Kula Belediyesi teknik ve maddi olanaksızlıklar içindedir.

Belediyenin otobüs işletmesi yoktur. Şehir suyu 1954 yılında sağlanmıştır. Eskiden mevcut olan 7 çukur çeşmeden bugün sadece Eski Cami önündeki çukur çeşme ayaktadır. Eski dokuya su dağıtımını her evin avlusuna bağlanan musluklar yoluyla olmaktadır. İlçede 1926 yılından beri var olan elektrik 1950 yılında tamamen karşılmıştır. 1967 den bu yana elektrik enternonnekte sistemle Demirköprü Hidro elektrik ve Soma Termik Santralinden sağlanmaktadır.³⁶ Elektrik, su, mezbaha ve garaj işletmelerinin ayrı bütçeleri olmasına rağmen belediye bünyesi içindedirler.

Geçmişte Kula'da Mahkeme-i Şer'iye ile Mahkeme-i Nizamiye var idi. 1924 yılında Şer'iye Mahkemelerinin kaldırılması üzerine bu mahkeminin görevleri Nizamiye mahkemelerine devredilmiştir. 1926 yılının sonlarına kadar ağır ceza, asliye hukuk, asliye ceza davalarına bakılırken 1939 yılında ağır ceza mahkemesi Salihli'ye kaldırıldı.

35. İ. Tosun, Op.cit, S.27.

36. Fersan, Op.cit, S.33.

Bugün mevcut olan hukuk ve ceza mahkemelerine gelen davalar daha çok alacak, miras, kız kaçırma davalarıdır³⁷.

Kula 7 mahalleden oluşmaktadır. Sosyal ve topografik yönden homojen bir karakter gösteren Kula geçmişte 11 mahalleden ibaretti. Bu mahalleler şunlardır.

1. Seyit Ali Mahallesi.
2. Kızılkaya Mahallesi.
3. Mahamit Mahallesi.
4. Cami-i Cedit Mahallesi.
5. Hacı Abdurrahman Mahallesi.
6. Zaferiye Mahallesi.
7. Akgün Mahallesi.
8. Uşşaki Mahallesi.
9. Cami-i Atik Mahallesi.
10. Bey Mahallesi.
11. Taş Mahallesi.³⁸

Daha sonraları bu mahallelerden bazıları birleştirilerek mahalle sayısı 7 ye indirilmiştir. Bugündü mahalleler aşağıda belitilenlerdir.

1. Seyit Ali Mahallesi : (Mahamit Mahallesi - Cami-i Cedit Mahallesinin bir kısmı)

Merkezin güneyinde yer alıp, İzmir-Uşak karayoluna paralel uzanan bu mahallenin kuzeybatısında Bey Mahallesi, kuzeydoğusunda Kızılkaya Mahallesi vardır. Eski doku yerini yer yer yeni yapılara terketedir.

2. Kızılkaya Mahallesi : Merkezin doğusunda bulunur.

37. İ. Tosun, Loc. cit.

38. Ibid, S.17.

Güneyinden İzmir-Uşak karayolu geçmektedir. Kuzeyinde Zaferiye Mahallesi, batısında Cami-i Cedit Mahallesi vardır. Burada da eski doku arasında uygunsuz yeni yapılar göze çarpmaktadır.

3. Cami-i Cedit Mahallesi : (Mahamit Mahallesi - Cami-i Cedit Mahallesinin bir kısmı)

Kuzeyinde Akgün ve Zaferiye Mahallesi, batısında ve güneyinde Kızılkaya mahallesi, doğusunda Taş mahalle si yer almaktadır. Merkezin bir kısmını içeren bu mahallede; yeni yapılarda yer almasına rağmen tek tek önemli bey evlerine de rastlamak mümkündür.

4. Taş Mahallesi : (Taş Mahallesini bir kismi)

Merkezin kuzeyinde Bey Mahallesinin bir uzantısı olarak devam eden ve doğudan Akgün Mahallesi ile komşu olan bu mahalle yer yer tarihi dokunun karakteristik özelliklerini taşımakla beraber çevre köylerden gelenlerin yerleşmesiyle bütün geleneksel özelliklerini yitirmiştir. Ve tam bir "çöküntü mahallesi" haline gelmiştir.

5. Akgün Mahallesi : (Cami-i Atik Mahallesi-Uşşaki Mahallesi-Akgün Mahallesinin bir kısmı)

Kula'nın kuzeybatısında Kara Divlit Dağı eteklerinde yer alan ve ilçenin ilk çekirdeği olan bu mahalle güneyden Kızılkaya batıdan Taş, güneybatıdan Cami-i Cedit Mahallesi ile sınırlandırılmıştır. Eski bir Rum yerleşmesi olan bu kısımda korunması gereklili yapılar

büyük yoğunluğundadır³⁹. Eski adı Hıdır İlyas Mahallesidir. Kurtuluştan sonra Rumlar buradan çıkartılınca ismi Akgün⁴⁰ Mahallesi olmuştur.

6. Zaferiye Mahallesi : (Akgün Mahallesinin bir kısmı
Hacı Abdurrahman Mahallesi)

İlçenin doğusunda bulunur. Güneyden Kızılkaya Mahallesi, Batıdan Akgün ve Cami-i Cedit Mahalleleri ile sınırlanmıştır. Kurtuluştan önce Rumların oturduğu bu mahallede Kula sivil mimarisinin özgün örnekleri yer almaktadır. Sokaklar karakteristik niteliklerini korumaktadırlar⁴¹. Kurtuluştan önceki ismi Kuzguncuk Mahallesi olup yeni ismi Zaferiye mahallesidir⁴².

7. Bey Mahallesi :

Kula'nın batısında yer alan bu mahallenin kuzeyinde Taş Mahallesi, doğusunda Cami-i Cedit Mahallesi ile Seyit Ali Mahallesi bulunmaktadır. Gelişme alanı sınırları içinde olan bu mahallede yeni yapılaşma yoğundur.

Bu mahallelerden Kızılkaya çevresi dağlık olduğundan, Taş mahalle sönmüş lavlar içinde bulunduğuundan, Cami-i Cedit Mahallesi Kurşunlu Cami'den dolayı bu isimleri almışlardır. Eskiden bazı sokaklar Bekirbeyler, Göldeliler gibi Kula'nın ileri gelenlerinin adlarını taşımakta iken sokakların adları numaralandırılmıştır.

39. Fersan, Op.cit, S.59.

40. İ. Tosun Loc.cit.

41. Fersan, Loc.cit.

42. İ. Tosun, Loc.cit.

1982 KADASTRO ÇALIŞMALARINA GÖRE
 TARİHİ SİT BÖLGESİ; 1/500 PLANLARDAKİ
 TOPLAM ADA VE PAFTA SAYISI

	26 30 Y	26 30 Z	
	26 27 Gb	26 27 Da	26 27 Db
26 27 Cd	26 27 Cc	26 27 Dd	26 27 Dc
26 27 Fa	26 27 Fb	26 27 Ea	26 27 Eb
26 27 Fd	26 27 Fc	26 27 Ed	26 27 Ec
	26 27 M	26 27 N	

<u>Sıraya dizilmiş Ada numarası</u>	<u>Dahil olduğu Pafta no</u>	<u>Toplam parsel sayısı</u>	<u>Eksik veya fazla Parsel sayısı</u>
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	2627 Da-Çb	24	-
8	-	-	-
9	2627 Çç-Çb	-	-
10	2627 Çç-Çb	-	-
11	2627 Çç-Çb	-	-
12	2627 Da	11	-
13	2627 Da	11	-
14	2627 Da	1	-
15	2627 Da	9	-
16	2627 Da	54	-
17	2627 Da-Dd	25	-
18	-	-	-
19	-	-	-
20	-	-	-
21	2627 Dd	13	-
22	2627 Dd	13	-
23	2627 Dd-Çç	12	-
24	2627 Çç	18	-
25	2627 Çç	16	-
26	2627 Çç	13	-
27	2627 Çç	1	-
28	2627 Çç	7	-
30	2627 Çç	17	-
31	2627 Çç	10	-
32	2627 Dd-Çç	11	-
33	2627 Dd-Çç	15	-
34	2627 Dd-Çç	13	-

<u>Sıraya dizilmiş Ada numarası</u>	<u>Dahil olduğu Pafta no</u>	<u>Toplam parsel Sayısı</u>	<u>Eksik veya fazla Parsel sayısı</u>
35	2627 Dd	10	
36	2627 Dd-da	14	
37	2627 Dd Da	4	
38	-	--	
39	2627 Da-Çb	33	
40	2627 Dd-Da	4	
41	2627 Dd-Da	25	
42	2627 Da	16	
43	2627 Da	12	
44	2627 Da	14	
45	2627 Da	22	
46	2627 Dd-Da-Çç-Çb	17	
47	2627 Dc	37	
48	2627 Dd-Dç	13	
49	2627 Dd-Dç	32	
50	2627 Dç	15	
51	2627 Dd-Dç	32	
52	2627 Dd	26	
53	2627 Dd	5	
54	2627 Dd	27	
55	2627 Ea-Dd	45	
56	2627 Ea-Dd	15	
57	2627 Ea-Dd	19	
58	2627 Dd	12	
59	2627 Dd	7	
60	2627 Dd	4	
61	2627 Dd	34	I Fazla par.(numar siz
62	2627 Dd	21	
63	2627 Dd	10	I Fazla par.(numar siz
64	2627 Dd	13	
65	2627 Dd	6	I Fazla par.(numar siz
66	2627 Dd-Da	29	
67	2627 Dd-Da	13	
68	2627 Dd-Da	6	

<u>Sıraya dizilmiş Ada numarası</u>	<u>Dahil olduğu Pafta no</u>	<u>Toplam parsel Sayısı</u>	<u>Eksik veya fazla Parsel sayısı</u>
69	2627 Da	6	
70	2627 Da	2	
71	2627 Da	4	
72	2627 Dd-Dc-Ea-Fb	40	27. parsel eksik.
73	2627 Fb	23	
74	2627 Ed	16	
75			
76			
77	2627 Ea-Fb	48	32,33,34,35,36,44. parsel eksik.
78	2627 Ed-Ea	69	
79	2627 Ed-Ea	25	
80	2627 Ea	34	19.Parsel Yok.
81	2627 Ea	48	5,45,46 parsel eksik
82	2627		1 parsel fazla(numa- rasız)
83	2627 Ea	30	
84	2627 Ea-Dd	15	
85	2627 Ea-Dd	19	
86	2627 Ea	25	9,25.Parseller eksik
87	2627 Fb	13	10.11.12.Parsel eksik
88	2627 Fb	20	8.14.Parseller eksik
89	2627 Fb-Ea	38	
90	2627 Fb-Ea	34	
91	2627 Ed-Ea	30	
92	2627 Ed-Ea	42	
93	2627 Ed	21	
94	2627 Ed	9	
95	2627 Ed-Fc	12	
96	2627 Ed-Fb	1	
97	2627 Ed	29	
98	2627 Ed	7	
99	2627 Ed-Ea-Fb-Fc	39	
100	2627 Fc	29	5.19.Parseller eksik
101	2627 -	-	
102	-	-	
103	2627 Fb	8	
104	2627 Fb-Fc	36	

<u>Sıraya dizilmiş Ada numarası</u>	<u>Dahil olduğu Pafta no</u>	<u>Toplam parsel Sayısı</u>	<u>Eksik veya fazla Parsel sayısı</u>
105	2627 Fb	18	
106	2627 Fb	24	
107	2627 Fc	1	
108	2627 Çç	85	
109	2627 Çç	28	22 Nolu parsel eksik
110	2627 Çç	5	
111	2627 Çç-Dd	18	
112	2627 Ea-Dd	33	
113	2627 Ea-Dd-Fb-Çç	25	
114	2627 Ea	29	20 Nolu pars. eksik
115	2627 Ea-Fb	26	22 Nolu pars. eksik
116	2627 Ea-Fb	40	
117	2627 Fb	32	
118	2627 Fb	13	
119	2627 Fb	10	
120	2627 Fb	32	
121	2627 Fb-Çç	43	
122	2627 Fb-Çç	23	
123			
124	2627 Çç	32	
125	2627 Çç	15	
126	2627 Çç	24	
127	2627 Çç	10	
128	2627 Çç	11	
129	2627 Çç	19	
130	2627 Çç	14	
131	2627 Çç	1	
132	2627 Çç	18	
133			
134			
135	2627 Çç	5	
136	2627 Çç	6	
137	2627 Çç	58	Parsel eksik.
138	2627 Çç	8	
139	2627 Çç	27	
140	2627 Çç	1	

<u>Sıraya dizilmiş Aba numarası</u>	<u>Dahil olduğu Pafta no</u>	<u>Toplam parsel Sayısı</u>	<u>Eksik veya fazla Parsel sayısı.</u>
141	2627 Çç	-	
142	2627 Çç	6	
143	2627 Çç	12	
144	2627 Çç	10	
145	2627 Çç	17	
146	2627 Çç	-	
147	2627 Çç	14	
148	2627 Çç	19	
149	2627 Çç	13	
150	2627 Çç	16	
151	2627 Çç	15	
152			
153	2627 Çç	12	
154	2627 Çç	5	
155	2627 Çç	51	
156			
157			
158			
159			
160			
161			
162			
163			
164			
165			
166			
167			
168			
169	2627 Fb	1	

1.6. EKONOMİ; HALKIN GEÇİM KAYNAKLARI.

Geçmişte ve günümüzde Kula ekonomisinin en büyük gelir kaynağı halıcılık olmuştur. Lidyalılardan beri gelişen kumaş dokuma ve boyama kültürü ünlü Laodikya "La-dik" sanatını oluşturmuştur.

Halıcılığın kökeni yörük kadınlarının çadırlarında dokudukları küçük seccadelerde vardır. Hayvancılığın gelişmiş olması; yünün bol ve ucuz olmasını sağlamıştır. Ayrıca yerel bitkilerden elde edilen boyaların güzelliği Kula halisinin en önemli niteliklerinden birini oluşturmuştur. Kullanılan renkler kırmızı, sarı, siyah ve laci-verttir. Lacivert rengi oluşturan mazı denilen ağaç uru (Indigo) kervanlarıyla Kula'ya gelmektedir.⁴³

XIX. yüzyıl sonuna kadar "Türk halisi" adıyla anılan, Uşak, Gördes halılarından sonra Kula halisi 3. sırayı almaktaydı. İlçenin Gördes'e yakınlığı her iki sinide içine alan bir bölgesel halı üslûbu oluşturmuşsa da bu bölge genellikle Uşak dokumacılığının etkisinde kalmıştır.

XIX. yüzyıla kadar ününü koruyan boyacılık sanatı bu yüzyılda Avrupa'dan gelen boyalarla önemini yitirince halıların kalitesi bozulmağa başlamıştır. Ayrıca 1865-1897 yılları arasında tamamlanan İzmir-Afyon demiryolunun Kula'dan geçmemesi halıcılığın gerilemesinde diğer bir nedendir.

43. Texier, Op.cit, S.276

İlçede halı yapımıyla uğraşan 5 firma 1930 lar-daki ekonomik krizle kapatılınca halı dokumağa evlerde devam edilmiştir. Bu arada Ülkede kumaş sanayı geliş-meşe başlayınca 1934 yılında Kula Yünlü Dokuma Fabrika-sı kurulmuştur. Böylece canlılık kazanan ekonomi fabri-kanın İzmir'e taşınması ile tekrar durgunluk dönemine girmiştir.

1957 yılında kurulan kooperatif 1966 yılında mev-cut tezgâhlarını halka satınca kapanmıştır. 1971 yılının dan sonra Sümerbank'a ve İstanbul piyasasına kumaş ve battaniye dokumağa başlamıştır. Halen ilçede 300 atölye, 13 tarakvergel bulunmaktadır. Halı evlerde kadınlar tara-fından dokunulmaktadır. Dokunan halılar Kula Mensucat'ın temsilcisi Çolakzadeler'e satılmaktadır. Halı dokuyan kadınlar genellikle eski dokuda oturan orta ve ortanın üzerindeki yaşı grubuna dahil kadınlardır. Gençler halı dokumak istememektedirler. Dokuyanlarda isteksiz halı dokudukları için kalite düşmektedir. Ayrıca örgütsüz ol-maları ve emeklerinin ucuz satılması kalitenin düşmesi-ne neden olan diğer etkenlerdir.

Kula'da ticaret; yün, pamuk, afyon ve tahıl üze-rinde toplanmıştır. Geçmişte Rumlar bütün ekonomiye ha-kimdiler. Türkler ise tarım, kervan ticareti, halıcılık ve hayvancılıkla uğraşmakta idiler. Ekonomik yönden çok uyumlu olan bu beraberlik kurtuluş savaşına kadar devam etmiştir.

Bugün halkın %85 i çiftcidir. Başlıca ürünler af-yon, buğday, arpa, mısır, patates, susam, burçak ve no-huttur. Dağ eteklerinde tütün ekilmektedir. Tütüncülük;

halıcılıktan sonra ekonomik açıdan ikinci sırayı almaktadır. Merkez ilçe ve 49 köy " 1.derecede tütün üretim bölgesi " sayılmaktadır. Bağcılık ve meyvecilikte ileri gitmiştir. Ayrıca ova kısmında bol miktarda kerestelik kavak ve palamut ağacı yetiştirilmektedir.


Hayvancılık canlı hayvan ihracatı yapılmasına rağmen modern bir şekilde gelişmemiştir. Ekili sahaların giderek artması, meraların tarım alanlarına dönüşmesi küçükbaş hayvancılıkta gerilemelere neden olmaktadır.

Bakırcılık, kunduracılık, demircilik, keçecilik ve debbağlık gelişen küçük el sanatlarındanandır. Genellikle çası çevresinde gelişen bu el sanatları dışa açılma imkânı bulamamışlardır⁴⁴.

44. Fersan, Op. cit., S.31.

BÖLÜM 2 .KULA TARİHSEL VE MİMARİ ARASTIRMALARI.

Blatt II



Gebirgszüge und Bergländer in Westanatolien
Ovas, Ovareien und Flußebenen in Westanatolien
Grenzen der alten Stammeslandschaften

BATI ANADOLU'DA DAĞ STRALARI VE DÜĞÜLK ALANLARI

BATI ANADOLU'DA OVALAR, OVA DİZİLERİ VE AKARSU DÜZÜLKLERİ.

Eski toplulukların bulunduğu yorelerin sınırları.

C

Thrakien	:	Trakya
Troas	:	Truva sahası
Klein Phrygien	:	Küçük Frigya
Mysien	:	Misya
Bithynien	:	Bitinya
Galatien	:	Balatya
Lydien	:	Lidya
Phrygien	:	Frigya
Karien	:	Karya
Likya	:	Likya
Pisidien	:	Pisida
Isaurien	:	İzorlar
Pamphylien	:	Pamfilya

HARITA 3.
Stewi g. R.
HARITA 2.
HARITA 1.

COĞRAFİ TABİATA UYGUN SAHALAR YONUNDEN
BATI ANADOLU'NUN BÖLÜMLERİ VE ESKI TOPLULUKLARIN
BULLUNDUKLARI YORELER

Kartografik Bilgiler.


Karte 2
Die naturräumliche Gliederung Westanatoliens
und die alten Stammeslandschaften

Kaynak. (Banse, 1915) (Kısmen)

HARITA • 12

BATI ANADOLU SEHİRLERİNİN TOPLU YERLESME BAKIMINDAN
GORUNUSLARI VE DAĞILISLARI

(Ramsay 1990/1962; Jones 1937; Magie 1950; Roebuck 1959; Cook 1958; Beloch 1912-27; Calder, Bean 1958)



Karie 12

Zusammenfassende Darstellung der Ausbreitung städtischer Siedlungen in Westanatolien nach Ramsay 1891/1962, Jones 1937, Magie 1950, Roebuck 1959, Cook 1961, Beloch 1912-27, Calder, Bean 1958

polos bzw. städtische Siedlungsgrundungen (sowohl lokalisierbar)	der 2. oligarchischen Kolonisationswelle	der Rom.
lydischen Lyder	der 3. oligarchischen Kolonisationswelle	der Genueser
Phryger	in Bitynien durch Einheimische	der Byzantin.
kretisch-griechischen Kolonisationswelle		Türkische Osmanen

HARITA

Stewig, R.
Batı Anadolunun Kültürel Gelişmesini Gösteren Kartografik Bilgiler

2.1. TARİHSEL GELİŞİM. (Harita 3-4)

Çok köklü bir geçmişi olan Kula eski çağlarda Ege Denizi kıyılarını Anadolu içlerine bağlayan yollar üzerinde yer almaktı idi. Peutinger tablosu üzerinde Clanudda ismi ile anılan ve Philadelphia'da (Alaşehir) ile Kotiaion (Kütahya) arasında gösterilen bölgenin Kula olduğu sanılmakta idi. Ancak Clanudda diye anılan bu bölgenin şimdiki Kula'dan hayli uzakta, daha doğuda Kışla-köy civarında bulunması ihtimali daha kuvvetlidir.

Bu bölge içinde bugün oturulan tek iskân merkezi olan Kula'nın isminin nereden geldiği ve geçmişi hakkında çeşitli varsayımlar vardır. Kula'da bugün eski çağlara ait olan hiç bir eski yapı yoktur. Yalnızca işlenmiş mermer parçalarına ve bazı kitabelere rastlanmıştır. Von Diest ve bazı yazarlar Kula'nın Lydia'da adı geçen "Koloe" şehri olduğunun ileri sürmüşlerdir. Ancak Von Diest'in bu görüşüne karşı Ramsay Kula'nın çok eski bir şehir olmadığını ileri sürmekte, işlenmiş mermer ve kitabelerin çevredeki eski yerleşmelerden taşınmış olduğunu söylemektedir⁴⁵. Ramsay'a göre Kula'nın Bizanslılar zamanındaki adı Opsikion idi. Ve batısındaki Maonia ile bir piskoposluk oluşturuyordu⁴⁶.

Texir'de Kula'nın Peutinger Tablosu üzerinde belirtilen Clanudda isimli yerleşme olduğunu söylemektedir. Texier'e göre Clanudda Kula'ya 1,5 saat uzaklıkta, kuzeybatıda eski adı Gyoldiz-Gjalde olan Lidya şehrinin gözetleme kulesi idi.⁴⁷

45. İslâm Ansiklopedisi, S.974.

46. Fersan, Op.cit, S.28.

47. Texier, Op.cit, S.133.

Daha sonraki yüzyıllarda büyük idari bölünmeye-re uğrayan Batı Anadolu VII. yüzyılda askeri idarenin gelmesi ile yeniden değişime uğrayarak 4 askeri bölgeye ayrılmıştır. Kula'yı da içeren bu bölgeler Opsikion, Anatolikon ve Kibyraion'du VIII. yüzyılda ise Anatolikon'un batısında askeri bir bölge olan Thrakesion kuruldu. Bu dönemde önemini yitiren kıyı kentlerine karşı, önemini kaybetmeyen Philadelphieia'da çok sayıda kale ve sığınak yerleri yapılmıştır.

XI. yüzyılın 2. yarısında Selçuklular Anadolu'ya girmeye başlamışlardır. XII. yüzyılda Batı Anadolu'yu kendilerine bağlamak isteyen Bizanslılar kısmen başarılı olmuşlar, Kula ve dolayları bölgenin önemli kenti Philadelphieia'ya bağlanmıştır.

XIV. Yüzyılda Germiyanoğulları çok güçlenmişler ve Kula'yı bu beylige dahil etmişlerdir. 1305 yılında Germiyanlı Mehmed Yakup Bey zamanında Germiyanoğulları Alaşehir'i (Philadelphieia) kuşatınca Bizanslılar Katalonyalı paralı askerlerin yardımı ile Kula'yı ellerine geçirmiştirlerdir. Yakup Bey'in oğlu Mehmet Bey zamanında Kula ve Angır (Simav) geri alınmıştır. Mehmet Beyin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Süleyman Şah Osmanlılarla akrabalık kurmuştur. Süleyman Şah'ın mezarının karşısındede, çukur çeşme çevresinde olduğu, üzerine kâgir Türbe ve bitişigine 7 hücre yapıldığı sanılmaktadır. (1387. Kula)

Germiyanoğullarının başına geçen Yakup Çelebi önceleri Osmanlılarla bazı anlaşmazlıklara düşmüş ise

Kula'nın batısında, şimdiki Sandal köyü yakınlarında Opsikion adlı yerleşme bulunuyordu. Daha batıda, Kula'ya 15 km. uzaklıkta şimdi Menye ismini taşıyan yer ise Hamilton'a göre eski Maiomi idi. Kuzeybatıda 7 km uzakta Gölde köyü, kuzeydoğusunda Gediz vadisi'nin ilerisinde Tabala, daha kuzeyde ise Saittaş şehirleri var idi.

Kula ismi Ducange tarafından yapılan açıklamaya göre Yunan Akropollerine verilen bir addır⁴⁸.

Texier ise Kula'nın Türkçe'deki kule, kale kökünden türediği söylemektedir⁴⁹.

Kula'nın üzerinde bulunduğu bölge volkanik bir bölge olduğundan bazalt tipindeki lavlar bölgeye koyu bir renk vermektedir. Bu yüzden eski çağda "Yanık Bölge" anlamında "Kotake Komone" adıyla anılmıştır.

Germiyanlı Yakup Bey'in Kütahyada'ki taş vakfiyesinde (814-1411) Kula'nın adı Güldi (Küldi) olarak geçmektedir. Kula'nın bu adının Gölde Köyü ile benzerliği ilginçtir.

Bütün bu açıklamalara göre Kula'nın tarihi Milat dan 560 yıl önceye kadar dayanmaktadır. Kula'nın ilk halkı Lidyalılarıdı. İsa'dan önce 546 da Persler'in Lidya krallığını yıkması üzerine; İ.O.330 a kadar Persler bölgeye egemen olmuşlardır. İ.O.334 yılında Gronikos zaferi ile Büyük İskender daha sonra Selefkular Kula'yı ellerine geçirmiştir. Kula; Lidya-Magnesia savaşından sonra İ.O.190 da Bergama Krallığına geçmiş İ.O.133 te Roma eyaleti haline gelmiştir⁵⁰.

48. İslâm Ansiklopedisi, Loc.cit.

49. Texier, Loc. cit.

50. İslâm Ansiklopedisi, S.973.

de erkek çocuğu olmadığından memleketini ölümünden sonra Osmanlı Sultanı 2.Murad'a tavsiye etmiştir. 1429 da Germiyan toprakları Osmanlı'lara geçmiştir.

Osmanlılar döneminde; merkezi Kütahya olan Anadolu Eyaletinin, merkez sancağının bir ilçesi olan Kula Kurtuluş savaşında 28 Haziran 1920 de Yunan işgaline uğramıştır. 4 Eylül 1922 günü Kula'nın düşman işgalinden kurtuluş günüdür⁵¹.

51. Fersan, Op.cit, S.28-29.

2.2. KULA'DA SAPTAMA VE BELGELEME ÇALIŞMALARI. (Pafta 3)

1979 yılında Kültür Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 10.11.1979 tarihli, A-1986 sayılı kararı ile Kula'da korunması gerekli 31 dini ve kültürel yapı ile 358 konutun tespit ve tescili yapılmış,

1/2000 ölçekli harita üzerinde " sit " alanı sınırları saptanmıştır⁵².

Yine aynı karar ile " sit " alanı içinin koruma geliştirme planı çalışmalarının Kültür Bakanlığı İstanbul Rölöve ve Anıtlar Teknik Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna iletilmesi,

Sit alanı koruma-geliştirme plan kararları hazırlanınca kadar yapılacak inşaatların; projelerinin Kültür Bakanlığı aracılığı ile Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna gönderilmesi kararı alınmıştır.

52. 1/1000 Ölçekli 6 Pafta Kültür Bakanlığı, Rölöve ve Anıtlar Teknik Müdürlüğünden alınmıştır.

2.2.1. SAPTANMIS, BELGELENMIS DINI VE KULTUREL YAPILAR
LISTESI (Pafta 4)

<u>Envanter</u>	<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>Harita</u>	<u>1/1000</u>	<u>Ada/Parsel</u>
1	Zafer İlkokulu	Akgün Mah. 53. Sokak.	6412 m ² . Avlulu kârgir bina. Sahibi Manisa ili Özel İdare Müdürlüğü. Tam hisse.	3OL IIb	14/1	
2	Şapel	Akgün Mah.53. Sokak	Sahibi Manisa ili Özel İdare Müdürlüğü. Tam hisse.	3OL IIb 3OL IIa	14/1	
3	Eski Cezaevi	Akgün Mah.48. Sokak. No:3	700 m ² . 3 Katlı Avlulu ahşap ev. Sahibi Maliye hazinesi. Tam hisse (Yandı)	3OL IIa	13/9	
4	Kilise (Eski Jandarma Karakolu)	Akgün Mah.45. Sokak.	1040 m ² . Avlulu kârgir ev. Sahibi Ali Çelebi 1/2 hisse.	3OL IIa	44/7	
5	Adak Steli	Taş Mah. 36-32 33.Sokak. No:15		3OL IIa		
6	Taş Mahalle Camii	Taş Mahallesi. 36-32-33.Sokak No:15	148 m ² . Avlulu ahşap cami. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.	3OL IIa	4/1	
7	Eski Cami	Akgün Mahallesi. 56. Sokak.	378 m ² . Avlulu ahşap eski cami. Sahibi Akgün Mahallesi manevi şahsiyeti	3OL IIa	16/15	
8	Çukur Çeşme	Akgün Mah. 45-46 Sok.	50 m ² . Arsa. Sahibi Kula Belediyesi.	3OL IIa	16/47	

<u>Envanter</u>			<u>Harita</u>	
<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>1/1000</u>	<u>Ada/Parsel</u>
9	Paşa Camii	Taş Mah. Tuz Pazari Cad. No: 2.	30L IID	10/34
	472 m ² .	Avlulu kârgir Camii. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.		
10	Hamam	Taş Mah. Yeni Hamam Cad.	30L IID	141/4
	448 m ² .	Kârgir Hamam. Sahibi Kula Belediyesi. Tam Hisse.		
11	Çarşı Camii	Camî-i Cedit Mah. 30L IID Yeni Hamam Cad. No:14		108/6
	775 m ² .	Avlulu ahşap Camii. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.		
12	Şah Süleyman Türbesi	Çarşı Camii Arkasında.	30L IID	108/61
	96 m ² .	Avlulu kârgir Türbe. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.		
13	Demirci Mes- cidi.	Camii Cedit Mah. 30L IID 12. sokak No:39		124/28
	89 m ² .	Ahşap bina. Sahibi Manevi Şahsiyet. Tam hisse.		
14	Eski Han	Camii Cedit Mah. 30L IID 125. Sokak No:9		109/27
	409 m ² .	Avlulu ahşap bina. Sahibi İbrahim Değirmenci. Tam hisse.		
15	Yuvalı Camisi	Camii Cedit Mah. 30L IID 124.Sokak No:14		109/8
	249 m ² .	Avlulu ahşap Camii. Sahibi Manevi Şahsiyet.Tam hisse		
16	Türbe	Camii Cedit Mah. 30L IID 123.Sokak.No:2		111/8
	Kârgir Esetullah Tahir Efendi Türbesi			
	74 m ² .	Avlulu kârgir türbe. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.		

<u>Envanter</u>	<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>Harita</u>	<u>Ada/Parsel</u>
	17	Kurşunlu Camii	Cami-i Cedit Mah. 128-130. Sokak.	1/1000 3OL IIId	117/1
		1474 m ² . Şadırvanı olan avlulu kârgir bina. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.			
	18	Kurşunlu Camii Haziresi.	Cami-i Cedit Mah. 130. Sokak.	3OL IIId	117/1
	19	Necip Camii	Cami-i Cedit Mah. 131-133. Sokak. No:14.	3OL IIId	87/1
		317 m ² . Avlulu ahşap bina. Sahibi Manevi Şahsiyet. Tam hisse.			
	20	Karakavuk Camii	Seyit Ali Mah. 138. Sokak. No:1	3OL IIId	104/2
		317 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Cami Hayır İşleri Derneği. Tam hisse.			
	21	Zincirli Camii	Seyit Ali Mah. 106. Sokak-113. Sokak.	3OL IIId	90/20
		375 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.			
	22	Tahtalı Camii	Seyit Ali Mah. 106. Sokak. No:33	3OL IIId 3OL IIIa	92/1
		239 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Manevi Şahsiyet. Tam hisse.			
	23	Hacı Recep Camii	Kızılkaya Mah. 117-119. Sok. No:4	3OL IIId	81/43
		404 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Mehmet Aksoy Nuruoğlu. Tam hisse.			
	24	Taşköyun Mescidi.	Kızılkaya Mah. 102-103. Sok.	3OL IIId 3OL IIC	78/1
		230 m ² . Avlulu ahşap Mescid. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.			

<u>Envanter</u>			<u>Harita</u>	
<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>1/1000</u>	<u>Ada/Parsel</u>
25	Hacı Abdur-rahman Camii	Zaferiye Mah. 78. Sokak. No:4	3OL IIId 3OL IIc	54/25
		805 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Zaferiye Mahallesi Manevi Şahsiyeti. Tam hisse.		
26	Eski Kili-se.	Zaferiye Mah. 73. Sokak. No:6	3OL IIc	68/5
		880 m ² . Avlulu ahşap depo. Sahibi Maliye Hazinesi.		
27	Zaferiye Mescidi.	Zaferiye Mah. 85. Sokak. No:14/A	3OL IIc	48/4
		101 m ² . Avlulu ahşap mescid. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü.		
28	Zaferiye Camii.	Zaferiye Mah. 88. Sokak. No:9	3OL IIc	65/4
		176 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü.		
29	Soğukkuyu Camii ve Haziresi.	Kızılıkaya Mah. 79. Sokak. No:1	3OL IIc	86/1
		736 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü. Tam hisse.		
30	Mezar	Zaferiye Mah. Soğukkuyu Camii Meydanı.	3OL IIc	13/10
31	Yeni Camii	Seyit Ali Mah. 110-112. Sokak.	3OL IIIa	96/1
		349 m ² . Avlulu ahşap Camii. Sahibi Seyit Ali Mah. Manevi Şahsiyeti. Tam hisse.		

2.2.2. SAPTANMIS, BELGELENMIS ÖNEMLİ EVLER LISTESİ.

(*Partta 5)*

<u>Envanter</u>		<u>Harita</u>		
<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>1/1000</u>	<u>Ada/Parsel</u>
1. 194	Hocacilar Evi	Cami-i Cedit Mah. 127.sokak No. 9	30L IID	114/23
149 m^2 . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Mehmet Buruşuk 15768/15280 hisse.				
2. 207	Sofular Evi	Cami-i Cedit Mah. 133.sokak No. 5	30L IID	117/22
409 m^2 . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Mehmet Sapmaz. Tam hisse				
3. 200	Çolaklar Evi	Cami-i Cedit Mah. 130.sokak No. 10	30L IID	121/17
363 m^2 . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Mehmet Özgün Tam hisse.				
4. 226	Kızıklar Evi	Cami-i Cedit Mah. 131.sokak No. 31,33	30L IID	116/34,33
104 m^2 , 315 m^2 . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Ahmet Kızıklar Sahibi Hasan Hıfzi Kılınçer Tam hisse.				
5. 240	Hacı Re- cepler evi	Kızılkaya mah. 119. sokak No: 1,3	30L IID	81/42,41
194 m^2 , 187 m^2 . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Mehmet Aksoy " Ahmet Aksoy Tam hisse.				
6. 191	Bekir Bey- ler evi	Cami-i Cedit Mah. 117. sok. No: 32,34,36.	30L IID	114/1,2, 114/29
177 m^2 , 263 m^2 , 663 m^2 . Avlulu ahşap ev. Sahibi Lütfü Ulusoy " Tahsin Ulusoy Rüstem Börekçi				

<u>Envanter</u>			<u>Harita</u>	
<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>1/1000</u>	<u>Ada/Parsel</u>
7. 190	Hacı Yusuf-lar evi	Cami-i Cedit Mah. 119.sokak No: 24	30L IIId	114/3
		273 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Hüseyin Aydemir. Tam hisse		
8. 172	Beyoğlu Evi	Zaferiye Mah 78. sokak No: 5	30L IIId	58/6
		241 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Ömer Seyfettin Sarıgözoglu 1/2 hisse		
9. 27	Bozerler Evi	Akgün Mah 48.sokak No:11	30L IIa	13/7
		435 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Rüstem Bozer Tam hisseli		
10. 30	Kaçıklar Evi	Akgün Mah 48.sokak No: 1	30L IIa	13/10
		234 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Şerif Kaçık Tam hisseli		
11. 136	Terzi Ahmet Evi	Akgün Mah 60.sokak No: 14	30L IIId	23/7
		259 m ² . Avlulu, Ahşap ev. Sahibi İbrahim Urlu Tam hisseli		
12. 83	Külkömür Evi	Akgün Mah 56.sokak No:19	30L IIa	16/29 16/30
		98m ² , 224 m ² . Avlulu ahşap ev.Sahibi Mustafa Kül-kömür. 8/36, 260/648 hisse		
13. 281	Büyük Göl-deliler Evi	Zaferiye Mah 81.sokak No:1	30L IIc	53/1
		415 m ² . Avlulu ahşap ev. Sahibi Raşit Battalgöl Tam hisse		
14. 277	Küçük Göl-deliler Evi	Zaferiye Mah 79.sokak No:2	30L IIc	53/2
		521 m ² . Avlulu ahşap ev. Sahibi Ayşe Çınar Tam hisse		

<u>Envanter</u>			<u>Harita</u>	
<u>No</u>	<u>Adı</u>	<u>Adresi</u>	<u>1/1000</u>	<u>Ada/Parsel</u>
22. 252	Palanduzlar Evi	Seyit Ali Mah. 135. Sokak No:12,14 226 m ² , 475m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Mehmet Palan- duz. 4/6 Hisse. Sahibi Mülkiyeti davalı.	3OL IID	104/4 104/5
23. 355	Tamburacılı- rin Mustafa Ağa Evi	Seyit Ali Mah. 106,107. Sokak. No:11 289 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Mustafa Altındemir.	3OL IIIa	97/8
24. 279	Kuşgözler Evi	Zaferiye Mah. 78. Sokak No.9 234 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Ali Kuşgöz.	3OL IIC 3OL IID	59/3
25. -	Dallıkların Mustafa Ağa Evi	Kızılkaya Mah. 119. sok. No:7	3OL IID	81/39
26. 351	Paşalar Evi.	Kızılkaya Mah. 98. Sokak, Hisar Köprü Cad. No.1 155 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Halil Sırkeci	3OL IIC	85/1 56/64 Hisse
27. 118	Hüseyin Ahmet- oğlu Evi	Akgün Mah. 62. Sokak No.1 186 m ² . Avlulu, Ahşap ev, Sahibi Hüseyin Ahmetoğlu	3OL IID	34/4 97/144 Hisse
28. 69	Behiye Çil Evi	Akgün Mah. 43. Sokak No.11 391 m ² . Avlulu, Ahşap ev, Sahibi Behiye Çil	3OL IIa	41/9 Tam Hisse
29. 122	Ahmet Atay Evi	Akgün Mah. 59. Sok. No 9	3OL IID	33/5

Envanter			Harita	
No	Adı	Adresi	1/1000	Ada/Parsel
15. 310	Beyazoğlu	Zaferiye Mah.	30L IIc	66/5
	Evi	70. Sokak No:8/A 288m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Ulvi Çınar 1/4 hisse		
16. 145	Ali Şahin	Zaferiye Mah.	30L IIc	61/10
	Evi	72,73. sokak No:2 138m ² . Avlu, ahşap ev. Sahibi Ali Şahin Tam hisse		
17. 145	Ali Başbüyük	Zaferiye Mah.	30L IIc	61/9
	Evi	73. sokak No:1 138 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Ali Baş- büyük. Tam Hisse		
18. 2	Gülen Koç	Zaferiye Mah.	30L IIb	45/4
	Evi	54. Sok. No.1 405 m ² . Avlulu, ahşap ev. Sahibi Gülen Koç. 1/4 Hisse		
19. 257	Keleşlerin	Seyit Ali Mah.	30L IID	99/13
	Mehmet Ağa	106. sok.	30L IIIa	
	Evi	No.25 685 m ² Avlulu, ahşap ev. Sahibi Ali Tezcan. 1/2 Hisse		
20. 358	Tamburacı- lar evi	Seyit Ali Mah. 106. Sok. No.23 659 m ² Avlulu, ahşap ev. Sahibi Halil İbrahim Dincer 1274/7680 hisse	30L IIIa	99/14
21.	Şişmanlar	Seyit Ali Mah.	30L IIIa	99/
	Evi	106. Sokak No.21		

2.3. KENTSEL İŞLEVLER ANALİZİ. (Pafta 6)

KONUTLAR: Eski doku içerisinde çok yoğun bir şekilde bulunan konutlar; yeni yerleşme bölgesinde henüz fazlalaşmamıştır. Sit alanı içinde genellikle iki, iki-büçük katlı, ahşap karkas yapı sistemine sahip eski konutlar arasında, yeni kârgir yapılarda yer almaktadır. Yeni gelişme bölgesindeki konutlar ise çok katlı apartmanlardır.

Kula Evleri avluları, çıkışları, saçakları, tavan, ocak ve dolap süslemeleri ile geleneksel Türk Evlerinin en güzel örneklerinden sayılır. Yeşili avlularında yaşatan bu evlerin avlu duvarları genellikle 3 metreyi aşan yüksekliktedir. Ailedeki kadınlar bu avlu içinde içe dönük bir yaşam sürdürmektedirler. Bu yüzden evler çoğu zaman konut işlevinin dışında; eğlence, eğitim, ticaret gibi faaliyetlerin de yapıldığı mekânlar durumuna dönüşmektedirler. Sanayi öncesi toplumun yaşam biçiminden ortaya çıkan plan şemaları bugün artık işlenmemektedir. Geçmişte feodal toplumun büyük ataerkil ailelerinin oturduğu bu konutlar bugünkü geçiş toplumunun fonksiyonlarını karşılamamaktadır. (salon, mutfak, banyo, wc gereksinmeleri gibi) Günümüzün modern ailesi ana, baba ve çocuklardan olduğu için aileler giderek küçülmektedir. Bunlardan ekonomik durumu iyi olanlar ya yeni yerleşme bölgesindeki apartmanlara taşınmakta, yada büyük kentlere göçmektedirler. Gidenlerin yerini çoğu kez köyden göçenler almasına rağmen bazen de evler kendi kaderlerine terkedilmektedirler. Bu evler içinde tek, tek korunması gereklili olan yapılar olduğu gibi sokak ve mey-

dan ölçüğinde korunması gereklili olanlarda vardır. Eski kent bugün yükleniği nüfusun 2 mislini taşıyabilecek kapasitededir.⁵³

OKULLAR: İlçede tarih boyunca çeşitli okullar açılmıştır. Eğitim işlerine eskiden çok önem verildiği resmi kayıtlardan anlaşılmaktadır. İlk eğitim merkezleri Gülhane (Körhane) medresesi ve Kurşunlu Camii Medresesi din eğitimi vermektediler. Koca Mektep, Kurşunlu, Soğukkuyu ve Mekteb-i Ünas (1892) ilkokulları ile ortaokul derecesindeki Rüştîye Okulu yeni eğitim sistemi ile ders veren okullardı. Bu okullara 1940 yılında yapılan 1949 yılında ortaokula çevrilen Orta Ticaret Okulu eklenmiştir. Zaferiye Mahallesindeki Zafer İlkokulu Rumlardan kalma kız okuludur. Şimdi kullanılmamakta olup, bahçesine yeni bir ilkokul binası yapılmıştır. Kula'da mevcut ilkokullar Zaferiye, Atatürk ve 4 Eylül okullarıdır⁵⁴. 1 Ortaokul, 1 Lise, 1 İmamhatip Okulu, 1 Kız Kur'an Kursu ve 1 Pratik Kız Sanat Okulu mevcuttur.

HASTAHANELER: Kula'da Alaşehir Caddesi (Eski Mezarlık Caddesi) üzerinde devlet hastahanesi vardır. Modern bir yapı olan Hastahane de gerekli imkânlar olmasına rağmen tek doktor bulunmaktadır.

CAMİLER: Eski kent dokusu içinde 17 tane camii vardır. Tümüyle kullanılan ve Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca korunması gereklili dini mimarlık örnekleri olarak saptanan bu yapıların isimleri şunlardır:

53. Fersan, Op.cit, S.65.

54. İ. Tosun, Op.cit, S.28-29.

Eski Camii, Kurşunlu Camii, Çarşı Camii, Necip Camii, Paşa Camii, Zaferiye Camii, Zaferiye Mescidi, Yuvalı Camii, Karakavuk Camii, Hacı Camii, Taşkuyu Camii, Yeni Camii, Demirci Mescidi⁵⁵.

Bu camiler içinde en eskisi Eski Camidir. Eski bir kilise olduğu söylenen bu yapı, Kula Türkler tarafından alındıktan sonra camiye çevrilmiştir. 1815 yılında tamir gördüğü üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Önünde birlikte yapıldığı sanılan ve bugün Kula'da kapatılmış tek çukur çeşme bulunmaktadır.

Kurşunlu Camii 1497 yılında, Cami-i Cedit Mahallesinde Saruhanogullarından Hoca Seyfettin tarafından yapılmıştır. Selçuk mimari uslübunda inşa edilen bu yapıda erken Osmanlı mimarisinin izlerini de görmek mümkündür.

Yine eski camilerden biri olan Çarşı Camisi; Sungur Bey tarafından 1385 yılında yaptırılmıştır. Tahminen 80-85 yıl önce yanınca yeniden yapılmıştır⁵⁶.

Zaferiye Mahallesindeki Hacı Camii veya Hacı Abdurrahman Camii de Kula'nın eski camilerindendir. Üzerinde 1863 tarihli bir kitabesi vardır. (Pafta 4)

ÇEŞMELER: Osmanlı döneminde Kula'da yapılmış bütün çeşmeler Belediye tarafından bilinmeyen bir nedenle dolayı kaldırılmıştır. Bunlardan yalnız Eski Camii önündeki mevcuttur. Sokak kodundan 20-25 basamak daha aşağıda olan ve bugün bulunmayan bu

55. Kültür Bakanlığı, İstanbul Rölöve ve Anıtlar Teknik Müdürlüğü 1979 Yılı Tespitleri.

56. İ.Tosun. Op.cit, S.18.

çeşmelerden bazıları şunlardır.

- Alan Çeşme (Seyit Ali Mahallesi.)
- Buruşuk Çeşme (" " ")
- Karakavuk Çeşmesi (Seyit Ali Mahallesi)
- Hocacı Çeşmesi (" " ")
- Beş Ulali Çeşme (Cami-i Cedit Mah. Kurşunlu Camii önü.)
- Çırçır Çeşme^{57.}

KİLİSELER: Bugün Kula'da Rumlar döneminden kalma iki kilise mevcuttur. Bu kiliselerden biri Zaferiye Mahallesindedir. Bir süre Tekel deposu olarak kullanılan kilise'nin 3girişi vardır. Harim meydanı üzerindeki alanda bulunan yapının (Ayastefanos Kilisesi) kapılarından birinin üzerinde 1837 tarihi yazmaktadır. Çok harap bir haldedir.

Diğer kilise Akgün Mahallesindedir. Eski Jandarma Karakolhanesi olarak kullanılmıştır. Ayastefanos Kilisesine oranla daha büyük olup galeri katı vardır. Üstü beşik tonozla örtülüdür. Kesin yapım tarihi belli değildir. 1835 yıllarından sonra mevcut olan başka bir kilisenin yerine yapıldığı sanılmaktadır. 4 yıl önce Şeremet köyünden birine satılmıştır^{58.} (Pafta 4)

HAMAM: İlçede kullanılan tek hamam Çarşı içinde bulunan Çarşı Hamamıdır. 12 kurnalı olan hamam Sungur Bey tarafından inşa edilmiştir. Evliya'da adı Sungur Bey hamamı olarak geçmesine rağmen Çinçin Hamamı adıyla anılır. Selçuklu uslûbunda inşa edilen bu hamam Bursalı Mehmet Bin Mustafa tarafından 1494 yılında tâmir edilmiştir^{59.} (Pafta 4)

57. Fersan, Op.cit., S.35

58. Ibid, S.34

59. İ.Tosun.

YEŞİL ALAN: Çok sık bir konut dokusuna sahip olan mahallelerde yeşil için ayrılmış özel bir alan yoktur. Buna rağmen Kula'nın genel görünümünde yeşil hakimdir. Her ev kendi yeşilini kendi avlusunda yetiştirir. XVII. Yüzyılda Evliya Çelebi Kula için ".... bağlı, bağçeli ve bir ferah efza yerdır" demektedir⁶⁰.

Merkezde, Sit Alanı sınırları dışında Yeni Hamam Caddesi üzerinde Kula parkı bulunmaktadır. Kentdeki yeşil egemenliğine rağmen park son derece kuru ve bakımsızdır.

Hastahanenin, Kula Ortaokulunun bahçeleri ile, kentin girişindeki kavaklıklar güzel yeşil alanlardır.

60. Evliya Çelebi, Seyahatname, S.52.

2.4. KULA 1970 İMAR PLANI SINIRLARI - SİT ALANI SINIRLARI KARŞILAŞTIRMASI. (1/2000 Yeni İmar Planları)

a- Mevcut Çalışmalar;

Ülkemizde imar planları ve imar planlarının hazırlanma süreci özellikle geçmişte mahalli eğilimlerden bağımsız ve hatta kopuk bir şekilde yürütülmüştür. İmar planları hazırlayanların eğilimlerini yansitan teknik bir döküman olarak ele alınmadıkları gibi ilk onaylanıkları şekilleriyle de kalmamaktadır. Bunlardan bazıları özellikle geçmiş dönemde yapılanlar; mevcut kenti tamamen ortadan kaldırın, kent gerçeğinden uzak uygulama planlarıdır. Yakın dönemde hazırlananlar ise tarihe belli ölçüde saygılı olmalarına rağmen tarihi dokuya koruma kararları getirmeyen imar planlarıdır. Günümüzde "Tarihi Sit" "Tarihi Doku" kavramlarının ön plana çıkmasından beri ülkemizde hazırlanan 1710 sayılı kanunla "Sit" alanlarını koruma gerekliliği ortaya konmuştur. Bu düşünceye uygun olarak özgün mimari niteliklere sahip kentlerimiz için koruma amaçlı imar planları hazırlanmağa başlanmıştır.

Kula'nın ilk imar planı 1945 yılında Yük. Mimar Seyfi Arkan tarafından yapılmıştır. Son imar planı ise 1970 yılında İmar ve İskan Bakanlığı tarafından İller Bankasına yaptırılmıştır.⁶¹ Bu iki planda koruma, değerlendirme, "Eski dokuya yaklaşım" kriterlerinden çok uzak, standart tipte tasarımlardır. Kentsel işlevlerin dağılım ve yerleştirilmesi her iki planda da genellikle aynı çizgidedir. (Pafta 27-28-29 1/2000 İmar Durumu Paftaları)

1979 yılında Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca alınan karar üze-

61. Fersan, Op.cit, S. LVIII.

rine Kula'da tesbit, tescil ve envanter çalışmaları yapılmış, sit alanı sınırları belirlenmiştir.

Buna rağmen 1980 yılına kadar Kula'da imar uygulamaları keyfi olarak devam etmiş, ancak 1980 yılından sonra sit alanı içinde yapılışma ve sıklıkla değiştirme çabaları sürdürülmeğa başlanmıştır.

Bu duruma gelinmesinde korumanın sorumluluğunu teknisyen sıfatıyla yüklenenek bir tek mimarın ve restorasyon uzmanının olmayışının etkisi büyktür.

Kula'da idare, eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlenme alanları eski dokunun dışında, kentin kuzeybatısında kalmaktadır. Yeni belediye binası, kaymakamlık, Polis karakolu, P.T.T., Banka binaları, Kula Devlet Hastanesi, Ortaokul ve Lise, 4 Eylül İlkokulu, Kula şehr parkı Yeni Hamam caddesi ile Eski Mezarlık yolu üzerinde (Alaşehir Caddesi) yer almaktadır. Kula Çarşısı batıdan kentin eski dokusunu sarmakta olup, eski merkez niteliğini sürdürmeye çalışmaktadır. Çarşı Camii ile Sungur Bey Hamamı etrafında gelişen tarihi karşı bugün Yeni Hamam Caddesinin iki tarafına doğru uzamaktadır. (Pafta 2)

Yeni imar planına göre de idare, eğitim, sağlık dinlenme ve eğlenme alanları yine aynı yerde kalmaktadır. 4 Eylül İlkokulu; Pratik Kız Sanat Okuluna dönüştürülmekte, Kaymakamlık binasının batı ve güneyi ise koru, mesire alanı olarak düzenlenmektedir.

b. İrdeleme ve öneriler.

1. Çarşı ve ticaret bölgesi olan kısım yeni imar planında da aynı amaç için ayrılmıştır. Ticaretin aynı yerde kalması hem eski dokuya hemde yeni yerleşme bölgесine ulaşabilirlik açısından iyi olduğu gibi, tarihi çarşının yaşatılması açısından da uygundur, Çarşının gelişme alanı olarak (yeni plan) Yeni Hamam Caddesinin İzmir-Uşak karayoluna doğru uzanan kısmı düşünülmüştür. Ticaretin bu bölümde gelişmesi, eski dokunun içine girmemeside dokunun korunabilmesi açısından olumlu bir düşüncedir.

2. Yalnız Yeni Hamam Caddesi üzerindeki Eski Han binasının ticaret binası olarak ayrılması kanımcı uygun değildir. Bu yapı Kula'da gereksinim duyulan konaklama aktivitesi için çok uygun olur. Konaklama Kula'nın öneMLİ sorunlarından biridir. 2 Otel dışında Kula'da kalinabilecek hiç bir yer yoktur. Han binası restore edilerek Otel olarak kullanılabilir.

3. İlçenin kuzeybatısında mezbaha ve çevresini içeren kısım bugün yeni sanayi bölgesi olarak kullanılmaktadır. İmar planında bu kısım kokusuz sanayi ve depolama kısmı olarak düşünülmüştür. Sanayi bölgesi olarak ise İzmir-Uşak karayolunun güney kısmı önerilmiştir. Sanayinin kent içine girmemesi, koku ve gürültünün eski dokudan uzak tutulması açısından olumludur.

4. Kula'da yeni konut gelişim alanları kentin kuzeybatısında, Eski Mezarlık Caddesi üzerinde (Hastahane çevresi) ve Ankara Caddesinde gelişmektedir. Yeni imar planıda konut gelişme alanı olarak ilçenin güneybatısını, İzmir-Uşak karayolunun kuzeyini önermektedir. Bu yaklaşım; yeni yapılaşmanın kent içine girmemesi, eski dokuyu parçalamaması açısından önemlidir.

5. Bu yeni konutların yapımında "Modern" inşaat sistemleri kullanılacak, gleneksel ve yöresel malzeme (karataş, kayrak taşı gibi) kullanılmayacaktır. Eöylece (eğer gerçekleşirse) Kula eski dokusu bütün işlerliği ile korunurken, eski dokunun dışında beton mağaralar yapılacak ve insanlar buralarda yaşamaktan hoşnut olacaklarını sanacaklardır.

Oysa buradaki kentleşme, Kula'nın özgün mimarisine tezat teşkil etmeyen bir şekilde, yöresel malzeme kullanılarak, günümüz hayat şartlarına uygun yapılardan oluşan bir biçimde gelişebilir.

İmar planı koruma amaçlı olmadığından eski kente yaklaşımı da bir çok yönden yanlıştır.

6. Bu yanlışlardan en önemlisi eski dokunun içindeki ana aksların 8-10 metrelik geniş caddelere dönüştürmek istenmesidir. Her nekadar yeni yolları mevcut güzergâhlara uydurmak isteselerde mevcut dokuya çok fazla zarar verilmektedir. Yolların genişlemesi ile konut alanları istimlak edilmekte, evler yıkılmakta, cepheler tahrip olmaktadır. Üstelik eski dokuda yeni yapılacak binaların kat yüksekliğinde genellikle yol genişliğine

8. Diğer bir önemli husus da tescilli yapıların üzerinde yer aldıkları parsellerde ifraz yasağı koyulması konusudur. Sit alanı içindeki boş parsellerdeki kullanım; koruma ve geliştirme projelerinde açıkça belirtilmelidir. Yapı düzeni olarak sadece avlulu ve arka bahçeli nizama izin verilmelidir. Bugün yapılmış olan ve eski dokuya bağdaşmayan (Resim 97 -98-99) yeni yapıların durumu ortaya konmalıdır.

Bütün bunlar dikkate alınırsa koruma amaçlı imar planının bir an önce yapılması gerekliliği ortaya çıkar.

Ancak yapılacak koruma ve planlama kararlarının uygulama şansı veya ülkenin bugünkü ekonomik-politik koşulları içinde ne derece uygulanacağı üzerinde durulması gereken bir konudur.

"Üstelik Sit koruma konusunun yeni olması gerek projelendirme, gerekse uygulama safhalarına ilişkin dökümanların olmaması yol ve yöntem geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır." Simdiye kadar teori düzeyinde kalan "Kent Koruma" olayı değişik örnekler üzerinde çalışılarak pratiğe dönüştürülmelidir.⁶²

62. Nevzat İlhan, Kula Koruma Planı Gerekçesi.

2.5. SİT ALANI SINIRLARI İÇİNDE İLK AŞAMADA KORUNMASI GEREKLİ BÖLGELER.

Gerek tarihsel değerlerin yoğunlaştıkları kesimlerin sınırlılığı, gerekse de ekonomik olanaksızlıklar nedeniyle tüm dünya da "sit" alanı koruma çalışmalarında tümel koruma yerine bölgesel korumaya gidilmekte, saptama ve tescil işlemlerinden sonra geleneksel özelliklerin en yoğun ve dikkate değer olduğu alanlar koruma bölgeleri olarak belirlenmektedir.⁶³ Bu yüzden Kula "sit" alanı sınırları içinde kalan kısmın bütünüyle korunmasının imkansızlığı ortadadır. Amaç Kula'nın bir müze kent haline dönüşmesi değildir.⁶⁴ İlk aşamada korunacak bir bölgenin işlerliği halka örnek olacaktır. (Pilot uygulama alanı) Diğer bölgelerdeki özgün, sokakların dini ve kültürel yapılarının, evlerin restorasyonu daha sonra gerçekleştirilecektir.

Koruma kriterleri ışığında genelde Kula eski dokusu düşünürse ilk akla gelen bölge Nur Fersan'ın da belirttiği gibi Akgün ve Zaferiye mahalleleri olmaktadır (Pafta 5) Eski dokunun en önemli kısmını oluşturan bu mahalleler yeni yerleşme bölgесine ve merkeze uzaklıkları nedeniyle diğer mahallelere göre daha az bozulmuş ve karakteristik fiziksel niteliklerini daha az yitirmiştir. İlk Rum (Büyük kilise ve Ayastefanos kilisesi çevresi) ve Türk yerleşmelerinin (Eski Camii ve çevresi) çekirdeği olan bu bölgede oturanların büyük bir çoğunluğunu yerli Kula'lilar teşkil eder.

63. Fersan, Op.cit, S.58

64. Mutlu, "Kula Evleri" S.34

"Geleneksel konut mimarımızın ve Türk mahallelerinin karakteristik türlü örnekleri ile dolu olan Kula'nın korunması gerektir. Burası az bir emekle müze kent haline getirilebilir."

göre tespit edilmektedir. Bu da yeni yolların kenarlarında yapılacak yapıların yüksekliğini artırmaktadır.

Bu yeni tasarıma göre kentin doğusunda, kente giriş noktalarından biri olan ve Kula Askerlik Şubesinin önünden geçerek 120. sokaktan merkeze bağlanan Yeni Hisar Caddesi 8 metre olarak genişletilmektedir. Ayrıca yine bahsedilen noktadan çıkışip Akgün ve Zaferiye mahallelerinin dış sınırına paralel olarak 10 metre genişliğinde bir ring yol oluşturulması düşünülmektedir. Bu ring yol merkeze iki yoldan bağlanmaktadır. Bunlardan biri Selende yoludur. 12 metre genişlikte olması belirtilmiştir. Diğeride eski Jandarma Karakolunun önünden geçen 40. sokaktır. Bu çok önemli karakteristik sokak 8 metre genişliğinde önerilmektedir. (Resim 85,86)

Ayrıca doğuda kentin ikinci bir girişi olan, 128. sokak olarak Kurşunlu Camii önünde son bulan ana aks 8 metre olarak düşünülmektedir. Yeni Hisar Caddesine paralel uzunan bu aksın girişi daha batıya alınarak, Zincirli Caminin önünden geçilmekte, Yeni Hamam Caddesi ile birleştirilmektedir. Bu yüzden de bir kısım konut alanı istimlak edilmektedir.

7. Kentin içine motorlu araç trafiğini iyice sokmak anlamsızdır. Bugün bu sokaklardan taksiler geçebilmektedir. Yani zorunlu olan durumlarda eski doku bu araçlardan yararlanmaktadır. Sokakların 10 metre genişletilmesi ile Kula içinden hangi araçların geçirileceği? sorusu düşündürücü olmaktadır.

Bu karakteristik iki mahallede bulunan; Kula'nın ilk camisi Eski Cami, önündeki Çukur Çeşme, eskiden Jandarma Karakolhanesi olan Büyük Kilise, tekel deposu olarak kullanılan küçük kilise, Zaferiye İlkokulu, Zaferiye Camii ve Mescidi ile Hacı Camii belirli tarihi röper noktalarını oluşturmaktadır. Anıt niteliği taşıyan bu merkezlerin etrafında gelişen konut dokusu içinde çok sayıda bey evleride bulunmaktadır. Bunların arasında yer alan Kaçıklar, Terzi Ahmet, Behiye Çil, Gülen Koç ve Harım meydanı evleri vb. geleneksel karakter taşıyan ve öncelikle korunması gereken sivil mimarlık örnekleridir. (Bkz. Katalog)

Bu önemli evlerin yanı sıra; bazı değişikliklere uğramalarına rağmen iç ve dış niteliklerini henüz yitirmemiş küçük, mütavazi örneklerde bölgenin özgün konut mimarisini oluşturmaktadır.

Korunması gereklili konutlardan oluşan adalar içinde eski kent dokusunun tipik özelliklerini taşıyanlar 16, 34, 35 ve 44 nolu adalarıdır⁶⁵. (Pafta 5)

Gelenekselliğini sadece evleri ile değil sokakları ile de koruyan bu bölgede; sokakların kesişme noktalarının oluşturduğu meydanlar çok azdır.

58, 71, 72, 73. Sokakların kesiştiği Harım meydanı çok ilginç bir kentsel mekândır. Ortasında küçük bir yapı adası olan meydanın etrafındaki evlerin içinde sadece iki yeni yapı vardır. Diğer konutlar özgün niteliklerini korumaktadırlar. Bunların arasında yer alan küçük fırın en önemli öğelerden birisidir.

65. Nur Fersan'ın pilot bölge olarak seçtiği 16 nolu ada bölgenin en büyük adalarından birisidir. Üzerinde 48 ev ve 55. çıkışmaz sokak yer almaktadır.

40. sokak, 43. sokak, 49. sokak, 60. sokak, 71. sokak, 84. sokak, ve 96. sokak bozulmadan günümüze kadar gelebilmiş veya çok az bozulmuş, karakteristik ilginç sokaklardır. Bu sokaklardan yeni imar planı ile genişletilmek istenen 40. sokak çok önemli, özgün yapılar arasından geçmektedir. Ayrıca bölgenin en tipik ve en uzun çıkmazı olan 55. sokak önemli sokaklar arasındadır.

İkinci derecede koruma bölgesi Cami-i Cedit mahallesidir. Mahallede Eski Kula Enas Okulu, Kurşunlu Camii, Çarşı Camii gibi anıtsal yapıların yanısıra Şapçılar, Hacı Yusuflar, Hocacilar, Kızıklar, Sofular, Çolaklar, Bekir Beyler evleri gibi 1. derecede korunması gereklili evler vardır. (Bkz. Katalog.)

Bu bölgede 66,24, ve 124. sokakların kesişme noktalarının oluşturduğu meydan kitle korunum ve cephe özellikleri açısından önemli bir meydandır. 118.123. sokaklar ile yer yer 128. sokak (bu sokakta imar planı ile genişletilmek isteniyor.) değişik mimari perspektiflere sahip karakteristik sokaklardır. 116. ada ise mahallede geleneksel niteliğini halâ kaybetmeyen tek adadır.

Saptanan bu bölge sınırları içinde alınacak önlemler uygulanabilir olmalı, bölgenin çekiciliği ve canlılığı yitirilmemelidir. Diğer bölgelerde eski doku içinde oluşacak yeni yapıların; dokunun geleneksel özellikleri ve yarattığı sokak siluetiyle uyumlu olması sağlanmalıdır.

BÖLÜM 3. KULA'DA TARİHSEL SİT BÖLGESİ SİVİL MİMARLIK
ÖRNEKLERİ

3.1. KULA EVLERİNİN GENEL NİTELİKLERİ. (MİMARI MORFOLOJİ)

Türk kentlerinde görkemli öğeler, özenle yaratılmış perspektifler, büyük caddeler, saraylar yoktur. Türk kentlerinde ana eleman anonim "ev" vardır.⁶⁶ Halkın ortak ürünü olan bu yapıtlar farklı bölgelerde, farklı biçimlerde oluşmalarına rağmen genelde aynı nitelikleri, "Türk evi" niteliklerini taşırlar.

Kula evleri de "Türk evi" özelliklerini yansıtır. Dar sokakları, etrafı yüksek duvarlarla çevrili avluları, avluya bakan hayatları, birbiri üzerine çıkmalarla inşa edilerek sokayı örten katları, geniş saçakları ile diğer yörenlerdeki Türk evlerinden hiç farklı değildir. (Batı, Kuzey Anadolu ahşap evleri)

Genelde bütün Kula evleri bir hayat ve hayatın etrafında yer alan odalardan oluşan bir plan şemasına sahiptir. Hayat (sofa) çoğu zaman avluya bakar. Bir veya iki tarafı açiktır. (Açık sofali evler) Çok ender olarak odaların ortasında yer alır. (İç sofali evler) (19.yüzyılın ikinci yarısı)

Etrafı yüksek duvarlarla çevrili avluya; sokaga açılan, iki kanatlı ahşap bir kapıdan girilir. Avlu zemini kayrak taşları ile kaplıdır. Bu taş kaplamanın uygun yerlerinde "Çağ" denilen, pis suyun aktığı delikler vardır. Avlu kotunda genellikle ahır, mutfak, w.c, depo gibi işlevler için kullanılan mahaller bulunur. Tuvalet ve mutfak binadan ayrı avlunun bir köşesinde yer alır. Ahır ve depo olarak kullanılan kısımlar binanın taşıyıcı

66. Kuban, "İstanbul'da Eski ve Yeni"..., S.118

duvarlarının oluşturduğu mekânlardır. Evlerin temel duvarları ve zemin katları yığma taştandır. (Şema 1,2,3-4,5,6,7...)

Üst katlara; avluda açıkta olan, ahşap bir veya iki merdivenle çıkılır. Düz merdivenin ulaştığı mekân; ortak kullanım alanı olan hayattır. Hayat; avluya bakan ahşap direkler üzerine oturmaktadır. Avluya bakan ahşap direkli tarafı genellikle ahşap korkuluklu veya kafeslidir. Ahşap korkulukların yüksekliği 90 cm.yi geçmez. Korkuluklar; dikmeler arasında bağlanan yatay bir ahşap kuşağa dik olarak saplanan profilli, ahşap çubuklardan oluşur. Bu korkulukların bir yerinde bazen 30 cm. genişliğinde 50-60 cm. boyunda abdestlik denilen ilginç kılımlar vardır. (Şema: Gülen Koç Evi) Kula'da "Saçef"^{"67} diye adlandırılan kafesler güneş kırıcı elemanlardır. Ahşap bir çerçeve içine verevine konan çitaların üzerinde bu çitlara dik ikinci bir çita çakılarak oluşturulur.

Hayatın kuzey kısmına odalar dizilmiştir. Eyvanlar(Sekiler) çoğu zaman odaların arasında veya hayatın iki tarafında yer alır. Sirkülasyon ve oturma yerleri dir. Bu eyvanlarda veya hayatı; bazen özenle yapılmış, koltuk şeklindeki oturma yerleri, manzara köşeleri vardır. (Resim 44) Hayatın güneyinde bir veya iki ucunda köş-odalar bulunur. (Şema Hüseyin Ahmetoğlu Evi, Kuşgözler Evi, Gülen Koç Evi) Bu odalar dolapları, sekileri ve ahşap kafesleri ile Kula evlerinin ilginç mimari öğelerindendir.

67. Fersan, Op.cit., S.XII.

Odalara Kula'da "göz" veya "hane" denir. Hayat boyunca sıralanan odalardan baş veya sondaki odalar diğerlerinden farklı bezemelere ve işçiliğe sahiptir. "Baş oda" olarak adlandırılan bu odalar genellikle çıkışmalarla sokaga taşar. Baş odanın; tavan bezemesi duvarlarından birini boydan boya kaplayan dolapları, ahşap ve alçıdan oluşan ocakları diğerlerinden farklıdır. Çoğu zaman baş odanın girişi; bir seki ve ahşap direklerle odanın ana mekânından ayrılır. (Resim 36,37,38,39) Odalar, bir ailenin tüm gereksinmelerini kendi içinde karşılayan mekânlardır. Feodal ve geniş Osmanlı ailesinin, her birimini (oğullar, kızlar) içinde barındıran bu odalar oturma, yatma, çalışma, yıkama eylemlerine cevap verecek bir şekilde oluşturulmuşlardır. Ailedeki evli oğul veya evli kız sayısına göre oda sayılarında artmaktadır. Ailenin bir araya geldiği, konuşup söyleştiği mekân ise hayattır. Odalarda pencere önlerinde yerden 30-35 cm. yükseklikte sekiler (sedir yerleri) vardır. Oda yükseklikleri fazla olmayıp 2,5-3 metre arasında değişir.

Evler genellikle iki katlıdır. Kat sayısı hiç bir zaman üçü geçmez. Dış sofali evlerde bazen zeminde 1,5 - 2 metre yükseklikte bir ara kat vardır. Buralarda kışın oturulduğu gibi hizmetçi odaları olarak kullanıldığı görülmüştür. (Gülen Koç Evi, Kuşgözler Evi v.b.)

İç sofali (kapalı) evlerde hayatın etrafı kapanmıştır. Ana eksenlerde merdivenler ya da eyvanlar yer alır. Sofanın etrafında odalar bulunur. Mutfak, w.c., gibi mekânlar evin içinde yer alır.⁶⁸ (Şema K. Göldeli-ler Evi Beyazoglu Evi.)

68. Y. Tosun, Op.cit. S.38

3.1.1. EVLERİ OLUŞTURAN ÖĞELER

PENCERELER : Odalarda mümkün olduğunca fazla sayıda pencere vardır. Dış dünya ile ilişkisiyi sağlayan aynı zamanda da bu ilişkisiyi kesebilen pencereler değişik biçimlenmiştir. Çift kanatlı, tek kanatlı, sürme pencereler olmak üzere genellikle üç tiptir.

Doğramalar ahşaptır. Dış tesirlere dayanıklı sıri çamdan yapılan doğramalarında su problemi çözülmemiş, damlalık ve denizlik yapılmamıştır. Pencere kasalarının dış tarafında; odayı fırtına, toz, güneş gibi dış etkilere karşı koruyan ahşap kapaklar (Rum evlerinde saç kapakları) takılıdır. Hayat, baş oda, köşk oda pencerelerinde; kasanın ortasında ahşap parmaklıklar vardır. Bu parmaklıkların kafes şeklinde tüm pencereyi kaplayan tipleri (Resim 41,46) olduğu gibi pencere yüksekliğinin yarısına kadar gelen, korkuluk vazifesi gören (Resim 48,49) tipleri de vardır. 1. tip pencere kasasının içine yerleştirilen yatay ve düşey çubuklardan oluşur. Düşey dişi çubuklar yatay erkek çubuklardan daha kalın olup, çubukların geçmesine yarayan delikler dişi çubuklardadır. 2. tip korkuluk vazifesi gördüğü için alt kasadan 40-50 cm. yüksekliktir. Pencere yan kasalarına tutturulmuş yatay bir kuşak ve bu kuşak ile pencere alt kasası arasına dik olarak bağlanmış, profilli düşey çubuklardan oluşur. (Resim. 41)

Pencere kapakları dış etkiler ile kapatıldığında odaya ışık girmesi amacı ile yapılan aynı zamanda dekoratif bir öğe olan tepe pencereleri (kafa penceleri) de ilginçtir. Sabit olan bu pencereler içlik ve dışlık olmak üzere iki tanedir. Ahşap bir çerçeveye

üzerine alçı kayıtlarla, geometrik ya da bitkisel motifler yapılmasıyla oluşur. Renkli camkullanılan tepe pencereleri de vardır⁶⁹. Her odada yapılmayan bu pencereler önem verilen odalara yapılır.

KAPILAR : Dış kapılar (avlu kapıları) genellikle çift kanatlı olup, kulp ve rozetleri demirdendir. Sarıçamdan yapılan bu kapıların kanatları; 2-3 cm. kalındığında, 30 cm. eninde ahşaplardan oluşur. Kapı kanatları 80-100 cm. genişliğinde, 220-250 yüksekliğindedir.

Oda kapıları tek kanatlı olup, tüm kapıarda eşik vardır. 200-240 cm. yüksekliğinde 90 cm. eninde olan bu kapıların hayatı bakan yüzeyleri işlenmiş olup oda tarafları kaba olarak bükülmüştür. (Resim 56,57)

DOLAPLAR: Odalar birer yaşama birimi olarak çok amaçlı kullanılır. Bu yüzden; gerekli eşyaların kullanılması diktan sonra ortadan kaldırması için yapılan yerler dolaplardır. Odanın bir veya iki tarafını kaplayan, çoğu zaman gömme olarak yapılan dolapların gereksinimelere göre yüklü, çubukluk, testilik, peşkirlik, lambalık, tembel deliği gibi isimler alan kısımları vardır.

Yüklük; uyuma eylemi için gerekli yatakların saklandığı dolaptır. Genellikle sekiz altı tarafındadır. Yatağın rahatça alınabilmesi için yerden 60-70 cm. yüksekliğindedir.

Gusulhane; yıkama eyleminin gerçekleştiği dolaba verilen isimdir. Genellikle dış duvar tarafından dolap

69. Ibid, S. 31.

bu amaçla kullanılır. Kirli su dışarıya akıtilır. Zemin çinko ile kaplıdır.

Dolap yükseklikleri el yetişeceğ seviyededir. Bazı dolapların üstleri duvar olarak devam etmekte, bazlarının üstleri ise tavana kadar kaplanmayarak, tavanla arada kalan kısım asma kat gibi görülmektedir.⁷⁰ Musandırılı dediğimiz bu tipler genellikle baş odalarda olmaktadır. (Resim 42,43)

Cözenek adı verilen, bir takım küçük eşyaların konduğu küçük delikler, yüklüğün iki tarafında yer almaktadır. (Resim 37)

Odanın diğer duvarlarında tek tek küçük dolap nişleri yer aldığı gibi, duvar içinde yarımdaire şeklindeki nişlerin oluşturduğu çiçekliklerde vardır. Bir süs niteliği taşıyan ve Rum evlerinde sıkça rastladığımız bu öğelere müslüman evlerinde de rastlamak mümkündür. Barok çağın bir belirtisi olan ve dösemeleri genellikle mermer olan nişlere ayna, lamba gibi elemanlar konmaktadır (Resim 45)

OCAKLAR : Odaların ısıtilması için gerekli elemanlardır. Hemen her odada bir ocak vardır. Mermer söveli olanları olduğu gibi sövesiz olanları da vardır. Ahşap ya da alçı davlumbazlı olup, odaların önemine göre davlumbazdaki bezemeler artar. Baş odadaki ocakların iki yanında mermerden, profilli, yerden 30-40 cm. yükseklikte koltukluklar vardır. Bazı ocakların önü ahşap kapakla örtülmüştür. (Resim 72,73,74)

70. Ibid, S. 32.34

TAVANLAR : Kula evlerinin bezemeli tavanları işlevden öteye bir süsleme öğesidir. Konstrüksiyon olarak tek kaplamalı ve çift kaplamalı olarak iki tipte toplamak mümkündür. Tek kaplamalı olanlar genellikle hayat tavanlarında kullanılır. Tavan kırışlerinin altına çakılan kaplama tahtalarının derzleri çitalarla kapatılır. Bazen derzlerin aksi yönünde de çitalar çakılır. Bu şekilde tavana geometrik bir desen verilir. (Resim 60,70)

İkinci tip tavan kaplaması genellikle baş odalarında kullanılır. Tavan kaplamasının üzerine yuvarlak kesitli çitalar geometrik biçimde yerleştirilir. Bu çitaların oluşturduğu şekillere uygun küçük tahtalar, şekillerin üzerine çakılır. (Resim 65,66,67,68,...)

Baş odalarda yapılan tekne tavanlar bağlılığı çitaların sıvanmasıyla olusur. Kenarlarda geniş bir bordür ortada desenli tavan yer alır. Bu geometrik desenli tekne tavanın tam ortasında bazen göbekte yer alabilir. Göbekler çoğunlukla tahtaların üst üste çakılmasıyla olusur⁷¹. (Resim 66,69...)

71. Ibid, S. 26-27

3.1.2. STÜRÜKTÜR.

DUVARLAR: Kula evlerinin temel ve zemin kat duvarları ile bazen 1. katta sağır olması gereken duvarlar; taş duvarlardır. 60-65 cm. genişliğindedirler. Temel duvarlarında kireç harcı ile granit kullanılırken, beden duvarlarında genellikle kara taş ve kireç harcı kullanılmaktadır. Bazen temel ve beden duvarlarında ise moloz taş kullanılmış olup, üzerleri çamur ile sıvanmıştır. Bu duvarlarda belli aralıklardaki ahşap hatıllar bağlayıcı olarak görev yapmaktadır. Çoğu zaman aynı seviyede gitip birbirlerinin üzerine binerler. Bir çok zemin kat duvarında köşeler, enine ve boyuna bağlayıcılar kara taşla örülür. Diğer kısımlarda kayrak taşı kullanılır. Bu tip duvarlar sıvanmazlar.

Alt katların taşıyıcı taş duvarları üzerinde yükselen yaşama katlarında, taşıyıcı sistem ahşap dikme ve kirişlerdir. Dikmeler; dösemelerde, pencere alt ve üst seviyelerinde birbirlerine bağlanırlar. Eğilmeyi önlemek için yer yer koyulan payandalarla, dikmelerin arası tuga ve köfeke ile doldurulur. İç ve dış sıvanır. Sivalar; samanlı çamur siva veya kireç harçlı sıvadır. Ortalama duvar kalınlığı 15-20 cm. arasındadır. Hayati taşıyan ahşap dikmelerle, hayatı çatıyı taşıyan ahşap dikmeler genellikle başlıklıdır. Özellikle çatıyı taşıyanların başlıkların profilli olup özenle biçimlendirilmiştir.

Çıkmalar eli bögründelerle desteklenir. Üzerleri bağdadi ile kapatılarak sıvanır. Bu çıkışların olduğu yerde zemin kat için pencere açılmak istenirse çıkışın

oluşturduğu yüzey kesilir. Pencere açılarak iki yanına eli bögründe konur.

Zemin katla, yaşam katı arasındaki ve diğer katlardaki dösemeler; 15-18 cm. kalınlığında, yuvarlak kesitli kirişlerin 45-60 cm. ara ile döşenmesinden oluşur. Genellikle kavak ağacından yapılan bu kirişlerin üzerleri kirişlerin ters istikametinde, 2-3 cm. kalınlığında enli tahtalarla kaplanır. Bu tahtaların genişlikleri çeşitli olup, bini veya lamba yoktur. Karabaşlı civilerle kirişlere çakılırlar. Kirişlerin altları hayatın altın-daki kısımlarda ve ahırlarda açık bırakılır. Odalardaki ve hayattadı kirişlerin altları tavan kaplaması ile kaplanır.

Kula evlerinde temel ve beden duvarlarının taş, üst kat duvarlarının ahşap karkas olmasının nedeni; 1. derecede deprem bölgesi olan bu yörede bir deprem sırasında yaşam katlarının alt kata bağlı olmadan hareket edebilmesi gereğindendir.

ÇATILAR: Kula evlerinin üstü genellikle 4 eğimli topuz çatılarla örtülüdür. Az olmakla birlikte 2 eğimli çatılarada rastlanır.⁷²

Çatıların bir çoğunda makaslama sistemi kullanılmıştır. Bu sistemde dikmelerle ve duvarlara oturan taban kirişlerinin üzerine alt başlık denilen (ana makaslar) kalın kirişler konur. Bu alt başlıklar 2-2,5 metre aralıklarla dizilir. Çatı eğimine uygun makas üst başlıkları ; saçaklıarda makas alt başlıklarına otururken, çatının orta noktasında (Mahyada) dikmelerle taşıtılır.

72. Ibid. S.21

Makas üst başlıklarının saçaklardaki uçları 45° eğimle pahlanmış bir durumda, makas alt başlıkları ile öpüşür. Çatıda makas üst başlıklarını taşıyan dikmeler genellikle kalın kesitli bırakma kirişlerine oturur.

Makas üst başlıklarının üzerine dik istikamette 40-50 cm. aralıklarla yuvarlak kesitli (6-10 cm. çapında) mertekler konur. Mertekler kiremit altı tahtaları ile kaplanır. En üst örtü alaturka kiremittir. Tüm elemanlarda geçme yoktur. Birbirlerine çivi ile tespit edilmişlerdir.

Genelde 60-200 cm. arasında değişen saçakların altları çoğu zaman düz ya da meyilli bir şekilde kaplanır. Kaplama derzlerine çitalar çakılır. Bazende saçak altları çıplak bırakılır. Çok geniş saçaklara sahip olan Kula evlerinde genellikle iki komşu saçak üst üste binecek dar sokakların üzerini örter. (Resim 58)

3.1.3. YAPI MALZEMELERİ

Volkanik bir arazi üzerine kurulmuş bulunan Ku-la'da en çok kullanılan malzeme taştır. Sokak ve avlu kaplamalarından taşıyıcı beden duvarlarına, bacalara kadar hemen her yerde taş malzeme kullanılır.

Kullanılan taş malzeme çeşitlidir. Bunlar köfeke, kayrak taşı, karataş, granit gibi isimler alırlar.

Köfeke : Volkanik; siyaha çalan renkte, tuf cinsi kolay işlenir bir taştır. Dolgu malzemesi olarak evlerin bölme duvarlarında ve bacalarda kullanılır.

Karataş: Siyah renkli olan bu volkanik karataş binalarının temel ve beden duvarlarında kireç harcı ile birlikte kullanılır.

Kayrak taşı: Zemin katlarda, avlularda ve sokaklarda kaplama taşı olarak kullanılan şist cinsi bu taş; beden ve temel duvarlarında yer yer dolgu malzemesi, hatılı olarakta kullanılır. Büyük boyutlu plakalar halinde Kara-Divlit çevresindeki ocaklardan çıkarılır⁷³.

Mermer: Eskiden Kula civarında mermer ocaklarının bulunması binaların bir çok yerinde mermer kullanılmasına yol açmıştır. Kapı ve pencelerde lento, söve olarak kullanılan mermer; dış cephe duvarlarında da karataş ve tuğla ile birlikte kullanılmıştır⁷⁴.

73. Bütün eski Kula sokakları taş kaplı olup, sokaklar ortaya doğru eğimlidir. Ortada su yolları oluşmuştur. Orta kısım granit ve karataşla kaplanmış olup kenarlar yürümeyi kolaylaştırmak için kayrak taşı ile kaplanmıştır.

74. Fersan, Op.cit, S.38

Taştan sonra en çok kullanılan malzeme ahşaptır. Kavak ve sarıçam cinsi olanlar Kula'da ve çevrede yetişmektedir. Kavak; duvarda, çatıda ve döşemelerde; dikme kiriş ve payanda olarak kullanılırken, uzun ömürlü olan sarıçamda doğramalarda kullanılmıştır.

Kula evlerinde taşın yanı sıra tuğla da kullanılmıştır. Taş duvarlarda hatıl vazifesi gören, dekoratif olarak kullanılan tuğla, bacalarda köfeke taşı ile birlikte kullanılmıştır. Kırık ve parçalar halindeki tuğla ya bölme duvarlarında dolgu malzemesi olarak rastlanmaktadır. Tuğla yanlış olarak fırılarda, tonoz ve kubbe şeklinde yapılan yeraltı su depoları ve sarnıçlarında kullanılmıştır. İyi pişmiş tuğla $3 \times 15 \times 10$ cm. boyutlarındadır.⁷⁵


75. Y. Tosun, Op.cit, S. 18-19

3.2. KATALOG VE TİPOLOJİK ARAŞTIRMA

3.2.1. AÇIK SOFALI EVLER .



RESİM 5-Harım Meydanı, Ali Şahin Evi
ve 73. sokak görünüşü.



RESİM 6- Ali Şahin Evi

HARIM MEYDANI ALİ ŞAHİN EVİ (Zaferiye Mah. 72-73.sok, No:2)


Mimari nitelik olarak pek fazla değer taşımayan bu ev Harım meydanındaki Ali Başibüyük-Ramazan Bilmez evi ile değişik bir kompozisyon oluşturmaktadır. Zemin katı taş 1.katı ahşap kârgir olan yapı 2 katlı bir köşe binasıdır.

Yapının avlusuna 72. sokaktan muhdes bir demir kapıyla girilir. Giriş kapısının tam karşısında avlunun içinde 2 katlı, yığma, yeni bir bina yapılmıştır. Avlunun sağında (Kuzeyinde) eski ev yer alır. Bu evin zemin katında iki oda ve hayat altı (direklik) dediğimiz kısımdan ibarettir. Hayata avludan başlayan ahşap bir merdivenle çıkarılır. Hayatın kuzeyinde iki oda vardır. Hayat ve baş oda 77. sokağa çıkışlarla taşmışlardır. Hayatın 72. sokak tarafına muhdes pencere takılmıştır. Baş odanıntavan kaplaması çitaltı olup özgün halini hala korumaktadır. (Resim 70) Diğer odanın tavan kaplaması yoktur. Pencereelerden bazıları niteliklerini yitirmiştir. Karakteristik olan pencereelerde ise profilli ahşap korkuluk vardır. Kapılar karakteristik değildir. Kırmızı çatı alaturka kiremit ile kaplıdır. Saçak altları kaplamasızdır.

Yapının en önemli sorunu Ramazan Bilmez Evi tarafinda bir taşıyıcı duvarının olmamasıdır. Strüktür muhdes ahşap dikmelerle taşınmaktadır. İki çatı arasındaki su sorunu çözülmemiştir. Diğer bir sorun da insan eli ile yapılan tahribattır.



RESİM 7-Harım Meydanı
Ramazan Bilmez Evi,
73. sokak görünüşü.



RESİM 8-Ramazan Bilmez
Evi,


HARIM MEYDANI ALİ BAŞIBÜYÜK - RAMAZAN BİLMEZ EVİ.
(Zaferiye Mah. 72-73. Sokak No:1-3)

Aslında tek bir ev olan yapı; bugün ortadan iki-ye bölünmüştür. Ramazan Bilmez evine 73. sokaktan, Ali Başibüyük evine ise 72. sokaktan girilir. Arazinin eğimine uygun olarak yapılan binanın Ramazan Bilmez'e ait tarafı 3 katlı diğer tarafı 2 katlıdır. Bodrum kat, zemin kat ve taşıyıcı beden duvarları kaba yönlu taş duvardır. Diğer bölme duvarları; ahşap çatkı arası karataş dolguludur.


Bodrum katta; ahırlar ve depolar, 1. katta; bir oda ve ahır (Ali Başibüyük evinde) ile hayat altı (direklik) yer almaktadır. İkinci kata Ali Başibüyük tarafından; kayrak taşlı muhdes bir merdivenle, Ramazan Bilmez tarafından; yıkılmış, ahşap bir merdivenle ulaşılır. Hayatın 73. sokak tarafından eyvanı bir seki ile merdiven mahallinden ayrılır. (Ramazan Bilmez tarafı) Hayata paralel iki oda vardır. Odaların tavanları, dolapları ve pencereleri ve ocakları (Resim 73) özgün niteliklidir. Pencereler ahşap kapaklı, parmaklıklı olup üstlerinde alçı tepe pencereleri vardır. Ramazan Bilmez tarafından yazlık oda ve eyvan sokağa üçgen çıkışlarla taşarlar. Çıkma altları bağdadi çítalar ile kapatılmış, bağdadilerin üzərindeki sıva dökülmüştür. Çitalı, ahşap kaplamalı geniş saçaklar büyük ölçüde bozulmağa başlamıştır.

L6

73. SOKAK GÖRÜNUŞU



2-2 GORUNUSHU



ZEMIN KAT PLANI

HAZIRLAYAN: 80521
MİMAR AYTEN ERDE

YONETEN: GÖRTEİM GÖREVİLSİ
WYSKEK MİMAR NEVZAT İLHA

VE ARASTIRMA TEZI
LISANS USTU DIPLOMA PROJESİ
TURK DILINI DENE

MİMARLIK FAKÜLTESİ
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ

DOLCEK 1/50


HARIM MEYDAN EVLERI

MERKEZİ



Zaluty mach. 73.50k. No 1
PARSEL 9
AUAB:61

Září 1972, řada 4, číslo 61
PARSEL 9
ADA: 61

PARSEL#10
ADA: 61
ALI SHAWH DA
Zaleye March 7, 1950, No. 2.



61



HAZIRLAYAN 8051
MİMAR AYTEN ERDEM

ONETEN ÖĞRETMİ GÖREVÜSI
ÜLKESK MİMAR NEVZAT İLHAN


SANS USTU DIPLOMA PROJEKT
ARASTIRMA TEZI

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
İMAMARLIK FAKÜLTESİ
YÖLLOVE RESTORASYON

DLCERK 1/50

CHARIM MEYDANI

NERKEZI
YOLLA İARIHŞEL





RESİM 9-Dallıkların Mustafa Ağa Evi.
Çıkması yıkılmış 119. sokak
cephesi.



RESİM 10- Dallıkların Mustafa Ağa Evi ,
arka cephe.

DALLIKLARIN MUSTAFA AĞA EVİ
AÇIK SOFALI, 2 ODALI EYVANLI TİP
ENVANTER NO: Tespit edilmemis.
ADA: 81
PARSE L: 39
Kızılkaya mahallesi, 119. sok. no7.

119. sokak → Hacı Recep Camii



DALLIKLARIN MUSTAFA AĞA EVİ : (Kızılkaya Mahallesi, 119.
sokak no : 7)

Hacı Recepler evi ile aynı sokakta olan bu ev çok yalın ve değişik bir plan şemasına sahiptir. Fakat 119. sokak cephesi karakteristik nitelğini yitirmiştir.

Avluya 119. sokaktan, ahşap kanatlı bir kapı ile girilmektedir. Yöresel taş malzeme ile yapılmış zemin katta; küçük bir oda ve depo ile direklik (hayat altı) kısmı yer almaktadır. Ahşap bir merdivenle hayatı çıkilır. 1. katta 2 oda ve dar hayat vardır. Genellikle diğer bütün Kula evlerinde odaların önünde yer alan hayat; bu evde iki odanın arasına eyvan şeklinde uzanmıştır. Baş odaya ucunda dolap bulunan bu eyvandan girilmektedir. Baş odada bir dolap ve ocak bulunmakta olup, 119. sokak tarafındaki çıkması yıkılmıştır. Oda duvarı zemin kat duvarına taşıtılmıştır. Bu duvar üzerindeki iki pencere boyutları ile eski boyutlarına uygundur. Fakat karakteristik nitiliklerini kaybetmişlerdir. Baş oda tavanı ahşap, çitaltı, çift kaplamalıdır. Tavanın ortası sekizgen biçiminde çökeltilmiş, tavandaki çitalar ve çitaların oluşturduğu geometrik formlar ot boyası ile boyanmış, yer yer çiçek desenleri yapılmıştır. (Resim 65)

Yapı kırma çatı ile örtülü olup geniş saçaklıdır. Çatı alaturka kiremit kaplıdır.

Not : Bu ev Kültür Bakanlığı, İstanbul Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce 1979 yılında yapılan çalışma sırasında tespit edilmemiştir.




RESİM 11- Ahmet Atay Evi, 62 sokak
görünüşü.

AHMET ATAY EVİ : (Akgün mahallesi, 59. sokak, no: 9)


Avlulu, açık sofablı plan tipindeki yapı iki katlı olup; kâğız ve ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Avluya iki kanatlı ahşap bir kapı ile girilir. Zemin kat; 2 oda ve direklikten (hayat altı), 1.kat ise hayat ve iki odadan ibarettir. Direklikten çıkan ahşap bir merdivenle hayatı ulaşılır. Baş oda ve hayat 59. sokaga üçgen çıkışlarla taşmaktadır. Pencereler ahşap kapaklı olup zemin kat pencerelerinde ayrıca demir parmaklık vardır. Diğer evler gibi bu evde geniş saçaklı ve alaturka kiremitlidir.

Çok harap durumda olan binanın ivedi olarak restorasyonu gerekmektedir.

AHMET ATAY EVİ
AÇIK SOFALI, 2 ODALI TİP
ENVANTER NO: 122
ADA 33
PARSE L:5
Akgün mahallesi, 59. sokak, no 9



1. KAT PLANI
ÖLÇEK 1/100



RESİM 12- Hüseyin Ahmetoğlu Evinin 63.
sokak cephesi.



RESİM 13- Hüseyin Ahmetoğlu Evi, avlu girişi.



Resim:14 Hüseyin Ahmetoglu evi avlu görünüşü.


HÜSEYİN AHMET OĞLU EVİ: (Akgün mah. 61.sok.no:1)

Temel ve beden duvarları taş, çıkışları ve hayatı ahşap konstrüksiyonludur. Eğimli bir arazi üzerinde yapılmış olan binanın avlu tarafı 3 katlı, 62. ve 63.sokak kısmı 2 katlıdır. Metruk bir durumda olup çökmeye bırakılmıştır.


1. kata kayrak taşı kaplı bir merdivenle çıkarılır. Bu katta iki oda ve hayat bulunmaktadır. 2. kata bu hayatın içinden çıkan ahşap bir merdivenle ulaşılır. 2.katta; 2 oda, hayat, hayatın bir ucunda eyvan ve köşk oda vardır.

Çıkmalar ahşap eli bögründeler ile desteklenmiştir. Elibögründelerle taşınan ahşap dikmelerin arası köfeke ile doldurulmuş olup kireç harçlı sıva ile sıvanmıştır. Geniş saçaklı çatısı alaturka kiremit ile örülümuştur.


HÜSEYİN AHMETOĞLU EVİ
AÇIK SOFALI, 2 ODALI, KÖŞKLÜ TİP
ENVANTER NO:118
ADA:34
PARSEL:4
Akgün mahallesi, 62.sokak, no1.



1. KAT PLANI
ÖLÇEK:1/100



RESİM 14- Zaferiye Mahallesi, Gülen Koç Evi
avlu görünüsü.



RESİM 15- Gülen Koç Evi

GÜLEN KOÇ EVİ. (Zaferiye Mah. 54.Sok. No:1)


İki katlı avlulu, ahşap ve kârgir karışımı bir yapıdır. Simetrik, açık sofablı, köşk odalı plan tipindedir. Kula evlerinin karakteristik örneklerindendir.

54. Sokaktan avluya ahşap, iki kanatlı bir kapı ile girilir. Avlunun sol tarafında özgün bir fırın ile wc yer almaktadır. Yapının iki ucunda birer ara kat vardır. Orta kısım ise (Hayat altı) avlunun bir uzantısı şeklinde, arka bahçe ile ilişkisi sağlayan bir geçit durumundadır. Bu geçitin iki yanında ise ahırlar bulunur. Ara katlar zeminden 1.20 m. kadar yüksekliktedir. Kayrak taşlı merdivenlerle ulaşılan bu katlarda birer oda bulunur. 1. Kata; çıkan ahşap merdivenler bu katlardan başlar.


1. Katta hayatın iki yanında eyvanlar yer alır. Hayatın sağ tarafındaki eyvandan köşk odaya girilir. Köşk odanın tavan ve saçak altı kaplaması Bozerler evinin köşk odasındaki gibidir. (Resim 58-59) Hayat tavanını taşıyan profilli ahşap dikmelerin arasında profilili ahşap korkuluklar vardır. Hayatın arkasında yer alan üç odanın da ahşap kapaklı, parmaklıklı pencereleri vardır. Pencerelerin üzerinde alçı revzenler yer alır. Kapılar kemerli ve ahşap bezemelidir. Odalarda özgün dolaplar ve tavanlar vardır. Çatı alaturka kiremitle örtülmüştür.

ACIK SOFALI, 3 ODALI, KOSKLU
ENVANTER NO: 2
ADA: 45
PARSEL: 4
Zaferiye Mahallesi

ARKA BAHÇE




ARKA BAHÇE



GÜLEN KOÇ EVI
ARA KAT PLANI
1/100



RESİM 16- Tamburacıların Mustafa Ağa
Evi, 106. sokak cephesi.



RESİM 17- Tamburacıların Mustafa Ağa Evi
Avludan seki kısmının görünüşü.

TAMBURACILARIN MUSTAFA AĞA EVİ. (Seyit Ali Mahallesi
106,107. Sok. No:11)

Açık sofali, eyvanlı plan şeması vardır. Kâgir ve ahşap malzeme ile inşa edilmiş bu yapı; öncelikle korunması gereklî karakteristik Kula evlerinden birisidir. Hayatın bir kısmının ve 107. sokağa bakan odanın 1. kat döşemesi çökmüş durumdadır.


Binanın avlusuna iki kanatlı ahşap bir kapıyla girilmektedir. Zemin katta 2 ahırı ve deposu olan binanın 1. katına iki ahşap merdivenle çıkarılır. Merdivenlerden birisi hayatın ortasına çıkmakta olup stürtürü çökmüştür. 2.merdiven çift kolludur. Kayrak taşı kapılı olan 1. kolu ile "seki" kısmına ulaşılır. Zeminden 1.30,1.40 metre yüksekte olan ve özgün ahşap korkulukları bulunan bu kısımdan küçük bir odaya geçilir. Baş oda önündeki eyvanın altına gelen bu odada (hizmetçi odası olabilir) özgün bir dolap ve ocağ vardır.

1. katta; 3 oda, orjinal ahşap dikmeli hayat ve hayatın iki ucunda eyvanlar yer almaktadır. 106. ve 107. sokağa bakan odaların çıkmaları ahşap eli böğründelerle taşınmakta olup sıvalı ve kireç badalıdır.

Zemin kattaki pencereler demir parmaklıklı, 1. kat pencereleri ise ahşap kapaklı, ahşap parmaklıklıdır. Baş odanın sokağa bakan cephesinde, diğer odaların hayat cephelerinde tepe pencereleri bulunmaktadır. Baş odadaki ahşap dolap, direk ve tavan kaplaması özgün niteliklidir. (107.sokağa bakan odaya girilemedi) (Resim 36)


Kırma çatı geniş saçaklı olup ala turka kiremit ile örtülüdür.

106. sokak.



1. KAT PLANI
ÖLÇEK 1/100

TAMBURACILARIN MUSTAFA AGA EVI
AÇIK SOFALI, 3 ODALI, 2 EYVANLI TİP.
ENVANTER NO : 355
ADA:92
PARSEL:
Seyit Ali mahallesi 106, 107.sokak, no11.



ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK 1/100



RESİM 18- 78. sokaktaki Kuşgözler Evi.


KUŞGÖZLER EVİ (Zaferiye mahallesi, 78. sokak, no:9)

Beyoğlu Evi ile aynı sokakta olan bu yapının zemin katı yığma taş, 1. katı ahşap karkastır. Yüksek taş duvarlarla çevrili avluya ahşap bir kapı ile girilmektedir. Avlunun bir ucunda mutfak, wc, depo kısmı bulunmaktadır. Diğer ucunda ise ev yer almaktadır.


Zemin katta binanın iki tarafındaki odalar zeminden 75-80 cm. yükseltilemiştir. Bu odaların önünde ahşap direkli sekiler yer almaktadır. Bugün sekilerden biri kapatılarak oda şekline dönüştürülmüştür. Bu odaların ortasından avlu seviyesinden giren kısımında, aslında ahır olarak yapılan, bugün mutfak, depo ve oda olarak kullanılan mahaller bulunmaktadır.

Özgün karakterini kısmen taşıyan sekiden ahşap bir merdivenle 1. kata çıkarılır. 1. kat; 3 oda, hayat ve köşk odadan oluşmaktadır. Baş oda ve köşk oda sokağa çıkmalarla taşmışlardır. Hayatın ucunda köşk oda ile baş oda arasında sokağı oturarak seyretmek için alçak sekiller (Sedir) yapılmıştır. Hayat niteliksiz bir şekilde pencelerle kapatılmıştır. Geniş saçaklı alaturka kiremitli kırma çatısı vardır.

KUŞGÖZLER EVİ
AÇIK SOFALI 3 ODALI, KÖSKLU.
ENVANTER NO: 279
ADA: 259
PARSEL: 3
Zaferiye mahallesi, 78. sokak, no.9.



KUŞGÖZLER EVI





Resim: 19 Tamburacılar evi. 106.sokak
görünüşü.

TAMBURACILAR EVİ: (Seyit Ali Mahallesi 106.sokak, No:23)

Simetrik bir planı olması gereken yapının yarısı tek katlı yarısı iki katlidir. 1.katın yarısı yıkılmış, ve bir daha yapılmamıştır. Diğer bütün evler gibi zemin kat ve beden duvarları taş, diğer kısımlar ahşaptır.

Binanın tek katlı olan giriş kısmı sokaktan 70, 75 cm. kadar yüksektedir. Girişin iki yanında birer oda, önünde ise ahşap direklik kısmı yer alır. Direklikten ahşap bir merdivenle 1.kata, hayata çıkarılır. Hemen bu merdivenle yanından başlayan kayrak taşı kaplı ikinci bir merdivenin yanından başlayan kayrak taşı kaplı ikinci bir merdivenle yaklaşık 110-120cm. aşağıya avlu kıldıra inilir.


Milen bu zemin katta 3 oda vardır. Odalardan biri oturma, biri kiler, biride banyo mutfak amacıyla kullanılmaktadır.

1. kat iki oda ve odaların önünde yer alan hayatı ibarettir. Hayatın baş oda tarafındaki ucunda eyvan yer alır. Eyvanın avlu tarafı taş duvarla örtülmüştür. Baş oda ve diğer oda sokağa farklı genişlikteki çıkışlarla taşmışlardır. Çıkmalar bağdadi kaplı olup, eğrisel yüzeyleri sıvalıdır.


Oda kapıları özgün karakterde, ahşap, kemerli oymalı ve geçmelidir. Baş odanın oturma kısmı ahşap sütunlu bir seki ile giriş kısmından ayrılmıştır. (Resim 38) Sütun başlıklarının ahşap oymalıdır. Baş oda tavan kaplamasının ortası kare biçiminde yükseltilmiş olup çitalarla geometrik şekiller oluşturulmuştur. Karenin tam ortasında bir ayna vardır. (Resim 69) Ocak, ahşap davlumbazlıdır. Davlumbaz oyularak işlenmiş olup, cevizdedir. (Resim 72) Penceler ahşap kapaklı, ahşap parmaklıklıdır. Pencere üstlerinde alçı tepe pencereleri vardır. Zemin kattaki pencerelerden birisi ahşap kapaklı olup diğerleri demir parmaklıklıdır.

Hayatın üzerini kapatan çatı ve saçaklar kaplamasızdır. Çatı alaturka kiremitle örtülmüştür.

TAMBURACILAR EVI
AÇIK SOFALI, 4 ODALI, EYVANLI
ENVANTER NO: 358
ADA: 99
PARSEL: 14
Seyit Ali Mah. 106.sok.no 23.



1. KAT PLANI
ÖLÇEK 1/100
REFERANS Y. ÜNİVERSİTESİ
AYŞEGÜL BELBEK



106. SOKAK.
ASFALT KAPLAMA

TAMBURACILAR EVİ
ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK: 1/100



RESİM 20 - 101 Envanter No'lu Ev, 57. Sokak giriş cephesi. Sokağın sonundaki cami Eski Cami'dir.

101. ENVANTER NO'LU EV. (Akgün mahallesi, 57. sokak, no:6)

3 katlı bir yapı olup 2. katı açık sofalıdır. Beden duvarları ahşap hatılı, karataş ve kayrak taşı ile karışık moloz örgülüdür. Taş duvar yüzeyleri 1. hatılı kadar sıvasız bırakılmış olup 1. hatıldan yukarıdaki kışımalar derzli sıvama sistemi ile sıvanmıştır. 2. kat duvarları (Yan duvarlar hariç) ahşap karkas sistemden oluşmaktadır.

Çift kanatlı, ahşap bir kapı ile evin içine girilmekte, üstü açık ahşap merdivenlerle 1. ve 2. kata ulaşmaktadır.


2. katta yapının güneyinde açık bir sofa (hayat) yer almaktadır. Hayatın kuzey tarafında hayatı açılan 4 oda bulunmaktadır. Hayatın 2 ucunda ise eyvanlar vardır. (yüksek hayat) Hayatın iki ucunda bulunan odalardaki dolaplar ve ocaklar özgün karakterlidir. Üçlü düzende açılmış bulunan oda pencereleri ahşap kapaklı ve oymalı korkulukludur.

2. kat bütün sokak boyunca çıkmalıdır. Çıkmanın altı ters armudi biçiminde bağdadili bir dolgu ile kapatılmıştır. Geniş saçağın altını kapatın eğrisel, üçgen kesitli, bağdadili dolgu bütün sokak cephesi boyunca sökülmüş ve çatı konstrüksiyonu açığa çıkmıştır.

1. kat pencerelerinden ikisi kapatılmış, üçü kullanılmaktadır. Kullanılan pencerelerden ikisi karakteristik özelliklerini taşımakta olup, oymalı ahşap parmaklıklıdır.

Çatı; kırma çatıdır. Ön ve arka cephe kısımları geniş saçaklıdır. Alaturka kiremitle kaplanmıştır.

101 ENVANTER NOLU EV
AÇIK SOFALI 4 ODALI TİP
ADA: 33
PARSEL: 13,14
Akgün mahallesi, 57.sok., no6.




2.KAT PLANI
ÖLCEK 1/100



RESİM 21- Palanduzlar Evi, Seyit Ali Mah.
135. sokak.

252. SOKAK
(ASFALT KAPLI)






Resim: 22 43.Sokak Behiye Çil Evi, Eske
Camii ve Çukur çeşme.

BEHIYE ÇİL EVİ: (Akgün Mah. 43-44.sokak, No:11)

İki katlı avlulu bir yapıdır. Yapının temel ve beden duvarları taş olup, 1.kat ahşap karkas strüktüre sahiptir. İki kardeşin yaptırdığı 2 ayrı evin birleşmesinden oluşmuştur. Plan şeması bu yüzden değişiktir. 1. katta 2 ayrı evin hayatları birleştirilmiştir. Zemin kattaki ortak direklik kısmına (Hayat altı)yine ortak, kemerli, ahşap kanatlı bir kapıdan girilir. Zemin katta 3 odası ve kileri olan yapının üst katında 5 odası vardır. Direklikten 1. kata ahşap bir merdivenle çıkarılır. Baş oda ve eyvanın çıkışları ahşap eli bögründelerle desteklenmiştir. Pencereler ahşap kapaklıdır. Ayrıca pencere içlerinde (1.Evde) profilli ahşap korkuluklar vardır. 2. eve göre daha karakteristik olan 1. Evin odalarındaki dolaplar ve ocaklar özgün niteliklidir. Çatı alaturka kiremit ile örtülü geniş saçaklıdır. Mutfak ve wc avlunun içinde binaya bitişik muhdes ilavelerdir.

BEHİYE GİL EVI
ENVANTER NO. 69
ADA 41.
PARSEL: 9
Akgün mahallesi, 43., 44.sokak, no 11.


CUKUR
ÇEŞME



KAPALI SOFALI EVLER.



RESİM 23- Zaferiye Mah. 70. sokak görünüsü.
Beyazoglu Evi.



RESİM 24- Beyazoglu Evi yanındaki 311 envanter
nolu ev.

BEYAZOĞLU EVİ : (Zaferiye Mahallesi, 70. Sok. No.8/A)

Az rastlanan bir plan şemasına sahiptir. 1860 yılında yapılan binanın 70. sokak cephesinde mavi-beyaz kalem işleri vardır. 2 normal kat ve bodrum kat-tan ibaret olan yapının 3. normal katı yıkılmıştır.

Giriş katına 70. sokaktan 3.rihtılı, mermer basamaklı bir merdiven çıkılarak ulaşılır. Giriş kapısının iki yanında mermer sütunlar bulunmaktadır. Merkezi bir sofanın etrafında 4 oda ve 3 eyvan yer alır. Mutfak ve tuvalet evin içindedir. Tavanlar çitaltı, sömineler alçı davlumbazlıdır. Giriş katı pencereleri sürme, ahşap kapaklıdır.

1. Kata çıkan ahşap merdivenler batı eyvanının içinde yer alır. Bu katta aynı plan şemasına sahiptir. Girişe göre iki yandaki odalar sokağa çıkmalarla taşmışlardır. Doğu eyvanı sonradan kapatılarak mutfak haline dönüştürülmüştür. Pencereler; sürme, renkli camlı, demir kapaklıdır.

Bodrum Katta 2 tane şarap küpü bulunmaktadır. Kırmızı çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır. Binanın strüktürel bakımından onarıma pek fazla ihtiyacı yoktur.



1. KAT. PLANI

134


50

MİMAR: AYŞEN ERD
AZIRLAYAN: 80521
ONETEN: GÖRTELİM GÖREVÜSLİ
DÜZSEK MİMAR: NEVZAT İLHA
SANS ÜSTÜ DİPLÖMA PROJESİ
İNA BİLİM DALI
SÖZLÜK FAKÜLTESİ
İMAMLIK ÜNİVERSİTESİ
İLDİZ ÜNİVERSİTESİ
E. M. RASİFİRA TEZİ




KÜLA TARİHSEL MERKEZİ
BEYAZOĞLU EVİ
OLÇEK 1/50




YILMAZ TOSUN EVLERİ




RESİM 25- Hocacilar Evi ve altından
geçen çıkmaz sokak.




ŞEMA 14
HOCACILAR EVİ
AÇIK SOFALI, 2 ODALI, EYVANLI TİP
ENVANTER NO 194
ADA: 114
PARSEL 23
Camii Cedit Mah. 127. sok. no 9.




0 1 2 3 m






RESİM 26-Sofular Evi avlu görünüşü.


SEMA 15
SOFULAR EVİ
AÇIK SOFALI, 2 ODALI,
EYVANLI TİP
ENVANTER NO: 207
ADA: 117
PARSEL: 22
Cami-i Cedit mah. 133. so.
no: 5.




SOFULAR EVİ ZEMİN KAT PLANI



SOFULAR EVİ 1. KAT PLANI.




Zemin kat planı



Üst kat planı

0 1 2 3 m


ÇOLAKLAR EVİ
AÇIK SOFALI 2 ODALI,
EVVANLI, KÖSK ODALI TI
ADA: 121
PARSE L:17
Camii Cedit Mah. 130. s ok.
ENVANTER NO: 200




AVLU CEPHESİ

0 1 2 3 m


ÇOLA KLAR EVİ




SOKAK CEPHESİ



RESİM 27- Kızıklar Evi, 131. sokak görünüşü.




GÜNEY CEPHESİ
ŞEMA 17
KIZIKLAR EVİ



BATI CEPHESİ


KIZIKLAR EVI



131. SOKAK

ZEMİN KAT PLANI

0 1 2 3m.



1. KAT PLANI




RESİM:28 Hacı Recepler Evi,119.Sok.


HACI RECEPLER EVİ. (Kızılkaya Mah.119.Sok.No:1-3)

18.Yüzyıl yapısıdır. 119.sokaktan direk olarak yapının zemin katına girilir. Avluya geçiş binaya girdikten sonra mümkündür. 2 katlı olup, taş ve ahşap malzeme ile yapılmıştır. 1.kata çift kollu ahşap merdivenle çıkarılır. Hayatın iki tarafındaki eyvanlar dikmeli ve kemerlidir. İki oda arasına giren diğer bir eyvan sokağa yuvarlak bir çıkma yapar. Tavanlar ot boyası ile bitkisel desenlerde boyanmış, baskı usulü uygulanmıştır. Pencerelerden sokağa bakanlar ahşap korkuluklu, hayata bakanlar ahşap parmaklıklıdır. Üzerlerinde alçı tepe pencereleri vardır.


ŞEMA 18
HACI RECEPLER EVİ
ACIK SOFALI, 2 ODALI,
EYVANLI TIP.
ENVANTER NO: 240
ADA: 81
PARSEL: 41, 42
Kızılkaya Mah. 119 Sok. no 1



ZEMİN KAT PLANI




1.KAT PLANI




RÜZEV CEELESİ

2 3m


119. SOKAK GÖRÜNÜŞÜ.



HACI RECEPLER EVİ, AVLU GÖRÜNÜŞÜ.



HACI RECEPLER EVİ MUSANDIRALI DOLAP GÖRÜNÜŞÜ




RESİM: 29 Bekir Beyler Evi. (Önde görünen karakteristik çıkışmali ev.)

BEKİR BEYLER EVİ (Camii Cedit Mah. 117.Sok.No:32,34,36)

Bugün üç ayrı ev olarak kullanılan yapının sadece bir bölümünün rölövesi çıkartılmıştır. 18. Yüzyıl yapısıdır. Bodrum kat, zemin kat ve 1.katla birlikte toplam 3 katlı olan bu ev taş ve ahşap malzeme ile yapılmıştır.


Baş oda, köşk oda ve eyvan sokağa kademeli olarak çıkışma yapmışlardır. Avludan 1.kata çıkan ahşap merdiven muhdesdir.

Pencereler ahşap kapaklı, ahşap korkuluklu olup hayat pencereinin üstünde tepe pencereleri vardır. Çıkmalı cephe ve avlu cephesi sıvalı, badanalı olup çıkışma köşeleri ahşap pervazlıdır. Diğer cepheler karakteristik taş duvardır. (Resim 98)



BEKİR BEYLER EVİNİN
TANIMI: 117. ROLVESİ
YAPILANMIŞ KARDEŞLER
ARASINDA BÖLÜNMESİ UZ
AYRILIKLARI İNDEDIR BİLE.
DÖK BASOR'DA DETAY BAK
VİLTAN İZ ZENGİNİR.

0 1 2 3m




BEKİR BEYLER EVI, KAT PLANLARI.

ENVANTER NO 191

ADA:114

PARSEL:29



BEKİR BEYLER EVI 117. SOKAK GÖRÜNÜSÜ



HACI YUSUFLAR EVİ (Camii Cedit Mah. 119.Sok. No:24)

Hacı Yusuflar Sülalesi tarafından yaptırılan bu ev 18. Yüzyıl yapısıdır. İki katlı olan binanın temel ve beden duvarları taş, diğer duvarları ahşaptır.


119. Sokaktan avluya, iki kanatlı ahşap bir kapı ile girilir. Zemin katta ahır ve depo, 1. katta iki oda, hayat ve köşk oda bulunur. Hayatın sokak tarafındaki eyvanı, baş oda ve köşk oda, eli bögründelerle kademeli olarak sokağa taşmıştır. Baş oda çıkışının sokağa bakan tarafında sadece tepe pencereleri vardır. Ahşap kapaklı ve parmaklıklı pencereler çıkışların yanındadır. Karşındaki binadan evin içinin görünmesi böylece engellenmiş olmaktadır.

Oda ve hayat tavanları ahşap çiteli kaplamadır. Çıkmalı olan 1.kat sıvalı, kireç badanalı, taşıyıcı duvarlar ise karataşla örülümustür.

ŞEMA 20
HACI YUSUFLAR EVİ
ENVANTER NO:190
AÇIK SOFALI, 2 ODALI, EY
KÖŞK ODALI TİP.
ADA: 114
PARSEL 3
Gamii Gedit Mah. 119. sok. n




HACI YUSUFLAR EVİ ÜST KAT PLANI.



SOKAK CEPHESİ

HACI YUSUFLAR EVİ 119. SOKAK CEPHESİ



AVLU CEPHESİ



RESİM 30-Beyoğlu Evi, 78. sokak görünüşü.




RESİM 31-Beyoğlu Evi.

BEYOĞLU EVİ : (Zaferiye Mah. 78. Sok. No:5)


18. Yüzyılda Beyler sülalesi tarafından yaptırılmıştır. İki köşk odası yıkılmış olup, bugün bulunmamaktadır.

Avluya açılan zemin kat ve 1. katla birlikte toplam iki katlıdır. Taş ve ahşap malzeme ile inşa edilmiştir. Zemin kat avlu seviyesinden 1,5m. yükseltilerek bir bodrum kat kazanılmış ve bina rutubetten kurtarılmıştır. Çift merdivenlidir. 1. katta eyvan ve baş oda karakteristik çıkışmalıdır. Hayata açılan oda kapıları ahşap bezemeli, pencereler ahşap parmaklıklıdır. (Resim 40) Pencere üstlerinde alçı tepe pencereleri yer alır. Tavanlar göbekli ve çita bezemeli olup (Resim 63) ocaklar ahşap davlumbazlı, yükükler işlemelidir.


ŞEMA 21
BEYOĞLU EVİ
AÇIK SOFALI 3 ODALI,
2 KÖSKLÜ TİP.
ENVANTER NO: 172
ADA: 58
PARSEL: 6
Zaferiye mah. 78 sok. n.



ZEMİN KAT PLANI




1. KAT PLANI





BEYOĞLU EVİ 78. SOKAK GÖRÜNÜŞÜ



BEYOĞLU EVİ
MERDİVEN BABASI
VE KORKULUĞU




ŞEMA 22
KACIKLAR EVİ
ACIK SOFALI, 2ODALI,
2 EYVANLI, KÖSKLÜ
ENVANTER NO: 30
ADA:
PARSEL:
Akgün Mah. 48 sokak.
no:1.




UST KAT PLANI

0 1 2 3m




48 SOKAK.


KACIKLAR EVI, 1.KAT PLANI



0 1 2 3m




SEMA 23
TERZİ AHMET EVİ
AÇIK SOFALI, 4 ODALI
2 EYVANLI, 2 KÖSKLÜ
ENVANTER NO:136
ADA :23
PARSEL:7
Akgün Mah.48.sok.
no:14




TERZİ AHMET EVİ 2. KAT PLANI.

0 1 2 3 m




AVLU CEPHESİ

0 1 2 3 m



1 00
SCALE: 1:100

TERZİ AHMET EVİ 1. KAT PLANI



TERZİ AHMET EVİ



KÜLKÖMÜR EVİ: (Akgün Mah. 55. Sok. No:19)


18. Yüzyıl yapısıdır. 2 katlı olup; temel ve beden duvarları, yığma taş, 1 kat duvarları ahşap karkastır.

Üstü açık ahşap bir merdivenle 1. kata ulaşılır. Hayatın sokak tarafındaki eyvanı köşk haline getirilmişdir. Sokak tarafındaki baş oda ile beraber iki odası vardır. Köşk ve baş oda 55. sokağa kademeli olarak üçgen biçiminde taşarlar. Yapının beden duvarlarında sıvasız olup karakteristik taş duvar örgüsü ile örülülmüştür. (Ahşap hatılı, köfeke, karataş ve kayrak taşı ile) Baş oda ve köşkün dış duvarları; ahşap iskelet arası karataş dolgudur. Sıvama derz sistemi uygulanmıştır.


Bu evde kapı, ocak ve dolaplar ahşap bezemelidir. Pencereler ahşap kapaklı ve parmaklıklı olup, üstlerinde alçı tepe pencereleri vardır. Kulkömür evi ile Harim meydanındaki Ramazan Bilmez - Ali Başibüyük Evi mimari olarak büyük benzerlik göstermektedir.

SEMA 24.
KÜLKÖMÜR E VI
AÇIK SOFALI 2 ODALI
KÖSKLÜ, EYVANLI TIP.
ENVANTER NO: 083
ADA: 16
PARSE L: 29, 30
Akgün Mah., 55 sokak,
no 19.






KÜLKÖMÜR EVİ 1. KAT PLANI.



Külkömür evi cephe röleveleri...

KÜLKÖMÜR EVİ , 55. SOKAK GÖRÜNÜŞÜ .





RESİM 33- Küçük Göldeliler Evi, Yeni Hisar
Caddesi Görünüşü.


KÜÇÜK GÖLDELİLER EVİ (Zaferiye Mah. 79.124. Sok. №:5)


Büyük Göldeliler evi ile de bağlantılı olan bu ev Göldeliler sülâlesine aittir. 19. Yüzyıl yapısı olan bu bina az rastlanır bir plan şemasına sahiptir. Haçvari bir merkezi sofa (hayatı) olan bu evin dört köşesinde birer oda vardır. Odaların sofa köşeleri pahlandırılmış olup, giriş kapıları pahlı köşeler üzerindedir. Sofa ve odalar sokağa çıkmalıdır.

Yapı çift merdivenlidir. Merdivenler, wc binanının içindedir. Oda tavanları ahşap, çift kaplamalıdır. Orta kısımları tavandan 40 cm. yukarıda, altıgen göbek şeklinde dir.



ŞEMA 25
KÜÇÜK GÖLDELİLER EVİ
KAPALI SOFALI, 4 ODALI TİP.
ENVANTER NO: 277
ADA 53
PARSEL: 2
Zaferiye Mah. 79. sok., no 5





RESİM 32 - Büyük Göldeliler Evi.


BÜYÜK GÖLDELİLER EVİ. (Zaferiye mah. 79, 124. Sok. No:1)


Geçmişte üç katlı olan yapının bir katı yıkılmıştır. Giriş katından ve dış sofalı birinci kattan ibaret, ahşap-kârgir bina 18.Yüzyılın karakteristik örneklerin dendir.


Zemin kat; avlu kodundan 1.00 m. daha yüksektedir. İki taraftan merdivenlerle hayat altına (Direkliğe) çıkarılır. Zemin katta 7 oda bulunmaktadır. Odalar ocaklı ve dolaplıdır .

Üst kat dış sofalıdır. Yapının uzun ve simetrik bir planı vardır. Tam ortadaki eyvanın iki tarafında üçer oda bulunmaktadır. Orta eyvan ve yanındaki iki oda sokaga çıkmalarla taşarlar. Bu sırada odaların önünde ahşap direkli hayat yer alır. Hayatın diğer tarafında, uşaklarda köşk odalar bulunmaktadır. Hayat koridor halinde köşk odaların yanlarına kadar uzanmıştır. Köşk odalarının kapıları bu koridora açılmaktadır. Köşk odalarla baş odaların arasında kalan hayat kısmı eyvana dönüştür. Eyvanlar ve köşk odalar yan sokaklara kademeli, üçgen biçiminde çıkmalarla çıkışlardır.


Yapı; bugün ortadan ikiye bölünmüştür. Gün geçtikçe özgün halini yitirmektedir.










PAFTA 30
BÜYÜK GÖLDELLER EVİ
AA KESİTİ 1/100




BUYUK GOLDELLER EVI - AVLU CORNUSÜ 1/100











2. KAT PLANI 1/50

KONU: KULA DA EV	VE
YER: PAFTA ADA PARSEL	PAFTA SAYISI: 7
YER: PAFTA ADA PARSEL	FOTO SAYISI: 65
PAFTA NO: 3	PAFTA NO: 3




PAFTA 35.
BOZELLER EVI

PAFTA 36
BOZERLER Evi




A-A KESİTİ 1 / 50


PAFTA 37
BOZERLER EVI



B-B KESİTİ 1/50

KONU: KULÀ DA EV
VE
YER: PAFTA: ADA:
PAFTA SAYISI: 7 EDİ
VE
PAFTA NO: 5





(YAN) SOKAK CEPHESİ 1/50

3.3. SONUÇ. (KISMİ)

Bütün Özgün konutların sorunu olan mutfak, banyo, wc gibi mekanlar zemin katta çözümlenmelidir. Ahır, depo olarak kullanılan hacimlerin bir kısmı bu amaçla kullanılmalıdır. Penceresi olmayan ahır ve depolarda dış cepheyi bozmayacak şekilde, diğer yapılardaki mevcut örneklerde uygun nitelikte küçük pencereler açılmalıdır. Döşemeler yöresel malzeme olan kayrak taşı, kaplamasız olan kiriş altları (tavanlar) ahşap tavan kaplaması ile kaplanmalıdır.

Hayatın altındaki ahşap direklikli kısım, direklerden biraz içeriye çekilerek kapatılırsa yaz-kış oturulan bir yemek odası haline dönüştürülür. Yalnız bu kapatma işlemi sırasında karakteristik mimari bozulmamalıdır.

Isınmadığı için terk edilen üst katlarda çatı arasında gerekli ısı tecridi yapılmalıdır. Bu katlarda ki odalar; çocuklar ve büyükler için yatak odası olabilecek niteliktir. Odaları ısıtmak için özgün ocaklar dan yararlanma imkânı olduğu gibi istenirse ocak bacalarından yararlanılarak soba kurmak olanağında geliştirilmelidir.

Hayat gerekirse ahşap, hafif elemanlarla, mevcut kafesler örnek alınarak kapatılıp, salon haline dönüştürülebilir.

Avlular gereksiz, muhdes ilavelerden arındırılmalıdır, depo ve benzeri yerlere gereksinim duyulursa; yöresel taş malzemeden yenileri yapılmalıdır.

Kötü durumda olan yapıların strüktürü eskiye uygun bir biçimde tek tek yenilenmeli, yapılar bugünün kullanımına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Taş duvarlar karataş veya kayrak taşı, kireç harcı ile örülümleri, bölme duvarları tuğla veya köfeke ile doldurulup sıvanmalı veya iki tarafı kaplanmalıdır. Dösemeler; yuvarlak kesitli kavak ağacından yapılmış kirişlerden oluşturulmalıdır. Tavanlar mevcuduna uygun bir şekilde yenilenmeli, çatılarda özgün malzeme kullanılarak geniş saçaklar yapılmalıdır. Dolap ve ocaklar korunmalı, eksik olan kısımları tamamlanmalıdır.

Sokaklardaki taş kaplamalar muhafaza edilmeli, asfalt olanlar eski haline dönüştürülmelidir.

BÖLÜM 4 ÖNERİLER (SONUÇLAR)

4. ÖNERİLER - SONUÇ

Kula; geçmişten günümüze karakteristik özelliklerini yitirmeden gelmiş, geçmişteki Türk kültürünü, yaşama biçimini ve teknolojisini anlatan "korunması gereklili" tarihi bir merkezdir.

Biz mimarlar, restoratörler, kent plancıları açısından bu kent korunmalıdır. Kula ve benzerlerinin korunmasının, kentsel yaşam ve gelişiminde kültürel süreklilik ve örnek olma açısından önemi büyütür. Fakat gerçekte önemli olan koruma konusunda Kula halkın ne düşündüğündür. "Tarihi Kula kentinin korunması ve değerlendirilmesi Kula halkı için bir ihtiyaç haline gelmiş midir?" "Toplumsal bir ihtiyaç haline gelmişse bunun giderilmesindeki engel ya da engeller nelerdir?"

Bu sorulara cevap verebilmek için Kula'nın bugünkü durumuna, Kula halkın istek ve beğenilerine deгinmek gereklidir.

Her ne kadar Kula geçmişten günümüze bozulmadan gelebilmiş tipik bir Osmanlı kentidir; diyorsak ta İlçenin eski dokusundaki karakteristik görünüm bozulmaktadır. Bu bozulmalar ya strüktürel yönden olmakta (Artık zamana kadar mücadele veremeyen yapılar çökmeye başlamaktadır) ya da değiştirici müdahaleler görülmektedir. Koruma bilincine varmamış olan kent sakinleri olağan bulduklarında evleri kendi isteklerine uygun bir biçimde değiştirmeye çalışmaktadır.

Değişen sosyal yapı gereksinimleri, işlevsel etkinliğin yitirilmesi, yapı sistemlerinin değişmesi eski menin hızını etkilemektedir. Bu konutların değişen beğeni ve isteklere cevap verir hale gelmeleri için ilk iş olarak halkın ihtiyaçlarının değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Kula'da eski dokuda oturan kent sakinleri evlerinin yaşama amacıyla yapılmış ikinci ve üçüncü katlarını hiç kullanmamaktadır. Tüm yaşamları ahır, kiler ve depo amacıyla yapılmış zemin katta geçmektedir. Bir çoğu hayatın altındaki ahşap direkli kısmı kapatarak oda haline getirmiş, bahçeye yaptığı mutfak ve wc ile direk ilişkili kurmuştur. Zemin katta yaşamalarının en büyük nedeni; kışın bu katın üst katlara göre daha sıcak olmasınaidir.

Konuşabildiğim kadarı ile bütün kent sakinlerinin istediği; televizyonda gördükleri gibi içine koltuklarını koyabilecekleri bir salon, dışarıya çıkmadan kullanabilecekleri bir mutfak, wc ve banyo, oglulları evlendiginde verebilecekleri sıcak bir odadır. Ayrıca bu kişiler çarşının uzak olmasından da yakınlardır. En çok yakındıkları konu ise Belediyedir. Olanakları elverse bile Belediye'nin kendilerine "çivi üstüne çivi çakmak" için bile izin vermediğini belirtmektedirler. Geçmiş senelerde yeni yapıların uygunsuz bir biçimde yapılmasına, özgün konutların kötü bir biçimde değiştirilmesine göz yuman Belediye, bugün; konutların çöküp gitmesini önleyecek bir onarımı dahi izin vermemektedir. Onarım için Belediyeye başvuran vatandaştan "1/50 rö-

leve ve restorasyon projeleri" istenmektedir. Oysa İlçe-de ve Belediyede bir tek mimar bile yoktur.

Konut sahipleri; ileride alacakları koltukları için" büyük bir salon, mutfak, banyo ve tuvalet istemektedirler. Ama bir çögünün bunları yapacak maddi imkânı yoktur. Avlu içine yapılanlar da; her türlü konfordan uzak, sîhhi olmayan, görünüşte adı mutfak ve banyo olan mekânlardır. Evlerine çalışma için gittiğim bütün konut sahipleri bana "Devlet bize yardım edecek mi? sorusunu yöneltilmişlerdir.

Edindiğim izlenimlere göre eski dokuda yaşayan Kula sakinlerinin büyük bir bölümü korumaya karşı değildir. Fakat korumanın ne demek olduğunu bilmemektedirler. "Koruma" sözcüğü onlar için "Devlet yardımımı" olmaktan öteye bir anlam taşımamaktadır.

Yıllardır o çevrede oturmuş, alıştığı geleneksel yaşamını sürdürmeye olan Kula halkı için; tarihi Kula kent dokusunun korunması bir ihtiyaç haline gelmiştir. Halkın konuta, ama içinde oturmaktan mutlu olabileceği bir konuta ihtiyacı vardır.

Koruma toplumsal bir ihtiyaç haline geldiğine göre bunun sağlanması için bir takım sorunların çözümü gerekmektedir.

İlk aşamada koruma amaçlı imar planı hazırlanıp, yürürlüğe girmelidir.

Daha sonra ki projelendirme ve uygulama safhalarında karşılaşılacak en büyük güçlük maddi güçlüğtür.

Dünya üzerindeki bütün koruma uygulamalarında en büyük mali sorumluluk Devlete düşüğü halde Türkiye'de Devlet koruyuculuk yükünün mali sorumluluğunu eski eser sahiplerine bırakmaktadır. Gerçi 1979 yılında çıkarılan bir yasa ile "Eski Eserlerin Onarımına Katkı Fonu"⁷⁶ kurulmuştur.⁷⁶ Fakat getirilen yönetmelik yardımın yapılış biçimini hakkında ayrıntıya inmesine rağmen faiz oranları ve faizsiz kredinin nasıl olacağı konusunu belirtmemektedir.

Yine bütün Dünyada eski eser sahiplerinden alınan vergi çok az olmasına rağmen Türkiye'de eski eser sahiplerine ancak 1/10 luk bir indirim yapılmaktadır.⁷⁷

Özel ve tüzel kişilerin elinde bulunan taşınmaz eski eserlerin onarımı için gerekli parasal ve teknik yardım konuları ile ilgili çıkarılan yasa ve imar yasasının ek 6. maddesi; bu eserlerden gerekli görülenlerin kamulaştırılmadan önce bakım ve onarımını sağlamak üzere sahiplerine ya da diğer ilgililere bedel ödemeye veya hizmeti bizzat yapmağa yetkili kuruluş olarak Kültür ve Turizm, İmar İskân, Maliye Bakanlıklarıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü göstermektedir. (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun görüşü alınarak)

76. T.C. Resmi Gazete, 30 Mart 1979, Sayı 16594

77. Akçura, "Yabancı Ülkelerde Eski Eser Korunması,"

S.13-17. Belçika, Fransa, Norveç gibi Ülkelerde eski eser sahiplerinin tescil nedeniyle uğradıkları değer kaybı gelir vergisi indirimi ile karşılanmağa çalışmaktadır.

Türkiye'de Devlet kamu yararı gördüğü özel mülkiyette bulunan taşınmaz malları kamulaştıracaktır. Fakat konutlar kamu yararına girmediği için bu yasadandan yararlanarak kamulaştırma söz konusu değildir.⁷⁸

Yine devlet yoksul ve dar gelirli ailelerin sağlıklık şartlarına uygun konut ihtiyacını karşılar.⁷⁹ Buradan hareket edilerek Devletin dar gelirli ailelerin evlerinin kamulaştırarak onarması söz konusu olabilir. Fakat bu devlet açısından çok pahalı bir olaydır.

Devlet çıkarılacak yeni yasalar ile kişilere ve mahalli idarelerin öncülüğü ile kurulan özel kurumlara (özel kooperatiflere) kredi ve yardım sağlayabilmelidir. Eğer proje yapı sahibi tarafından bizzat yürütülürse Devlet onarım masraflarının belli bir yüzdesini karşılamalıdır. Bu kısa veya uzun vadeli krediler halinde olmalıdır.

Eğer mal sahibi üzerine düşen miktarı kabul etmezse yapı kamulaştırılmalıdır. Projeler kurulacak özel kooperatifler tarafından uygulanmalıdır. (Mal sahibi-mahalli idare temsilcileri - banka ve ticaret odası temsilcilerinden oluşan kooperatifler)⁸⁰

78. Anayasanın 38. Maddesi

"Devlet ve kamu tüzel kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların, kanunda gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya bir kısmını kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir."

79. Anayasanın 49. Maddesi 2. Fıkra.

"Devlet yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alır."

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca onaylanan projelere aykırı bir durum söz konusu olunca kurum bu işlemleri durdurabilme ve gerekirse eski eser sahibini, eseri eski haline döndürmekle yükümlü kılabilme yetkisine sahip olmalıdır.⁸¹

Yine Devletin katkısı ile; çevresindeki tarihi değerler açısından da çok ilginç bir yapıya sahip Kulağa belli ölçüde turist çekilebilir. Bu amaçla Eski Han restore edilerek konaklama tesisine, bazı büyük evlerde pansionlara dönüştürülebilir. Bütün bunların yanısıra geleneksel halı ve kilim üretimi ile bakırcılık, keçecilik gibi el sanatları canlandırılsa (Devlet desteği ve kooperatif ile) İlçe halkının maddi sıkıntısı da belli ölçüde giderilebilir. Bütün bu gelişmeler olurken kırdan kente göç önlenmelidir.

Koruma konusunda karşılaşılacak önemli bir sorunda halkın ve yerel yönetimin eğitimidir.

Yerel yönetim, bürokratlar ve Kula kökenli aydınlar tarihsel merkezin önemi ve gelecek kuşaklara aktarmakla sağlanacak yararların bilincinde değildirler.

Bu amaçla herseyden önce Kula'da halkla sürekli ilişki kurabilecek, halkın sorunlarını paylaşabilecek bir "koruma teknik bürosu" açılmalıdır. Bu büro bir yan dan evlerle ilgili proje çalışmalarını yürütürken, diğer yandan görsel araçlarla (renkli dia, film gösterisi, sergi) halka diğer ülkelerdeki örnekler gösterilmeli, evlerin ne şekilde korunacağı konusunda bilgi verilmeli dir. (Pilot Proje uygulaması)

80. Akçura, Loc.cit.

Fransa'da 1962 yılından beri uygulanan Malraux Kanunları ile devlet mal sahibine % 80 e kadar varan yardım yapmaktadır.

81. Ibid, S.17

Polonya'da 1962 yılında kabul edilmiş "Kültürel değerlerin korunması ve Müzeler Kanunu"

Koruma esaslı imar yasası ve eski eserler konusu hal-ka anlatılmalıdır. Eski ustaları bulup yapım yöntemleri konusunda yeni ustalara ders verdirilmelidir.

Ancak halkın eğitmek, koruma inancını aşılamak çok önemli olmasına rağmen çok zaman alan bir girişimdir. Özellikle ülkemizde ne gelenekler ne de sosyo-e-konomik düzen bu girişime destek olmamaktadır. Devletin konuya dikkâtle eğilmesi, tutarlı bir koruma politikası saptamasında güç ve zaman isteyen bir süreçtir.

Kula'nın korunması eğer gerçekleşirse bu kent uygulamadan tamamen kopuk yetişen biz mimarlar, kent plancıları, restoratörler açısından iyi bir pratik sahası olacaktır. Eğitim sırasında batıdaki örnekler hakkında bir miktar fikir edinerek yetişen bizler, öğretim sonrasında uygulama yapamayışımızdan dolayı gerekli tecrübe ve pratiğe sahip değiliz. Elimizdeki sınırlı olanaklar ancak konuyu savunmaya ve tarihi çevrenin tahrîbatını bir ölçüde engellemeye yetmektedir.

Yukarıda belirtilen bütün düşüncelerin sadece teori düzeyinde kalacağını, pratiğe dönüşmeyeceğini bili-diğim halde korumanın sorumluluğunu yüklenmiş bir mimar sıfatıyla görevimi yapmış olduğum kanısındayım.


FOTOĞRAFLAR.



RESİM 34 -Kula'ya genel bir bakış.




RESİM 35-Kula çarşısı (parkın önü)




RESİM 36- Tamburacıların Mustafa Ağa evi.
Ahşap direkli baş oda girişi.




RESİM 37- Palanduzlar evi, baş odası.
Ahşap direk, dolap ve oda girişi.




RESİM 38- Tamburacılar Evi, baş oda girişi.
(Seyit Ali Mah. 100.sokak)




RESİM 39- Gülen Koç Evi, (zaferiye Mah.)




RESİM 40- Beyoğlu evi hayatı.



RESİM 41- Gülen Koç evi hayatından bir görünüş .




RESİM 42- Kızılkaya Mahallesi, Frigler evi,
baş oda musandıraklı dolabı.



RESİM 43 - Zaferiye Mahallesi, Gülen Koç evi,
baş oda musandıraklı dolabı.




RESİM 44-Palanduzlar evi.
Kula evlerinin karakteristik öğelerinden biri
olan manzara köşeleri.




RESİM 45- Gülen koç evi.
Bir çiçeklik örneği.


PENCERELER



RESİM 46- Taşkaya Mescidi yanında 103.
sokakta, 351 envanter nolu
ev penceresi.




RESİM 47- Taş Mahalle, 32. sokakta bir ev
penceresi.



RESİM 48- Seyid Ali Mahallesi, 100.sokak
Tamburacılar Evi, özgün pencere
örneği.




RESİM 49-Harım meydanı, Ali Şahin Evi,
özgün pencere korkuluğu .




YILDIZ
ÜNİVERSİTESİ
1937
KÜTÜPHANE'SI

RESİM 50- Alçı pencereler, iç ve dış revzenler.



RESİM 51- Harım Meydanı, Ali Başibüyük Evi,
alçı tepe pencereleri.


KAPILAR




RESİM 52- Zaferiye Mahallesi, Beyazoğlu Evi,
giriş kapısı.




RESİM 53- 40.Sokak, 27 nolu ev, mermer söveli
giriş kapısı.



RESİM 54- Kızılkaya Mah.
Frigler Evi-Baş oda
kapısı.



RESİM 55- Seyid Ali Mah.
Tamburacılar Evi oda kapı
ları.



RESİM 56-Seyit Ali Mah.
Tamburacıların Mustafa
Ağa Evi , baş oda kapısı.




RESİM 57-Seyit Ali Mah.
Palanduzlar evi oda kapısı


TAVANLAR



RESİM 58-Zaferiye Mahallesi, Gülen Koç Evi
köşk oda saçak kaplaması köşe detayı.




RESİM 59-Gülen Koç Evi, köşk oda tavan göbeği.




RESİM 60- Zaferiye Mah. Gülen Koç Evi, baş oda
tavanı.




RESİM 61- Aynı evin diğer odasının çökertme
tavanı.




RESİM 62-Seyid Ali Mah. Tamburacıların Mustafa Ağa Evi, oda tavan göbeği.




RESİM63-Zaferiye Mah. Beyoğlu Evi hayat tavanı.




RESİM 64-Kızılkaya Mah. Frigler Evi
hayat tavanı.




RESİM 65-Kızılkaya Mah. Dallıkların Mustafa
Ağa evi, baş oda tavanı.



RESİM 66- Keleşler Evi, baş oda tavanı.
(Seyit Ali Mah. 100. sokak.)




RESİM 67 - Aynı tavandan bir detay.




RESİM 68-Seyit Ali Mah. Palanduzlar Evi,
baş oda tavanı.



RESİM69- Tamburacılar Evi, tekne tavan göbeği.
Ortada bir ayna yer almaktır.
(Seyit Ali Mah. 100. sokak)




RESİM 70- Harım Meydanı, Ali Şahin Evi, tavan
göbeği.



RESİM 71- Bir tekne tavan.


OCAKLAR




RESİM 72- Tamburacilar Evi, ahşap
davlumbazlı ocak.
(Seyit Ali Mah.100. sok)




RESİM 73- Harım Meydanı, Ali Başibüyük Evi.
Mermer söveli, alçı davlumbazlı ocak.



RESİM 74- Zaferiye Mah. Gülen Koç Evi, büyük
oda ocağı. Davlumbaz yok edilmiş.



RESİM 75-Zaferiye mah. Gülen Koç Evi avlusundaki karakteristik fırın.




RESİM 76- Harım Meydanı, Ramazan Bilmez evi avlusundaki ocak.

SOKAKLAR




RESİM 77-Kızılkaya Mah. 97. sokak görünüşü.



RESİM 78-Yeni Hisar Caddesi, Soğukkuyu Camii önü



RESİM 79- Akgün Mah. 57. sokak.



RESİM 80- Akgün Mah. 57. sokaktan başka bir görünüş.




RESİM 81- 115. sokak. Sol tarafta, önde yer alan ev tespit edilmemiş.



RESİM 82- Aynı sokağa diğer yönden bir bakış. Geniş saçaklar sokağı örtmektedir.



RESİM 83- 121. sokakta bir meydan. Meydan-
da Kula'daki tek çocuk bahçesi
yer almaktadır.



RESİM 84- 123. sokaktan bir görünüş.



RESİM 85- 40. sokak. İmar planı ile genişletilmesi düşünülen sokaktan bir bölüm.





RESİM 86- 40. sokaktan başka bir görünüş.



RESİM 87- 131. sokak görünüşü.



RESİM 88- 228 envanter nolu ev. Seyit Ali Mah.
131. ve 129. sokak görünüşü.




RESİM 89,90-Niteliklerini yitirmemiş sokaklar ve karakteristik sokak kaplamaları. Kenarlar kayrak taşı, ortada suyun toplandığı çukur.



RESİM 91-Paşalar Evi, Kızılkaya Mah.
Yeni Hisar Caddesi.



RESİM 92- Paşalar Evi ve 98. sokaktan
görünüş.




RESİM 93-128. sokakta karakteristik bir Rum evi.




RESİM 94- 31. sokakta mermer sütunlu girişi olan bir Rum evi.




RESİM 95- Taş Mahallesi, 39. sokak, 12nolu ev.




RESİM 96- Taş Mahallesinin dış sınırları ve
38. sokak.



RESİM 97- Yeni Camii Meydanı, 111ve 112. sokak.
Cephesi korunmuş evin yanında yeni
yapı, avlusunda ise güncel gereksin-
melere cevap veren muhdes kısım yer
almakta.




RESİM 98-Bekir Beyler Evi arka cephesi ve yeni
yapı uygulaması.




RESİM 99- 25. sokakta yöresel taşlarla yapılmış karakteristik bir Rum evi ve yanındaki yeni yapı .

VILDIZ
UNIVERSİTESİ
1937
KÜTÜPHANE'SI



RESİM 100- 70. sokakta 307 envanter nolu ev ve yanındaki yeni yapı uygulaması.




RESİM 101-Karakteristik
çıkmalar. 115. sokak,
250 envanter nolu ev.
Arkada görünen cami;
Zincirli Camidir



RESİM 102-115. sokak
251 envanter nolu ev.



RESİM 103-Harım Meydanından bir görünüş.



RESİM 104- Akgün Mahallesi, 57. sokak.

BİBLİYOGRAFYA

- Akay, Zeki:
Eroğlu, Mentes: "Tarihi Çevre Koruması ve Planlama", Mimarlık, C. 17, Sayı 158, Ocak 1979, S.71
- Akçura, Necva: "Yabancı Ülkelerde Eski Eserlerin Korunması" Mimarlık, C.10, Sayı 118, Ağustos 1973, S.12
- Avcıoğlu, Doğan: Türkiye'nin Düzeni, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1969.
- Cunet, Vital: La Turquie D'asie, Paris, Ernest Leroux, 1892
- Eldem, S. Hakkı: Türk Evi Plan Tipleri, İstanbul, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları, 1964.
- Ergun, Esen:
Boğacı, Saadet
Gülerman, Ali Rıza "Endüstrileşme ve Kentleşmenin Mekânsal Yapı Üzerindeki Etkileri, Örnek Çalışma: Safranbolu" Mimarlık, C.15, Sayı 150, Ocak 1977
- Evliya Çelebi: Seyahatname, Cilt IX, S.26, İstanbul, 1935.
- Fersan, Nur: Küçük Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunması ile İlgili Bir Yöntem Araştırması, İstanbul, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yayınları 1980.
- Günay, Reha: Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1981.
- İslâm Ansiklopedisi: Cilt 6, İstanbul M.E. Bakanlığı Yayınları, 1940, S.973-976.
- Kuban, Doğan: "Anadolu-Türk Şehri Tarihi Gelişmesi, Sosyal ve Fiziki Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler" Vakıflar Dergisi, Sayı 7, Sayfa 53-73.

- Kuban, Doğan: "İstanbul'da Eski ve Yeni Koruma Olasılıkları", Mimarlık, C.10, Sayı 118, Ağustos 1973
- Kültür Bakanlığı: (İstanbul Rölöve ve Anıtlar Teknik Müdürlüğü.) 1979 Kula Tesbit Çalışmaları 1/1000 Ölçekli Tespit, Tescil Haritaları ve Envanter Fişleri.
- Manisa İl Yıllığı: 1973, Ankara
- Mutlu, Asım: "Kula Evleri" Sanat Dünyamız, C.5, Sayı 13, Mayıs 1982, S.32-35.
- Stewig, R. Çev. Turfan, Ruhi: Batı Anadolu'nun Kültürel Gelişmesi ve Kartografik Bilgiler
T.T.O.K. Yayınları.
- Texier, Charles: Description de l'Asie Mineure
Paris, Imprimeurs, de L'Institut de France, 1956, Yeni Baskı.
- T.C. Resmi Gazete: Sayı 16594, Ankara, 30 Mart 1979.
- Tosun, İsmail : Tarihi, Sosyal, Kültürel ve Turizm Yönü ile Kula, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Tosun, Yılmaz : Milli Mimarımızde Kula Evleri, İzmir, Ege Mimarlık ve Mühendislik Özel Yüksek Okulu Yeterlik Tezi, 1968.

- RAFTALAR, HARİTALAR, ŞEKİLLER LİSTESİ

KULA SİT ALANI ANALİZ PAFTALARI LİSTESİ

- Pafta 1. 1/10.000 jeolojik Oluşum Paftası.
- Pafta 2. 1/2.000 Genel Vaziyet Planı.
- Pafta 3. 1/2000 Mahalle ve Ada Taksimati Planı.
- Pafta 4. 1/2000 Dini ve Kültürel Yapılar Paftası.
- Pafta 5. 1/2000 Saptanmış Sivil Yapılar Paftası.
- Pafta 6. 1/2000 Önemli Evler Paftası.
- Pafta 7. 1/2000 Kentsel İşlevler Analiz Paftası.
- Pafta 8. 1/2000 Sosyal Donatı- Elektrik Teçhizatı Paftası.
- Pafta 9. 1/2000 Sosyal Donatı-Yangın Muslukları Paftası.

BEYAZOĞLU EVİ RÖLÖVE PROJESİ. 1/50

- Pafta 10. Zemin Kat Planı.
- Pafta 11. 1. Kat Planı.
- Pafta 12. Bodrum Kat Planı.
- Pafta 13. Kesitler Paftası.
- Pafta 14. Ön Görünüş, Arka Görünüş.
- Pafta 15. Sol Yan Görünüş, Sağ Yan Görünüş.

HARIM MEYDANI EVLERİ RÖLÖVE PROJESİ. 1/50

- Pafta 16. Zemin Kat Planı.
- Pafta 17. 1. Kat Planı.
- Pafta 18. Kesitler Paftası.
- Pafta 19. 1-1 Görünüşü, 72. Sokak Görünüşü.
- Pafta 20. 2-2 Görünüşü, 73. Sokak Görünüşü.

KÜLTÜR BAKANLIĞI RÖLÖVE VE ANITLAR TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ
1/1.000 TESPİT-TESCİL PAFTALARI.

- Pafta 21. 30 LIIb.
- Pafta 22. 30 LIIa.
- Pafta 23. 30 LIIc.
- Pafta 24. 30 LIIId.
- Pafta 25. 30 LIIIf.
- Pafta 26. 30 LIIIf.

MEVCUT RÖLÖVELER.

BÜYÜK GÖLDELİLER EVİ RÖLÖVE PROJESİ.(S.Hakki Eldem) 1/50.

- Pafta 27. Zemin Kat Planı
- Pafta 28. 1. Kat Planı
- Pafta 29. 2. Kat Planı
- Pafta 30. A-A Kesiti
- Pafta 31. Avlu Görünüşü
- Pafta 32. 81. Sokak Görünüşü

BOZERLER EVİ RÖLÖVE PROJESİ (Hüsrev Tayla) 1/50

- Pafta 33. Zemin Kat Planı
- Pafta 34. 1. Kat Planı
- Pafta 35. 2. Kat Planı
- Pafta 36. A-A Kesiti
- Pafta 37. B-B Kesiti
- Pafta 38. Ön Cephe
- Pafta 39 Yan Cephe

İMAR PLANI PAFTALARI 1/2000, 4 Pafta

HARİTALAR.

Harita 1. Manisa Çevresi Haritası 1/1.000.000.

Harita 2. İdari ve Sosyal Teçhizat Haritası 1/200.000.

Harita 3. Batı Anadolu'nun Bölümleri ve Eski Topluluklarin Bulunduğu Yöreler.

Harita 4. Batı Anadolu Şehirlerinin Toplu Yerleşme Bakımından Görünüşleri ve Dağılışları.

ŞEMALAR. 1/100.

Şema 1. Ali Şahin Evi.

Şema 2. Ramazan Bilmez Evi.

Şema 3. Dallıkların Mustafa Ağa Evi.

Şema 4. Ahmet Atay Evi.

Şema 5. Hüseyin Ahmetoğlu Evi.

Şema 6. Gülen Koç Evi.

Şema 7. Tamburacıların Mustafa Ağa Evi.

Şema 8. Kuşgözler Evi.

Şema 9. Tamburacılar Evi.

Şema 10. 101 Envanter nolu Ev.

Şema 11. Palanduzlar Evi.

Şema 12. Behiye Çil Evi.

Şema 13. Beyazoğlu Evi.

YILMAZ TOSUN ŞEMALARI.

Şema 14. Hocacilar Evi.

Şema 15. Sofular Evi.

Şema 16. Çolaklar Evi.

Şema 17. Kızıkclar Evi.

Şema 18. Hacı Receppler Evi.

Şema 19. Bekir Beyler Evi.

Şema 20. Hacı Yusuflar Evi.

Şema 21. Beyoğlu Evi.

Şema 22. Kaçıklar Evi.

Şema 23. Terzi Ahmet Evi.

Şema 24. Külkömür Evi.

Şema 25. Küçük Göldeliler Evi.

M.A.NİSA..... İline Bağlı
....K.U.L.A..... Belediyesi

IMAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1.01 — 6785 sayılı kanun hükümlerine dayanılarak hizmeti sunan bu yönetmelik **K.U.L.A.** Belediyesi sınırları içinde ve bu Belediyenin mücavir sahalarında uygulanır.

Madde 1.02 — Bu yönetmelik, resmi gazete ile yayının takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

Bu yönetmelikin yürürlüğü girmestyle, bundan önce yürürlükte bulunan yönetmelik ve ekleri hukümüsüz sayılır.

Madde 1.03 — Bu yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aktif bir açıklama bulunmadığında tafcide uygulanır.

Ancak, imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kiteleri, bilhassa bu maksatla etüd edilerek, önceliği verilmemiş türde, sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağı zaman, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul olunacağının, binaların tertip serisini ve yüz alacakları cepheyi tespit maksadıyla şematik olarak gösterildiğinden, binalara ait ifadeler imar planlarının kayıtlarından sayılmazlar.

Madde 1.04 — İmar planlarında açıklanmaması ve bu yönetmelikte de yer almamış hususlarda lizun ve ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak sekli takdire, Belediye yetkilidir.

Su Kadar ki, tereddüt veya ihtiyaf doğurmazı yüzünden imar ve İskân Bakanlığma intikal eden konularda ve müteakip benzer işlerde adı geçen Bulkanlığın müttalasına uyulur.

Bunun dışında, belediyenin hiçbir organ tarafından, bu yönetmelik esaslarına aykırı olarak, prensip karrarı ve benzeri kararlar alımp uygulanamaz.

Maddde 1.05 — Bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapılar, fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer tuzük ve yönetmelik hükümlerine de uyumak zorundadır.

Maddde 1.06 — Bu yönetmelik, (afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik) hükümlerini aykırı hükümleri uyarınca uygulanamaz.

Maddde 1.07 — İmar ve İskân Bakanlığında uygun görülen yerlerde, Halk Konutları Standardlarının bütün hükümlerine uyulmak suretiyle yapılacak binalarda, bu yönetmeligin adı geçen standartlara aykırı hükümleri uygulanmaz.

Halk Konutlarının yerlerinin uygunluğunun takdiri ve projelerinin onaylanması yetkilileri, İmar ve İskân Bakanlığına aittir. Bu binaların onaylanmasından sonra bir kısmı belediye bırakıldığı sürece, yetkililerden tamamı veya bir kısmı belediye tarafından kullanılır.

Maddde 1.08 — Projeleri İmar ve İskân, Bayındırık veya Mili-Savunma Bakanlıklarınca hazırlanacak veya onaylanacak yapılar alt projelerin belediye incelemesi sırasında, bu yönetmeliklerin bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlerle bağlı kalınlığın 3 tane ile mecburiyeti yoktur.

Ayrıca, umumî binalardan yalnız aynı nizamda olanları ile aynı bölgelerindeki tesisler, bu yönetmeligin bina derinlik ve yükseltme sekilleri hakkındaki kritiklerine ve yönetmelikte bu gibi binalar için yer verilenler dışında kalan iş ölçüleri tabi değildir.

Ancak, bu maddenin tabibinde belediye tereddüde düşülmeli halinde 1.04 üncü maddenin ikinci fıkrası uygulanır.

Maddde 1.09 — Ruhsat alınması gerektiği hâle, ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar, İmar planı ile kanun, tüzük ve yönetmelik esaslarına uygun hâle getirilmedikçe, binaların tamir, tadil ve ilâvelerine izin verilmmez.

Ancak, bu gibi yapıların bulunduğu parsel içinde plan ve mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir, tadil ve ilâvelerinde veya yeniden yapılmış mümkün olan yapıarda bu hükmü uygulanamaz.

Maddde 1.10 — Bu yönetmelikte belediyece bırakılmış olan takdir yekilleri, belediyenin imar işlerini yürütmece görevli daresin- ce kullanılır.

Maddde 1.11 — Belediye ait yerler üzerinde (otobüs durağı, biltfe, W.C., trafo ve benzerleri gibi) belediye hizmetlerinin görülebilmesi için lizumlu testislerin insasına, ancak belediyece mahsur görüldüğün hal ve sekilde ve o yerin karakterini muhafaza etmek şartıyla izin verilebilir.

Maddde 1.12 (Geçici Maddde) — Bu yönetmeligin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara, ruhsanamesindeki esasları uygun olarak devam edilebilir. Ruhsat süresi geçmiş olan yapılarda bu fikra hükmü uygulanmaz.

Yine bu yönetmeligin yürürlüğe girmesinden önce, ruhsatname ve eklerine aykırı olarak yapılan yapılar, gerek yapıldığı tarihte yürürlükte olan esaslarla, genelke bu yönetmelik esaslarına göre incelenerek, haktında lehte olan hüktün uygulanabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

TARİFLER

Maddde 2.01 — "Bu yönetmelikte sözü geçen ve açıklanması faydalı görülen bazı tâbirler aşağıda tarif olunmuştur:

- Ticaret Bölgesi,
- Küçük San'atlar Bölgesi,
- Sanayi Bölgesi,
- Protokol Bölgesi,
- Yüksek İnşaat Bölgesi,

gibi ifadeleler, imar planlarında bu maksatlara ayrıldıkları açıkça belirtilmiş olan bölgeler kastedilmektedir.

b) Azami bina sahası: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan sahadır.

c) Bina sahası: Aydınık ve ekimler haric olmak üzere, binanın arsa zemininde isgal ettiğ sahadır.

d) İnşaat sahası: Bodrum ve gati katları dahil, iskâni mümkün olan bütün katların, ıskılıklar çıktıktan sonraki sahaları tamadır.

Açık ekimler bu sahaya dahil degildir.

e) Bina derinliği: Bina arka cephesinin, ön cephe istikametine olan en uzak mesafesidir.

f) Son kat: Çatı veya çatı katları altında bulunan normal katların en üstte olanıdır.

g) Saçak seviyesi: Binaların son kat tavan düzemesi üst

kotudur.

h) Bina yükseltisi: Bınının kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafedir.

(%3) meyilli çatı garbarsı dahilinde kalan; çatılar, yükseltili 1 metreyle gecmeyen korkuluklar, bacular, merdiven fenerleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depoları gibi elementler bina yükseltiğine dahil değildir.

i) Zemin kat: Binaların normal giriş katıdır.

j) Resmi bina: Devlet teşkilatı nizamında yer alan ve Devlet yapmakta vazifeli hizmet ve faaliyetleri ifa eden müesseselere alt veya bu müesseselere sarmayesinin yarısından fazlasına istirak olunan teşkilatlara ait olup, bir kamu hizmeti işini kullanılan binadır.

k) Umumî bina: Resmi binalarla, köy, özel idare veya beldiyelere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalar, İbadet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro ve benzeri binalardır.

A) 1, 2, 3 veya 4 katlı inşaata müsait yerlerde:

- a) Bitişlik nizamda: (6) metreden,
- b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
- c) Ayrılık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (6)

B) 5, 6 katlı inşaata müsait yerlerde:

- a) Bitişlik nizamda: (6) metreden,
- b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (6) metreden,
- c) Ayrılık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (9)

C) 7, 8, 9, 10 katlı inşaata müsait yerlerde:

- a) Bitişlik nizamda: (9) metreden,
- b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (9) metreden,
- c) Ayrılık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (12)

D) Yüksek inşaat bölgelerinde: (10) metreden.

- II — Yalnız tek katlı dükkan yapıtların ticaret bölgelerinde:
(3) metreden.

III — Küçük san'atlar, bölgelerinde:

- a) Bitişlik nizamda: (4) metreden,
- b) Blok başlarında: Yanbahçe mesafesi + (4) metreden,
- c) Ayrılık nizamda: Yanbahçe mesafeleri toplamı + (4)

IV — Sanayi bölgelerinde: (20) metreden az olamaz.

Bu bölgelerin tesisitinde, köşebasına rastlayan parselerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol ıçın tayın edilmiş ön bahçe mesafesi alınır.

Parsel derhilikleri:

I — İkamet ve ticaret bölgelerinde:

- a) Ön bahçesiz nizamda: (2) metreden,
- b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (2) metreden,

II — Yalnız tek katlı dükkan yapıtların ticaret bölgelerinde:
a) Ön bahçesiz nizamda: (4) metreden,
b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (4) metreden,

III — Küçük san'atlar bölgelerinde: (4) metreden,

IV — Sanayi bölgelerinde: (30) metreden, az olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ARSÂ VE YAPILARLA İLGİLİ HUKÜMLER

Parsel bliyütüllükleri:

Maddie 3.01 — İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde yapılarak ifrazılarda, elde edilecek yeni parselerin asgari ölçüler; arazi meyli, yol durumu, mevcut yapılar vesaire gibi mevkiiin özellikleri ile bu parselerde yapılması mümkün olan yapıların ölçü ve ihtiyacları da gözönünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki, bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlal edilemez.

Parsel genişlikleri:

- I — İkamet ve ticaret bölgelerinde:

Parsel sahaları:

I — İkamet ve ticaret bölgelerinde: Yüksek inşaattan bölge olmak üzere
rak tesbit edilen yerlerde **200 m²**’den,
II — Sanayi bölgelerinde: **2.000 m²**den, az olamaz.

BAHÇE MESAFLERİ

Madde 3.02 — İskan sahalarında yapılacak binaların:
On bahçe ve yol konusuna rastlayan yan bahçe mesafeleri genel olarak (**5**) metredir.
Bu binaların bittılık olmayan her cephesinde, komşu sahaların dan itibaren:
Ceilk, kargır ve benzöri yapılarda en az (**3**) metre,
Digerlerinde ise en az (**5**) metre mesafe bırakılmasa şarttır.
Teşekkürül etmeli durumu bu madde hükümlüne uyumayan yerlerde, önde ve yan bahçe mesafelerini, mevcut istikametler əmək almadıqdan təyin ve testiblə, heledye yetkilidir.

TEYİH VE İFRAZLARDA İSTİSNALAR

Madde 3.03 — a) Cesitli kamu hizmet ve tesislerinin gerekkestirilməsi mülkənləyle yapılması gereken kamulağdırılmış yutzimden, bu hizmet və tesisler içün ilzumlu parçaların uyğunluğunun sazzlamak üzərə yepiləcək ifrazlar, bu yönənlilikdə ifriz şurtlarına tabi deyildir.

b) Yenil parsel İhdas etməmek kayıf və şartlı, mevcut parsellerde daha məsailət şartları vücuda getirmek və təthhiti kolaylaşdırıracak durumlar hasil etmek maksadlı yapılaşımək hədut təsdiq etmək ifraz və tevhit muamelelerinde de bu yönəlli maliyyətindəki ifraz və tevhit muamelelerinde de bu sözü geçen asgari ifraz şartları aranılmayabilir.

c) Birden fazla sokağa yüzü bulunuş da, digər bütün şartlar təhakkük ettiyi halde, sadecə səkkak yüzüleri bu yönetmeliğin asgari cephe genişliği şartlarına uyumadıqdan parçalara bölünəmeyen parcellerden köçə basına tesadif etmeyeşenlerinin, belediye ilgilii mevzuat hükümlerindən faydalananlarak başqa bir hal tarzı bulunmadığı takdirde, bina yarılmazı mümkün olan parçaların ayrılmaması sağlanmak üzərə cephe genişlikleri azaltılmamak kaydırlıq izin verilebilir.

YENİ İHDAS EDİLECEK PARSELLERİN YOLA ÇERHESİ BULUNMASI MECBURİYETİ

Madde 3.04 — İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel İhdas edilemez.

UMUMİ HİZMETE AYRILAN YERLER

Madde 3.05 — İmar planlarında, iskin hudutları içinde bulunup da, umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetlər içün gerekən kimi ayrıldıktan sonra, geriye kalan parçaları İmar planı və bu yönetmeliğin esaslarına görə məsaisit işe parselləre ayırlabillər. Reza, İmar planı və yönetmeliğin esaslarına görə məsaisit, olsadıqda, bınalar üzərində yapi izni verilebilir. Təmamı umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan və ya kalan parçası plan və yönetmeliğin hükümlərinə görə yapılmamasına müsait olmayan arsalar, kamulaşırılıncaya kadar sahibləri tərafından olsadıqda gibi kullanılmaya devam olunur.

Bu gibi yerdən 4 yıldık programda dəhlil bulunmayaşanlarında, yiliksetlikləri tabii zeminən (**6.5**) metreyi, inşaat sahaların toplamı (**7.5**) metrekareyi geçmemək, mümkün mertebe söküllərək bağla yere nakıl kabili malzeməndən və buna məsaisit bir sistemde inşa etməlik şartıyla və yine imkan nispetində mevcut və müstakbel yol güzergahlarına tesadüf ettilməmək suretiyle, İmar Kanununun 11 inci maddəsindəki şəkil və esasları daireində müvakkat yapı yapılmamasına izin verilir. Bu yapının, İmar planına görə hundurduğu bölgənin özüllərini və belediyenin İmar işlərini yürütməklə, gərovi dairesinin tekli de gözöntüne alınarak, hangi maksat üçün yaphip kullanılabileceğü belediye encümənincə təyin və testib olunur. Mal sahibi bu maksadın doğına çakamaz.

Madde 3.11 — Ayrik nizama tabi olan arsalarında yaşlılar, filacək məskenlərin və benzeri binaların bina sazlaşması emsali (**%25**) i qəğeməz. Bu miktarın tesbitində mevcut binaların sahası da hesaba katılır. Asgari bahçə mesafelerini mühafaza etmek şartı ilə yapılış yerini tesbitə belediye yetkilidir.

Madde 3.12 — Ayrik yapı nizamına tabi olan veya ikili blok yapılması gereken yerlerde, dəha uyğun gözüm yolları bulmak

KAPANAN YOL VE ÇİRMAYA SOKAKLAR

Maddə 3.06 — İmar planına göre kapanan yol veya çırıkmaz sokaklar üzerinde veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler, İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanamadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilmediği takdirde, bu hükümler uygulandığında, veya karmaşıqlınlık nedeniyle yapı adası kapalı olur.

Bu gibi arsalardan 4 yıllık programa dahil olmayan ve bu yönetmeliğin hükümlü ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulundularında, yüksəklikleri tabii zeminden $6,50$ metreyi, inşaat sahaları toplam 250 metrekareyi geçmemek üzere yapı izni verilebilir.

TEHLİKELİ SAHALAR

Maddə 3.07 — Seyləp hörgesinde bulunması, shhı veya jeolojik mahzurları olması veya binalar gibi təhlükeli durumlar arzalanması yüzünden, inşaat mercerice hazırlanmış sahaların, veya yapı yapılmaması raporlara göre yapı yapılmaması onanmış raporlara göre yapı yapılmaması mətəfəhələr ifraz edileməz ve bu gibi yerlerde arazinin takviyəsinə müsait testislerden başqa yapı yapılamaz.

İSKAN HÜDÜTLƏRİ DİŞİNDƏKİ YERLER

Maddə 3.08 — İskan hudutları dışında kalan yerlerde bulunan arsalarda, shhı ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde, arsa satının ($\% 5$) inden fazla yer işgal etməmek, inşaat sahaların toplamı 250 metrekareyi ve saçak servislerinin tabii zeminden yüksəkliği $6,50$ metreyi aşmamak, yola ve arsa sınırlarına (10) metreden fazla yaklaşmamak şartıyla, bir ailənin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evleri veya ziraat, eğlence veya turizm testisleri, bir təbii konutlar, bu maddə hükmünə tabi deyildir.

Ancak, bu gibi testislerin müstəmlət binaları yapılmasına izin verilebilir. Sindəktə arsa sahiblərinin diğer haklarını veya başta bir həkəm tətbiq etməcəgətən, belələyəl de herhangi bir mülkəlləfləyəte zorla-

Bu maddədə sözü geçen shhı ve estetik mahzurların takdiri yetkisi belediyeye aittir.

BİNA İNSA ŞARTLARI

Maddə 3.09 — Genel olaraq parsel büyütükleri hakkındaki hükümlere uymanın arsalarda, yeni inşaat ve ilavelər yapılmasına veya mevcut yapıların esash tədilinə izin verilmez. Bu gibi arsalar, İmar Kanunu hükmüline görə yapı yapılmasına müsait hale getirilinceye veya bu mümkün olamadığı takdirde kamulaşdırılınca, kadar, sahibince eskiyində olduğu gibi kullanılmaması devam olunur.

Ancak, iki tarafında imar planı ve mevzuatına aykırı olma- mak şartıyla yapılmış bina veya bir tarafında böyle bir bina ile digər tarafında plâna görə tesbit edilmiş bir yol bulunan arsalarda, plân ve yönetmeliğin digər şartlarına aykırı olmamak kaydıylə, bu yönetmeliğin parsel büyütükleriyle ilgili hükmünləre uyul- makszız yapı yapılmasına izin verilebilir.

Ayrıca, durumu yulkaştıktı fikra hükmünə uyymadığı halde, ölçüləri bu yönetmeliğin belirtilen miktarlardan az olmamakla beraber, üzərində cıvarın karakterine ve bölgənin şartlarına görə yapılacak binanın gerektirdiği ölümlər sağlanabilən arslarda, parsel büyütükleri ilə ilgili hükmünləre bağlı kalınmaksızın yapı yapılmasına da izin verilebilir.

Maddə 3.10 — Genel olaraq, herhangi bir arsa, inşar planı ve yönləndirmək esaslarında, birdən fazla bina, inşa ediləməz. Su kədar ki, umum binalar, smai tesisler, kütüklük sənat ve ticaret grupları, kamu tütəl kigiləri veya kamu təsəbbüsleri tərafından inşa etdirilecek lojmanlar ilə sahəsi 2000 metrekaredən az olmayan parseller üzərində, konut kredisi veren kuruluşlarca, ya kooperatiflər, təsdiqli mənzil inşar planlarına uyğun olaraq yaptırılıacak toplu konutlar, bu maddə hükmünə tabi deyildir.

Maddə 3.11 — Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde, yönetmeliğin hükümlərinə dayanılarak təyin edilən əzəmi bina sahəsinə asanlılıq ve asgarlı mesafelerini mühafaza etmək şartıyla yapı yerini təsbit etməlidir.

Maddə 3.12 — Ayrık yapı nizamına tabi olan veya ikinci blok yapılmış testislerin yerində, daha uygun özüüm yolları bulmak məzə.

İmaksadıyle, birkag dur parseli birlikte mütlaka ederdir o yer için
tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipin uzaklaşmasını mak-
tibindeki (24) metreyi geçmeyecektir. İkili ve-
üzerde, bina cepheleri toplamı, belediye yetkilidir.
ya üçlü bloklar terkili olmeli.

İİNA DERİNLINKLERİ

Maddə 3.13 — Bina dərniyikləri (3) metredən fazla yaxlaşmanın
həcibir yerde arka bənçə simirinə (3) metredən fazla yaxlaşma-

$L = L - (k + \frac{H}{s})$ formülü ile hesaplanır.

(Burada: $I_1 = \text{bina derinliğini}$,
 $I_2 = \text{parsel derinliğini}$,
 $\alpha_{\text{fisik}} = \text{fisik açısı}$)

$H = \frac{1}{2} \cdot \tan(\alpha)$ $H = \frac{1}{2} \cdot \frac{H}{\tan(\alpha)}$

Ancak, $\tan(\alpha) = \frac{H}{D}$ olduğundan $H = \frac{1}{2} \cdot D \cdot \tan(\alpha)$ olur.

Yukarıdaki formülde α bina derinliğinin (metre) ve bina yüksekliğinin (metre) toplamı olmalıdır. Bu nedenle $H = \frac{1}{2} \cdot (D + H) \cdot \tan(\alpha)$ olur.

Bu formülde D ve H birer metreden fazla olmalıdır. $\tan(\alpha)$ de $\alpha > 45^\circ$ olmalıdır.

$\alpha = 45^\circ$ ise $\tan(45^\circ) = 1$ olduğundan $H = \frac{1}{2} \cdot (D + H)$ olur.

$\alpha = 90^\circ$ ise $\tan(90^\circ)$ tanımsızdır.

partyle, partile, partile yetkilidir.

mümkün bina konuları derinlikleriyle ahenk teşkil edecek şeritlerin tesbiti, ¹⁻¹⁻¹⁻¹⁻¹

b) Köye başına rastlayan parsellere dura devamlı, parselin üzerinde bulduğu yolların imar nizamı gözönüne alınmalıdır.

c) Küçük başından başka iki yola cephesi bulunan ve varsa
rak yapılır.

ön bahçe mesateleri ^{gürkancı} az olan parsellerde, bu derinlige kadar yapı yapılabanı.
metreden az olan parsellerde, ^{lazımcı} olarak gösterilen yerlerde-

d) İmar planında, ticaret bögesi oluşturmak ve gündüz ikamete yararlı adalarında yapılacak binaların, gece ve

ayırlımayıp sadece isyeri olarak kullanılan zemin katları ile aynı maksatta kullanılan birinci katları müsterek multalaa edderek, bunların yükseliği **6,80** metreyi aşmayan kısımlar, yarasa bordularıyla birlikte arsa derinliğince yapılabılır.
Şu kadar ki, meyilli ársalarla bu yükseliğin, arka komsu sınırmında tabii zeminde itibaren **6,80** metreyi geçmesi halinde, bu militari asan kısmın, arka komsu sınımdan en az (**3**) metre gerilden baslatılması lazımdır.

BİNA YÜKSEKİ İKİ İŞLETİM

Madde 3.14 — a). İmar planı ve raporlarında kat adetleri veya bina yükseltikleri belirtilmemiş veya bölge kat nizamı tayin edilmemiş yerlerde, bina yükseltikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri, aşağıda gösterilen şartları asımmak üzere tesbit olunur.

Ifar plânnâ, göre; genişliği:

- (6,00) m.'ye kadar olan yollarda: Bina yüksekliği **(6. 8)** m.'den, kat adedi bodrum haricî (**2**) den fazla,
- (6,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği **7.8** m.'den, kat adedi bodrum haricî (**3**) den fazla,
- (9,50) m. ve, daha geniş yollarda: Bina yüksekliği **7.8** m.'den, kat adedi bodrum haricî (**3**) den fazla,
- (12,00) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği **(2 8)** m.'den, kat adedi bodrum haricî (**4**) den fazla,
- (14,50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yüksekliği **(2 8)** m.'den azal.

(19,50) m. ve daha geniş yollarda: Bina yükseltiği (E_{B}) m.'den fazla olamaz.

(İmar planlarında gösterilen bina yükseltiklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tâhvillerinde veya neye tekabîl ettilerlerinin esbitinde de bu esaslar görününde bulundurulur.)

- b) İmar planına göre istikân hudutları歧界 dalamanda kalan veya is-
-kân hudutları içinde bulunup da yapı yapılması men edilen veya
-asıkta maksada tahsîs olunan yerlerde bu madde uygulanmaz.
- c) Yeni yapılacak binaların, tâyin edilimsiz imar planı ve
-a raporunda veya bölge kat nizamı planında, aksi halde bu yönet-
-melikte gösterilen yükseltiği veya kat adedini hâzır olmaları
-ve

Ancak, temel ve statik hessapları ile, bahçe mesafeleri, merdiven, ışıklık vesaire gibi kat adedi ve bina yükseltiği göre manları, plan veya yönetmeliğe gösterilen ázami birakılmalı ve projeye aranmasız olmakla birlikte, ázamı birakılmasının halinde asansör yerini bırakılmak ve projeye uygun göremetiliyet hizmetleri bu esaslıara göre aranır. Ayrıca, bina yapılmaması mümkün olan ve 6785 sayılı kanunun 48inci maddesinin uygulanması bahis konusu olmayan parselerde sahibinin isteği ve belediye enclmeni kararlaştırmak, uygun görülecek muvakkat bir zaman igin, yükseltiği **5.00** metreyle geçmeyen bina veya tesisiye de izin verilebilir.

d) Bu maddenin uygulanmasında, yollardaki arazi genişleme ve daralmalarla, ön bahçe, yesil saha, röfş, meydan, demiryolu, su kenarı gibi unsurlar yol genişliğine dahil edilmelidir.

e) Bu yönetmeliğe gösterilen yükseltikler, herhangi bir áblivdey veya muhafazası gereken tarih ve mührün olduğu gibi, zeminin kótunu bozmasın halinde, belediyece ilzumu kadar azaltılabilir.

BİNALARA KOT VERİLMESİ

Maddo 3.15 — Genel olarak binalara arsanın cephe aldığı yönün kırmızı kotunu göre ve yolu yükseltisinden kot varılır.

Kenarı hiszandıktı tretuvár üst seviyesinden olummanak veya kırmızı kotu tesisitlerin kısa bir zamanda yapılabilmesi olmak yollarda, bu tesisit işinin kısa bir takribenin mühüm olabileceğini belirtmektedir.

Yola olan mesafesi **(6)** metreyle aşanın ün buhçeli binalar, genellikle bina bir cephesi ortasındaki tabii zemindeki kot alırlar. Ancak, fazla meyilli olan veya yol kenarında set teskil eden arsalarda yapılmak binalara civarın karakterine göre kot verilir. Filtli blok teskil eden binaların her ikisine de aynı kot verilir.

Köşegenine rastlayan parselde yapılmak binalar, daha fazla yükseltik alabilecegi sokagın şartlarına tabi olmakla birlikte, diğer sokakta **20** metreden fazla devam edemez. Keza

3.13 üncü maddenin e fikrasi uyarınca yapılacak binalar da, daha fazla yükseltik alabilecegi sokagın şartlarına tabi olmakla beraber, en az **(3)** metre evvel diğer sokak şartlarına uydurulacaktır. Su-kadar ki, bina derinliğinin **(20)** metreden fazla olmasının halinde, bu fikradaki **(3)** metrelik mesafe şartı da aranamayabilir.

iki tarafındaki parselerde, imar planına göre muhafaza edilen ve fakat yükseltikleri bu yönetmelikte belirtildenden daha fazla olarak teşekkül etmiş binalar bulunan bir parselde, yapılacak binanın yükseltiği, konuslu binalarla ahenk teskil edecek şekilde artırılabilir. Ancak, bu artıs iki tarafaktı konuslu bina yükseltiklerini gecemez.

Cephe genişliği **(2)** metreyi geçmeye bir parselde yapılıcak bina yükseltiklerinin, iki tarafaktı konuslu parseller için tesbit edilmiş olan yükseltiklerden farklı olması halinde, binalarla ahenk teskil edecek şekilde artırılmasını veya azaltılmasını mümkündür. Ancak, bu ayarlanma iki tarafaktı konuslu bina yükseltiklerini orta-janmasını tecrübet edemez.

Maddo 3.16 — Genel olarak, zemin kat döşeme seviyeleri, binaların kot aldığı yol cephesince bu kota esas olan tretuvár üst seviyesinden, asağı düşürtülenmez ve **(+ 1)** metreden de fazla olamaz. Fazla meyilli sokaklar üzerinde yapılacak binalarda uygun-nacak sekil takdirle, gerekken yerlerde kademeler yastırmağa bekle-diyen yetkilidir.

Arazi meylinde faydalanan makasadiyle veya minarif icap-lar sebebiyle, bir binalar blokunun, bir binanın veya müstakil bir dairenin, tesbit edilen bina yükseltiklerini aşmamak, belirli piyester içen tayin olunan asgarî kat yükseltiklerine ve bu yönetmeligin di-ğer hükümlerine aykırı olmamak şartıyla, gesiti katlardan ve farklı taban veya tavan seviyelerinden müteşekkili olarak tertiplenmesi mümkin olduğunda, zemin katların binanın kot aldığı yol cephesi üzerinde bulunmayan piyeleri de zemin kat kotu ile bağlı kalmaksızın tertip edilebilir.

BAZI YAPILARDA ARANAN ŞARTLAR

Maddo 3.17 — a) Kat adedi ve yükseltikler:
Kerpig binalarda: Bir bodrum ve bir normal kat, yani **(3+2)** metreyi,

16 Ekim 1926 tarih ve 11038 sayılı Resmî

Gazete de yasaların On Kavâh

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞINDAN

Bütün Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki, parsel sınırı dışında yapılan bina çıkışları ile ilgili maddelerini değiştiren yönetmelik:

Madde 1-6785 sayılı İmar Kanunu 11.7.1972 gün ve 1605 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi (b) bendi ile 57.maddesine dayanılarak bütün Belediyelerin İmar Yönetmeliklerindeki, çıkışlı teşekkül etmiş bölgelerde parsel sınırı dışına yapılan bina çıkışlarını yasaklayan hükümleri yürürlükten kaldırılmış, yerine aşağıdaki "Ek Madde" ve "Geçici Madde" getirilmiştir.

19.8.1973 gün ve 14630 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin bina çıkışma ve çıkıştıları ile ilgili genel hükümleri yürürlükte olup, ancak çıkışlı teşekkül etmiş bölgelerde parsel sınırı dışındaki bina çıkışları için bu yönetmelik uygulanır.

"Ek Madde: Parel sinsi dışındaki çıkışlar:

Ön bahçesi bulunmayan yada yeterli olmayan teşekkül etmiş bölgelerde; yol, meydan, yeşil alan gibi kanu kulumamına ayrılmış yerler üzerinde, parsel sınırı dışında eski yönetmelik maddeleri uyarınca imar durumuna ve ruhsatı alınmış onanlı projesine uygun olarak çıkışlı bina yapılmış ise, yeni yapılacak binalarda aynı koşullarla çıkışmaya bilir. Ancak yapılacak çıkışların kapalı kısmı cephe boyunca yapılabilecek çıkışların 2/3 ünü geçmemeyeceği gibi açık veya kapalı çıkış komşu parselden en az 2.00 metre uzaklıkta olacaktır. Komşu parselde daha önce parsel sınırına kadar çıkış yapılmış ise, 2.00 metre uzaklık koşulu aranmaz.

Çıkma izni verilmesihe esas olacak teşekkül etmiş bölge koşulu her yapı adası için aranır. Bir yapı adasının bir kenarında bu maddede belirtilen şekilde çıkışlı bina varsa, adanın sadece o kenarı çıkışlı teşekkül etmiş sayılır.

Birden çok yol, meydan, yeşil alan ve benzerine cephesi olan parsellerde çıkış izini, her cephe için adanın çıkışlı teşekkül etmiş olması koşuluna bağlı olarak verilir.

İmar planı kararı yada imar Yönetmeliği değişikliği nedeni ile kat eklenmesi, çita katlarının tam kata tamamlanması halinde bu maddedeki çıkışlı teşekkül etmiş bölge koşuluna uyularak eklenecek kat ve bölümlerde de çıkış izini verilir."

"Geçici madde-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsatı alınarak yapımına başlanmış parsel sınırı dışına çıkışlı binalar onanlı projesine uygun olarak tamamlanır."

Madde 2-Bu Yönetmeliğin Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

S:17- Çıkmalara İläke / 3. zo. 'ole.

Humis, ahşap, yarınlı ahşap, yarınlı kagir binalerda; Bir bordum ve İkti normal İcat, yarınlı 4,50 metreyl asanaz.

Kerpic yapıların üzerine oyrien çati katı yapılamaz.

b) Ahşap ve yarınlı ahşap binalar bitişik olarak yapılmazlar. Humis ve yarınlı kagir binaların, komşu hizutularında zemin den itibaren çatının her yerinden 0,50 metre yükselselkçe kadar ve en az bir tuğla kalınlığında yangın duvarı yapılmazı şartıyla bitişik olarak inşa edilmeleri mümkündür.

c) Umumi binalar çelik, betonarme, kagir veya benzeri olabilir.

Ancak, milmari karakteri veya kullanma şart ve şekilleri itibarıyle özellikle arzeden yapılar bu hüküme tabi değildir.

d) Her türlü binaların temel ve bodrum kat duvarları kagidır.

CONT'D

Madde 3.18 — Binalarda saçak yapılmayıcağı ve yatak odalarında saçakların 1,20 metreyi geçmemek tizere genişliği belediye başkanının onayla belirlenmesi gereklidir.

— SAMM VATTIABI

ÇATILAR VİDEO

Madde 3.19 — Çatı yapılmamı mümkün olan yerlerde, çatılara ($\%3$) meyilli gabarı dahilinde kalması ve civarın karakterine, yapılacak binanın durum ve ihtiyacına uygun olması şarttır.

Çatı katı yapılması men edilmemiş yerlerdeki binalarda, komşularının çatı parseli bakan yan cephe haric bitişik olmayan diğer cephe hatlarından itibaren en az (**3**) metre geri çekilmek ve taban döşeme mesi üzerinden tavan altına kadar olan iç yıklıklığı (**2,50** metreden fazla olmamak, gati meyili ($\%25$) i, saçaklı genitliği $(\%70)$ reden

metreyi aşmanın ve ~~ve~~ şartıyla katı yapılabılır.

Ayrık yapı nizamına tabi binalarda, yapılacak çatı katlarının, proje teribi bakımından, bu maddede yer alan öncülere göre her cepheden geri çekilmesi mümkün olamayanlarında, ön cephe hatından en az (3) metre geri çekmek kaydı hthal edilmemek şartıyla, diğer geri çekme mesafelerini projenin tertibine, civarnın karakterine, lütümlü ve ihtiyaca göre azaltılmasına veya gereklirse kalırmağa belediye yetkilileri. Ancak, bu fikra uyarınca yapılacak çatı katlarının sahibi, bina sahasının (%30)unu geçemez.

(3) metrek geri çekme mesafesinin tesbitinde, bina çikmaları ve
çikintilər hesab katılmır?

CIKMAIA

Maddie 3.20 — Binalarda, ázami bina sahası disinda:
Kendi bahçe hudutları disına taşınamak,
Genitligi (1,25 metreyi aşmamak,
Yol cephelerinde kot aldığı nokta hizasından, diğer cepheler-
de tabi zeminden çıkışma altına kadar olan en yakın sakulf me-
safe (3) metreden aşağı düşmemek,
Arka komşu nududuna açık gikmalarda (2) metreden, ka-
palularla (2) metreden fazla yaktısmamak şartıyla çıkışma yapı-
labili*

Ayrık nizama tabi veya yan bahçeli binaların bitişik olmayan cephelerinde yapılacak çıkışmalar, yan ve arka komşu hudutlarına, açık çıkışmalarla (**2**) metreden, kapahlarda (**3**) metreden fazla, yakaşılmamak şartıyla cephe üzünülgünca devam edebilir. Bitişik yapı nizamına tabi binaların ön ve raka cephelerinde yapılacak çıkışmalar, yan komşu hududuna, açık çıkışmalarla (**1, 50**) metreye, kapahlarda (**2**) metreye kadar yaklaştırılabilir. Ayrıca, yine bitişik nizama tabi yerlerde, ikinci tarafaktaki ilgili birin muvafakatı halinde ve belediyece mahzur görülmemiş takdirde, çıkışmaların yan komşu hududuna kadar yakaştırılmalarına da izin verilecegi gibi,

Komşu parselde imar planına göre aynı muhafazası gereken ve arka cephe hattı, çıkışma yapılacak binanınkinden ilerde olan bir bina bulunması halinde, çıkışmanın bu hattı aşmamak üzere bu tarafa komşu hududuna kadar devam ettirilmesi de mümkündür. Ön bahçesi bulunmadığı veya kafı gelmediği halde, yol boyunca kışmen veya tamamen çıkışma yapılmak suretiyle şeşkükü tarzı bu maddede hükmüne uyumayan veya civarından karakteri bakımından çıkışma yapılmaması men edilmemis olan ve fakat genişliği (**9,50**) metreden az olmayan yollar üzerinde yapılacak binalara, aynı karakteri muhafaza etmek ve farklı uygulamaları kismen de olsa gidermek üzere, bu maddedeki ölçülerini tecavüz etmemek, yola çıkışını (**1**) metreyi aşmamak ve kof aldığı nokta hizasından az olmamak şartıyla çıkışma vanlırmakta beloçlu (**2**) metreden

17

Zemin katta kendi parsel huduðu düşme taşmayan, hangi kat-ta, yapılsa, yapılışın 0.20 metreli geçmeye motifler ile bâhçe-içerisinde yapılacak üstü açık teras ve zemin kat giriş merdiven-lerini, bina cephesinden itibaren genişliği 1.50 metreyle geçmemek, tretuvár düşme fasılının ve en alçak noktasi tretuvár üst sevi-yesinden en az 2.40 metre yükseltikle durumuna, civarın ve binanın karakterine göre, belediyece tesbit edilecek giriş sacakları ekstra eklenmelidir.

İŞIKLIKLER

Maddde 3.21 — Her müstakil ev veya dairede, en az bir oturma odası ile yatak odalarının doğrudan doğruya haricten ışık ve hava almaları gereklidir. Bu şekilde ışık ve hava almalarına lü-zum olanın diğer odalarla mutfakların ışıklılıtu, yakanma yeri ve W.C.'lerin ışıklılık veya hava bacasından faydalannamaları da mümkündür.

Genel olarak ışıklılıklar, yükseklikleri 6.00 metreyle geçmeyen binalarda dar kenarı (\wedge) metreden ve sahası (3) metreyle kar- den, diğerlerinde ise dar kenarı 0.50 metreden ve sahası (4.50) metreyle kareden az olamaz.

Otel, pansion, ishanı ve benzeri binalarda odaların faydalannacıkları ışıklılıklar, yükseklikleri 6.80 metreyle geçmeye yerde da-kenarı (1.50) metreyle sahası (4.70) metreyle kareden, diğerlerin-de ise dar kenarı (2) metreden, sahası (6) metreyle kareden az olamaz.

Her türfü bina da hava bacalarının asgari ölçütü 0.45×0.45 metreyle karerektir.

Aşgarı ölçütdeki bir ışıklılık veya hava bacasından her katta en çok dört platos faydalannabilir. Bu platosların adetlerinin artması halinde, dörtten fazla her bir platos için ışıklılık veya hava bacası ölçüsü, aynı nisbette artırılır.

Ancak, yutukluda belirtilen şekillerde ışık ve hava alması gerekmeyen veya litranlı ışık ve havayı bu yometmeliğe tarif edilen sekilde esasen nüfusun oton platoslarından, herhangi bir ışıklılık veya hava bacasına pencere açılması, bu ışıklılık veya hava bacası ölçütlerinin artırılması gerekmmez.

Her binañın litranlı ışıklılık veya hava bacası, kendi parsel üzerinde bulunuçaktır. Komşu bina veya parsellere ışıklılık veya

hava bacasından faydalannmak suretle, bu elemaların yapılmaması veya ölçülerinin azaltılması caiz değildir.

İşıklılık ve havâz bâcâlari bunlara ihtiyaci olan kattan itibaren başlatılabilir.

Binaların bitişik olması gereken komşu tarafında boydan bo-na ya ışıklılık yapılması halinde, civarın inşaat nizamına aykırı bir görünüş meydana getirmemek üzere, sokak cephesinde bina yükseltince en az bir piyese yer verilmesi veya belediyece mahzur görülmeyen hallerde bu kısmın aynı şekilde duvarla kapatılması mecburidir.

EVLERDE BULUNMASI GEREKEN PIYESLER VE ÖLÇÜLERİ

Maddde 3.22 — a) Her müstakil evde veya dairede; en az:

- 1 oda
- 1 yatak odası veya nizi
- 1 mutfaç veya yemek pişirme yeri
- 1 banyo veya yakanma yeri
- 1 W.C. hafunacaktır.

b) Binalardan;

En az 1 oda
Yatak ve çalışma odaları
Mutfak veya yemek pişirme yerleri
Banyo veya yakanma yeri
W.C.

2.00×4.00 m.
 2.10×2.80 m.
 1.70×2.00 m.
 1.20×2.00 m.
 0.90×1.20 m.

Antre, ofis, koridor, yatak holü
ve salır iç geçitler
Birden fazla daire ile ilgili genel
ölümlerden daha küçük yapılamaz.

Bu yerlerin, normal şekillerde yapılamaması halinde, içerişine en az bu ölçülerde bir dikdörtgen sığdırılabilcecik mesahayı haiz bulunmaları lazımdır.

İÇ YÜKSEKLİKLER

Maddde 3.23 — Genel olarak, iskan edilen katların, taban dö-me kaplaması üzerinden tavan astma kadar olan yüksekliği 2.60 metreden az olamaz.

Yıkama yeri, banyo, dus, Javabo yeri, W.C., kiler, ofis, autre, koridor, yatak holü, merdiven altı, her türlü iş ve işsiz gecitler, asma katlar, iskân edilmeyen çatı ve bodrum katları ile müstemiş kat binalarında bu yükselteliğin **2,20** metreden aşağı düşmemek üzere indirilebilir.

Garaç, klorifer dolresi, odunluuk, kömürlik gibi özelliklilik arzededen yerlerin yükseltilipleri bu kayıtlara tabi olmayıp, hizmetin genetikteği şeitlide teshit ve tâyin olunur.

Otel, pansion, ishan, büro, mağaza, dükkan ve benzeri işyerinin ve içercisinde insan oturan, yatan veya çalışan diğer binaların iş yükseltikleri de **2,80** metreden az olamaz.

Dügün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin taban dösemesi üzerindeki tavarına kadar olan temiz açlığı **3,50** metreden az olamaz.

PENCERELER

Madde 3.24 — Binalarda, pencere boşukları toplamı, faydalanaçak piyes alanının: Salon, oda ve mutfaklarda sekizde birinden ve birinden ve her halde **1,25** metre kareden, diğer piyeslerde onda birinden ve her halde **0,42** metre kareden az olamaz. Camlı balkon kapılarının **0,80** metreden yukarıdaki kısımları pencere boşluğu sayılır.

KAPILAR

Madde 3.25 — Genel olarak kapı yükseltikleri (**2**) metreden, kapı genişlikleri ise; bu yönetmeliğe sözü gegen unumî binaların, otel, pansion, ishan, karşılık ve benzerleriyle, daire adedi 4'ten fazla olan apartmanların ana giriş kapılarının (**1,20**) metreden, **0,80** metreden az olamaz.

Asansör, garaj, olimluuk, kömürlük, depo ve benzeri özellik arzededen yerlerin kapılarında bu madde hükümleri aranmaz. Madde 3.26 — Binaların bitişik komşu tarafına, ilgili komşu parsel sahibinin muvafakati alınip tapuya tescil ettirilmedikçe ve saat olduğu piyes kapı veya pencere açılmasa dahi esasen gerekli direkt işlik ve havayı alacak elemanlara sahip bulunmadıkça, pencere ve kap açılamaz.

bu nün dâsında kalan sokak kapıları
larında (**1,10**) metreden
kapılarında (**0,90**) metreden

MERDİVENLER

Madde 3.27 — Bu yönetmeliğe sözü gegen unumî binalarla, otel, ishan, büro, pasaj, garaj ve benzerlerinin, birden fazla daireleri olan ev ve apartmanların merdivenleri ahsap olamaz.

Merdiven ve sahanlık genişlikleri:

Yukarıda belirtlen binalarda ve varsa çatı katındaki daireler dahil dörtten fazla dairesi bulunan apartmanlarda, **1,20** metreden, diğer binalarda (**1**) metreden az olamaz.

Bu genişliklerin:

Tek aileyeye mahsus evlerde (**1,5**) metreye, çatı ve bodrum merdivenlerle, servis merdivenlerinde **0,70** metreye kadar indirimini mümkündür.

Merdiven hissamalarının ölçütleri:

a = basamak yüksekliğini göstermek ve **0,8** metreden fazla olmamak,
b = basamak genişliğini göstermek üzere: $2a + b = 60$ ile **63** formülüne göre hesaplanır.
Balasmanlı merdivenlerde, merkezden **0,45** metre mesafe de asgari basamak genişliği **0,40** metre olacak, bu genişlik ortasında nizamî ölçüden aşağıya düşmeyecektir.
İmar pâmi ile kanun, tüzük ve yönetmeliğin hükümlerine göre muhafazası mümkün olan binalara kat ilâvesi hâlinde, mevcut yapı placek işlemi tâyine, belediye yetkilidir.

ASANSÖRLER

Madde 3.28 — Yükseltiği (**)** metreyi geçen veya besten fazla katı bulunan binalarda, zemin kattan itibaren (catı katı hâriç) son kata kadar, dar kenarı (**)** metreden ve sahası (**)** metre karelerde göre asansör tesisi mecburidir. Bu binalardan sadece apartmanlarda, bu filtra hükmüne göre yer ayrılmakla beraber, asansör tesisi mecburiyeti bir kat daha fazla hâlinde uygulanır.

Binanın kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma sekinin gerektirdiği lütüma göre, asansör ve yerinin ölçü veya adedini birinci katı kabul veya tâyine, belediye yetkilidir.

merdivenler bu madde hükümlerini
uyumaklı, ta kendinde, bu konu
kapılarla (**0,90**) metre
bu nün dâsında kalan sokak kapıları
larında (**1,10**) metreden
kapılarında (**0,90**) metre

plan ile katta, tütük ve yönetmeliğ hukümlerine göre, muhafazası nüfusundan olan binalara kat flavesi hâlinde, ilave kat ile birlikte kat adedi altıtyı ve hâlin yükseltiği () metreyle geçmediği şartdır, aynasör aramızın yahillî veya asansör yeri ölüçilleri mevcut olsalar da kullanılabılır. Kat indeki obritten az tolu mevcut binalarda bu fikra hâlinde uygulanmaz.

Binalarca usulüne göre aynasör yapımı olmasa, nizamtî şe-kill ve ölüçillerde merdiven yapılması şartını ortadan kaldırır. Asansör yapımı gereken binalardan belediye flâyi-tilizmâsi olmasa, yângına mukavim bir malzemeden, en az 6.70 metre genişliğinde yangın merdiveni yapılması şarttır.

KORUTULUKLAR

Madde 3.29 — Her türlü binada:

Balkon ve taras etrafında, 5 ten fazla basamaklı bulunan açık merdivenlerde, kotu 0.90 metrelerden az olan pencere boşuklarında, döşeme kotasından itibaren en az 0.90 metre yükseltikçe kadar, fenni içapklara uygun olarak korkuluğu yapılmazı mecburidir.

BACALAR

Madde 3.30 — Kaloriferli dahi olsa, mesken olarak kullanılan binaların herbir dairesinde, mutfak ve banyo dışında kalan en az () piyeste, otel, iş hanı ve benzeri binaların ise her katında en az () baca yapılmazı mecburidir.

Normal bacaların iş genişlikleri en az 0.50x0.70 metre olmak üzere, her katın bacası müstakil olacak, iki ve daha fazla baca birbirine bağlanmayacaktır. Sönt baca ya-

Her ateş mihrakuna ayrı bir baca yapılacaktır. Sönt baca yapılmazı halinde bu kayıt aranamaz.

PORTİKLER

Madde 3.31 — Genel olarak portik bırakılması gereken yerlerde, portik yükseltiği () metre, derinliği ise () metredir. Ancak, civarın teşekkili tarzı ve mevkiiin özelliklerini dolayısıyle bu miktarlar belediye deñistirilebilir.

PASAJLAR

Madde 3.32 — Ticaret hâlgelerinde yapılacak pasajların:

a) Taban düzgemeşi tavan altına kadar olan temiz açıklığının () metreden,

Genişliğinin () metreden kısa pasajlarda () daha uzun-lerinde () metreden az olmaması;

b) Her birl () metreden dar olmayan en az 2 giriş çıkış kapısı ile yeteri kadar havalandırma bacası veya teribatlı havuz bulunması;

c) Birden fazla katlı olmaları halinde, her bir kat arasında 3.27 ncl maddedeki şartlara uygun merdivenin olması;

d) Bir kismi veya diğer katları başka maksatlar için kullanılan binalar içerisinde bulunanları halinde, diğer esas giriş, merdiven, asansör ve gergit gibi tesisiere, bu tesisiere ayrılan yerlerin pasaj dışındaki ve müstakil olarak tertiplenmesi gereklidir.

SU DEPOLARI VE SINIİ TESİSLER

Madde 3.33 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binalarla, otel ve benzerlerinde ihtiyaca göre en az () tonluk su deposu bulunacaktır.

Ayrıca İşhanı, büro, çarş, pasaj, mağaza, gibi binalarla otel ve benzerlerinde en çok () kişiyeye, sinema, tiyatroya gibi umumî binalarda ise en çok () kişiye, en az () kadın ve () erkek için olmak üzere lüzumu kadar W.C., pisuar ve lavabo yapılmazı gereklidir.

BODRUMLARLA İLGİLİ BAZI HUSUSLAR

Madde 3.34 — Bu yönetmelikte sözü geçen umumi binaların bodrum kışıkları, esas bloka tabii değildir.

Tabii zeminin veya bahçe seviyesinin altında kalmak şartıyla lüzumlu görülen hallerde bahçenin tamamında podrum yapılmama, belediye izin verilebilir.

Madde 3.35 — Bodrum kapısı tamamen tretuvâr üzerindeki yan fazla meyilli yollar dışında, yapılacak ön bahçesiz binalarda yol cephesinden bodrum girişini yapılamaz.

KAPICI DAİRESİ

Madde 3.36 — () den fazla daireyi bulunan apartmanlarda ayrı bir W.C. ile yemek pişirme yerini de ihtiyâ eden, gerekli işlik ve havayı alabilen en az () metre Karelik bir odadan ibaret kapıcı dairesi yapılması mecburidir.

MÜŞTEMİLATLAR

Madde 3.37 — Binaların müstemilat kısımları, mümkün ise esas binanın bodrumunda veya gatı arasında, aksi halde bahçede ayrıca yapılacak müstemilat binalarında tespitlenebilir.

Dört tarafı yol ile çevreli istisnaî parseller dışında, esas binaların yol tarafındaki cephe hatlarını tecavüz eden müstemilat binası yaplamaz.

Bu gibi istisnaî parsellere müstemilat binalarının yapılacağı yeri tâyine belediye yetkilidir.

Müstemilat binalarının:

- Dar kenarı (4) metreden, en yüksek noktasınamın tabii zeminden yüksekliği **2,20** metreden fazla olamaz.
- Esas binaya bitişik oldukları takdirde, komşu hudutlar, aksi halde esas binaya mesafeleri 3,02 nci maddede belirtilen miktardan az olamaz.
- Yapı cinsleri alıp veya yarım alıp olamaz.
- Parsel durumu müsait olduğu takdirde, esas binanın ingsasından önce de yapılması mümkündür.
- Kapıcı dairest, garaj, odunluuk, kömürlik, depo, mutfaq, çamaşırhane ve benzeri hizmetler için kullanılması gereklidir.

PARATONERLER

Madde 3.38 — İçinde patlayıcı madde bulundurulan yerlerle sıvri ve yuiltysek bina ve tesislerde paratoner konması mecburidir.

BAHÇE DUVARLARI

Madde 3.39 — Bahçe duvarlarının yükseltilebilig, binoların yol tarafındaki cephe hatlarının önünde (1) metreyle, kertinde ise (1) metreyle geçmez. Ayrıca üzerlerine yükseklilikleri **1,50** metreyi aşmayan parmaklık yapılabılır.

Fazla meyilli yerlerde uygulanacak şekli taktile bolediy yeterlidir.

Okul, hastane, cemevi, ibadet yeri, elçilik, bistrothane, açık hava sineması ve benzerleri gibi özelik arzedan bina ve tesislerin bahçe duvarları ile sanayi bölgelerinde yapılacak bulge veya şevre duvarları bu maddede hükmüne tabi değildir.

SANTİYE BİNALARI

Madde 3.40 — Lützum ve ihtiyaca göre belirli bir süre için yapılmış gerçeken santîye binaları, bu yönetmelikte belirtilen öğlere tabi değildir.

Santîye binalarının, bulunduğu parsel içinde, yapılması gereken esas bina veya müstemilat binası şartlarına tamamen uygun halinde, yüklenmesi gerekmekz, lützumlu formallitelerin tamamlanması suretiyle muhafaza edilmeleri mümkündür. Aksi halde, esas binaya kullanım izni verilebilmesi için santiye binasının yüklenmesi şarttır.

DİĞER BASIT TESİSLER

Madde 3.41 — Bahçelerde yapılması istenen pergole ve basit ser gibî bazi tesislerin ingsasına ve parsel hudutlarını aşmayan genisliği () metreyi geçmeye kuranglez yapılmasına, belediyece izin verilebilir.

KUYULAR

Madde 3.42 — Genel olarak, temiz ve pls su kuyuları ile fosfittler komşu hudutlarına (5) metreden fazla yakaştırılmamaz. Ancak, banige mesafelerinin müsait olmaması halinde, özellikle bitliyk yapı nizamına, tabi yerlerde, fenni ve sihhi mahzur bulunmadığı takdirde bu mesafeleleri azaltmağa veya birkaç komşuya ait fosfittikleri birarada veya bitistirerek yaptırmaşa, belediye yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YAPI RUHSATI İŞLERİ

Madde 4.01 — Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadil işlerinde, yapı rühsatlyesi alınmak için belediyeye müracaat sırasında, dilekçeye eklemlesi gereken plan, proje ve resimler aşağıda gösterilmiştir.

a) Mimari projeler:

- 1 — 1/500 ölçekli umumi vaziyet planı,
 - 2 — 1/50 ölçekli temel, bordum ve kat planları,
 - 3 — 1/50 ölçekli en az iki tam kesit,
 - 4 — 1/50 ölçekli cephe resimleri,
- b) Statik proje,
- Çelik karkas binalarda çelik yapı hesabı, betonarme binalarda betonarme hesabı ve resimleri,

— Diğer binalarda, durum ve ihtiyaca göre, gereklirse çatı hesabı, diğer statik hesap ve resimleri.

c) Gereken hallerde, tesisat planı, proje ve resimleri.

Maddie 4.02 — 4.01inci maddede sözü geçen belgelerin:

a) İmar ve İskan Bakanlığında kabul veya tesbit edilen çizim ve tanzim standartlarına uygun olması,

b) Ehlyetli elemanlara tanzim ettirilmiş bulunması;

c) Projelin başında:

Arsannı:

— Yeri,

— Tapu kaydı,

— Pafta, ada, parsel numaraları,

— Miktarı,

— İhtiyaç ettiği yapılar,

Yapılacak yapının:

— Çınsı,

— Kat adedı,

— Bina ve İngat sahaları,

— Hangi məkanıta kullanacağı,

— Tahmin mətəkare bedeli,

— Tahmini bedell,

Yapı sahibi ile,

projetleri tanzim eden, mesuliyetini alacak olan,

yapının fenni mesuliyetini alacak olan,

sürveyansı hizmetlinin görevcek olan

elemanlar hakkinda ilzumlu bilgileri açıkça belirtmiş bir bilgi tab-

losunu İhtiyaç etmeli;

d) Bünlerden;

Gerek mihmari projelerin, gerçekse döğerlerinin (3) takım halinde düzeltlenip, usulüne göre dosyalanması lazımdır.

Maddie 4.03 — Kevent bina inşaat, İİave ve esaslı tədillerinde,

4.01inci maddedə sözü geçen belgelerden:

a) Mimarî proje yerine, 1/100 veya 1/200 ölçekli avan proje

ibraz edilebilir.

b) Milli Savunma, Bayındırlık veya İmar ve İskan Bakanlığına, bu konudakı hütütlü sorumluluğu kendileri yükləndiklerine əmin, bu onaylanan binaların, statifikasiya olunur.

a) Mimarî yazısı ibraz edildigidi takdirde, projeleri adı geçen Ba-

sat plan, proje, resim ve hesaplarının ve 4.02inci maddedə belirtilen bilgi tablosunun belediyeye ibrazına lüzum yoktur.

Maddie 4.04 — Belediyece, 4.03üncü maddedə sözü geçen disında kalan yapılardan, büyütüğü veya bazı özellikləri dolaylı şəxsi uyğun görülenlerinin mimari projeleri de 1/100, veya 1/200 ölçekli avan proje olarak istenebilir.

Maddie 4.05 — Yapı rühsati alınmış olan yeni inşaat, İİave ve esaslı tədillerde, sonradan değişiklik yapılmaması istəndiğinde:

a) Yapılacak değişiklik binanın bütüntünde iss; yukarıda 4.01 ve 4.03üncü maddelerde sözü geçen mimarî projenin yeniden tanzim edilməst gərəklidir.

Bu değişiklik, yapının statik hesaplarında da değişiklik yapmasını gerektirdiği tərkibdə, 4.01inci maddenin b) fiksasiyic, 4.03inci maddenin b) fiksasiyic istenən belgelerin gərekənliliklərinin de dəyişdirilməsi lazımdır.

b) Yapılacak değişiklik, belirlil bir veya birkaç kata inhisar ediyorsa, belediyece sadece değiştirilməsi istenən katların planları ibraz olunur.

Gerektirse, yukardakı a) fiksasiyadə belirliyə belirli sekilde statik hesapların değişik sekili de istenebilir.

c) Bir katın belirli bir hissində değişimlik yapılması gerektiği tərkibdə, sadece bu hissənin tədil planının beləliyə ibrazı ilə olunabilir.

d) Proje üzerinde basit təshihler yapılmasının mümkün olan hallerdə, ayrıca tədilat projesi istenməz ve bu düzeltmələr bütün nüshalarda, aynı şekilde yapılarak, belediyece mühtərəfim imzalanır.

e) Bu maddedə sözü geçen tədilat projelerinin (3) takım olması lazımdır.

Maddie 4.06 — Rühsata tabi olan basit tədil ve tamirlerde plan, proje, resim ve hesab istenmez.

Maddie 4.07 — 6785 sayılı Kanunun 3üncü maddesinde sözü geçenler düşündə:

Bu yönetməlkətə hükümlərlə aykırı olmamak ve taşıyıcı un-

surları dəyişirməmək şartıyla:

Pencereelerin təbəhanalarının indirilmesi veya kapiya təhlili, pençere ve kapi yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi, bahçə tan-


Zimleri, korkuluğu, pattoner, pergole ve benzorleryle kitaplıktır ve basit bir hikayeleri varlığından.

ruhsata tabi değildir.

Belediye Meclisinin 1.1.1951. gün ve ... sayılı kararnameyle, belde ihtiyaclarına uygunluğu tasvip edilmiş bulunan (4) bölüm ve (62) maddeden ibaret İşbu yönetmeliğin inceleldi, uygun görülderek lüzumlu bazı düzeltmeler yapılmak suretiyle ONANDI

İmar ve İstiklal Mâkamı
Plânlama ve İmar

Genel Müdüri



97

42221	R 151	60
	1/12	AYR
	Fat 175	
Demirz 39950		
72,03	828,242	
Y. u. M. m. fak.	1500 TL.	Kestoresyon