

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
GENEL KİTAPLIĞI

Kot : R 151
Alındığı Yer : Fen Bil. Ens. 155
.....
Tarih : 7.10.1936
Fatura : 1 -
Fiyatı : 1500 TL.
Ayniyat No : 1/4
Kayıt No : 44443
UDC :
Ek :

+



YILDIZ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ



mm/139

ESKİ YAPITLARDA ÇAĞDAŞ İŞLEV

DOKTORA TEZİ

ÜLKÜ ALTINOLUK
Y.MİMAR Y.Ü.



YÖNETEN:

PROF. FARUK SİRMALI

ARALIK

1984

PROLOG

prolog

Savaştan gelenlere sesleniyordu general:

- "İşte döndünüz... Kiminiz yaralı, kiminiz sakat, ama hepiniz parasız... Ama bilirmisiniz, şu anda sizin yaşınızda olabilmek için herşeyimi seve seve verirdim. Ne mümkün..."



Evet, ne mümkün zamanı geri çevirmek, geçmiş zamanı yeniden yaşayabilmek. Ne var ki içinde ya da çevresinde tarihte ilginc olaylar yaşamış pek çok yapıt vardır. Onlarla tekrar yaşamak, onlarla tekrar bütünlilik mümkün olabilir. İşte bu araştırmayı amaçla tasarlanmıştır. Kaderine terk edilmiş, bu yüzden her gün biraz daha yok olmaktadır değerli yapıtlara çağdaş bir işlevsellik kazandırmaktır. Özette:

- Tarihe ve san'at yapıtlarına gereken önemi vererek onları, YAŞATARAK KORUMAK, onlara çağdaş işlevler içinde yeni boyutlar kazandırmak.

- Çağımız ya da gelecek kuşaklar insanını zaman zaman GEÇMİŞ'e götürürebilmek...

- Onlara geçmişin gizem dolu güzelliklerini yaşatabilmek.. İnsanları; geçmiş günlerin; san'at dolu, bilgelik dolu evreninde gezdirebilmek.

- Böylece KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ'a sahip çıkarken, insanımıza geçmişten hem ilginc, hem öğretici, hem düşündürücü kesitler yansıtılabilme...



İÇİNDEKİLER

- ÖNSÖZ
- TÜRKÇE ÖZET
- İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY)

GİRİŞ

I. BÖLÜM

- 1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI
- 1.2. ESKİ YAPITLARIN ÇAĞDAŞ KULLANIMA AÇILMASININ YARARLARI
- 1.3. İSTANBUL'DAKİ ESKİ YAPITLarda ÇAĞDAŞ İŞLEVSELLİK

2. BÖLÜM

2.1. ÇÖZÜMLERDEN ÖRNEKLEME ARAŞTIRMALARI

- 2.1.1. TEVFİK FİKRET EVİ (Aşiyani) 11
- 2.1.2. MALTA KÖŞKÜ (Yıldız) 15
- 2.1.3. BEYAZ KÖŞK (Emirgan) 19
- 2.1.4. H. CHRISTIAN ANDERSEN EVİ, ÇEVRESİ VE MÜZESİ
(Odense, Danimarka) 23

2.2. ARAŞTIRMAYA AİT GELECEĞE DÖNÜK ÖNERİLER LİSTESİ 27

- 2.2.1. BİNBJİREK SARNICI (Sultanahmet) 31
- 2.2.2. TARİK-I DÜNYA MANASTIRI (Heybeliada) 37
- 2.2.3. VALENS (Bozdoğan) SU KEMERİ (Unkapanı) 39
- 2.2.4. YILDIZ SARAYI (Yıldız) 43
- 2.2.5. YEREBATAN SARAYI (Sultanahmet) 49

3. BÖLÜM - YEREBATAN SARAYI İLE BİR ÖRNEKLEME

- 3.1. YEREBATAN SARAYI VE BULUNDUĞU ALANIN, "YAPIM AŞAMASINDA"
TARIHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE İŞLEVLERİ 56
- 3.2. YEREBATAN SARAYI 'NIN GEÇMİŞTEKİ İŞLEVİ 57
- 3.3. BUGÜNKÜ İŞLEVİ 61
- 3.4. ÖNERİLEN İŞLEV 66
- 3.5. YEREBATAN SARAYI İLE, ÖNERİMİZİN, BÖLGE PLANLAMASI
ACISINDAN ETÜDÜ VE ÖNEMİ 68
- 3.6. YEREBATAN SARAYI İÇİN ÇAĞDAŞ BİR KULLANIM PROJESİ 77

4. BÖLÜM - SONUÇ VE GENEL ÖNERİLER 95

- KAYNAKLAR 99
- GÖRSEL KAYNAKLAR LİSTESİ 105
- BİBLİYOGRAFYA 111
- ÖZGEÇMİŞ 120

ÖNSÖZ

Önsöz

E

ESKİ YAPITLARDA ÇAĞDAŞ İŞLEV" başlıklı doktora tezimiz; Yerebatan Sarayı'nın kullanılarak, yaşatılarak korunmasını araştırmak amacını taşımaktadır. Tarihsel kültürel varlıklarımızın yeterince değerlendirilmesi; bizim birikimlerimizden de, gelecek kuşakların esinlenebileceği bir süreçin yaşatılması gerekmektedir.

Nitekim bu amaçlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk; 1932'li yıllarda Dolmabahçe Sarayı'nı bilim dil tarih kurultaylarına açmış, burada alfabe çalışmaları yaptırmıştır. Veliyah Dairesinin 1937 yılında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi haline getirilmesi emrini vermiştir.

Diğer yandan dokümantasyon birikimi, tasarım ve uygulama aşamalarında edinilecek deneyimler, özgün örneklerle dolu yurdumuzu, evrensel boyutta bir "eğitim-öğretim bellesi" haline getirebilecektir.

Kaybolmaya yüz tutmuş el san'atlarımız ise, yeni yeni talepler bulabileceğiinden gelişecekeltir. Ayrıca bu konuda yeni, verimli iş alanları yaratılabilecektir.

Bu nedenlerle, zemin ve zaman koşulları içerisinde bütün veriler değerlendirilerek, zaman içindeki yanlışları yaşamadan, ESKİ YAPITLARIN ÇAĞDAŞ KULLANIM AMACIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ ve olaya süreklilik kazandırılması, hem gerekli, hem yararlı görülmektedir kanısındayız.

Özet

araştırmamız, tarihte üç imparatorluğa başkentlik yapmış İSTANBUL'daki eski yapıtları kapsamaktadır.


Bu yapıtlarda ne tür çağdaş bir işlev verilebileceğini araştırmak amacını gütmektedir.

Araştırmamızda mekan sınırı çizilmiş, tarihsel süreç (kronoloji) sınırlanmamıştır. Evrensel kültürün odak noktalarından İstanbul'un ve Ulusumuzun gereksinimleri de göz önüne alınarak, konuya; "mimari tasarım" açısından yaklaşımaya çalışılmıştır. Örgütlenme, yönetim, finansman, optimum performans saptanması gibi konulara girilmemiştir.

Birisini Batı'dan olmak üzere, çağdaş kullanım'a açılmış dört yapıt ele alınarak araştırılmış, çözümlenmiştir. Konuya girdileri arttırmak maksadıyla, İstanbul'daki bulabildiğimiz eski san'at yapıtlarına önerilerimiz liste halinde verilmiş, bunlardan beşi ele alınarak örneklenmiştir. Her örnek sonuçları, girdiler ve bireşim, planlamaya dönük olarak belirlenmiş, ana tasarımda ne kadar rol oynayabilecekleri saptanmaya çalışılmıştır.

Bütün bu verilerin ışığı altında; çağdaş bir işlev önererek örnekleme konusu olarak ele aldığımız YEREBATAN SARAYI'na üzericalımlarla düzenlenmiş bir YERALTI KAPALI ÇARSISI tasarımlanmıştır.

Son bölümde, günümüz tasarımcısının "çağdaş"ı bilmesinin yanısıra, gelişmiş teknik olanaklara ve çok zengin bir tarih-sel-kültürel ortamda yaşadığıının bilincinde olması gerektiği sonucuna varılmıştır.



SUMMARY

The title of this research is;

"CONTEMPORARY USAGE OF OLD BUILDINGS".

Which comprises, especially the old buildings in ISTANBUL which is used to be the capital of three great emperorships. The main purpose of the research is; to apply the certain contemporary function; which could be appropriate for them.

The geographical area is limited at the vicinity of Istanbul.


However the historical period of the buildings was not limited. In consideration of the requirements of Istanbul, which was one of the centers of the universal culture; we have decided to approach to the subject in terms of "ARCHITECTURAL DESIGN". Four examples, one of them from the Western World (e.q. Denmark) -being re-used temporarily- has been selected.

In order to increase the amount of input to the work, selection is made about the buildings which have historical and artistic values.

Therefore at Istanbul five of this type of buildings are selected and illustrated.

The result of each example, inputs, syntheses were defined in terms of planning principles and also attempted to determine howe important are these factors in designing.

summary





In the light of all these;

AN UNDERGROUND COVERED BAZAAR AND
RECREATION AREA


is designed with the floating components.
Which is formerly named: YEREBATAN SARAYI
or UNDERGROUND CISTERN.

Which was taken as an example of a creativeness of a contemporary function at an old structure. In the last chapter it is concluded that todays designer should be conscious about contemporary architecture and moreover she (or he) also should be conscious about the living in this period of time with a tremendous technical possibilities, in order to give new usages to the historical structures.





R.1. Tepebaşı Dram Tiyatrosu



R.2. Tepebaşı Dram Tiyatrosu
1970 Yılında Yanarken

giriş

Yurdumuz, Prehistorya'dan günümüz mimarlığına degen nitelik ve nicelik olarak san'at ve mimari tarihi bakımından pek önemli ve değerli birçok yapıta sahiptir. Anadolu; bu yapıtların çeşitlilik göstermesi bakımından da diğer ülkelerden farklı bir konumda bulunmaktadır. Evrensel boyutta, mimarinin tarihsel gelişim süreci içerisinde basamak yapıtları da içermektedir. Bu ulusal değerlerimizin çoğu, gereği gibi korunamalarının yanı sıra, yeni bir işlev verilerek, ÇAĞDAŞ BİR KULLANIM amacıyla da değerlendirilmektedir (R.1).

Çağdaş bilim ve teknığın tüm olanakları ile donatılmış; aydınlatma, ısıtma, havalandırma ve yanım sorunları çözülmüş yapıtlar, yurdumuzda turizm endüstrisi bakımından da önemli olabilir.

Artık bir daha hiç bir zaman elde edilemeyecek bu yapıtlar;


- . San'at ve mimari tarihi bakımından,
 - . Sosyal nitelik bakımından;
- mesaj iletmeleri, çağımızda eğitimin okul dışında da işlevini sürdürmesi gibi nedenlerle de değerlendirilmelidir.
- Bu takdirde hem bir tarih saygınlığı sergilenmiş, hem de günümüzün önemli bir gerekçesi niyi karşılanmış olacaktır (R.2).
- 

1.bölüm


1.1. ARAŞTIRMANIN AMACI

"Gelecek açısından günümüzün en önemli sorunlarından biri insan yaşamını, oradan tarihin akışını, giderek de zamanı dondurmak veya geriye sürüklemek gibi gülünç, insanlığı küçültücü ve geriletici yollara sapmaksızın, Tarihi Miras'ın ne şekilde korunup, ondan nasıl yararlanılabileceği hususudur" (I) (R.1).

Yurdumuzdaki, tarihi ve doğal yapıların, bölgelerin büyük bir bölümü günden güne yitip gitmekte, yeterince yararlanılamamakta, kimliklerini kaybetmektedirler (R.2).



R.1. Batı Berlin Postdamer Meydanı Tarihsel Gelişim Süreci, 1901-1953, Fot. 1984




R.2. Çırağan Sarayı 1973

Örneğin; BOĞAZICI VE İSTANBUL;


"Yeryüzünde eşi bulunmayan bir TARİH, DOĞA ve SAN'AT HAZİNESİ'dir. İşte bu nitelikleriyle de çok güçlü bir TURİZM KAYNAĞI'nı ülkemize armağan etmektedir (R.34). Ne var ki; her geçen gün bu eşsiz hazine biraz daha yitmektedir.

Parmaklarımız arasından kayar gibidir... Kaybolur gibidir... Heba olur gider gibi dir..."(2) (R.5). Diğer yandan bu konuda, çok çeşitli kuruluşlarca (bakanlık, dernek, kurum, vakıf v.b.) çaba ve para harcanmaktadır.


"Sırf onarmış olmak için yapılan restoranların ise, sonunda, ya verilen işlevle cevap vermediği, ya da boş bırakılarak harab olmaya terk edildiği çok görülmüşdür"(3).



R.3. Bartlett Gravürü, Boğaziçi 1838



R.4. Boğaziçi'nde; Bebek'te Yılanlı Kafı




R.5. Boğaziçi'nde Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı, 1777,
Th.Frére Tablosu

"... Sosyo-ekonomik yaşamı olmayan bir yerleşme ise, şehir değil arkeolojik bir sit olur; orada insanlar yaşayamaz..."(4). Tarihi yapıtlarda, imparatorluğun yıkılış ve Cumhuriyetin ilk kuruluş ve yoksulluk dönenlerinin bir alışkanlığı ve zorunluluğu olarak, sadece okul ve hastane gibi kullanımları görmeye alışık toplumumuz için, konferans, hostel, müzik, müze işlevleri, çığır açan yeni bir dönemi simgelemektedir. "Eskinin güzelliklerini bozmadan yeni güzellikler yaratmak, ikisini iç içe günümüzze getirmek bir ustalık ve bilgi iśidir"(5). Harap durmasına ya da en çok, onarılıp boş tutulmasına veya sıradan, alışılmış herhangi bir işlev verilmesine alışılmış eski yapıtların, müzik sarayı, çay ve pastalar-



R.6. Emirgan Korusu'nda Beyaz Köşk/Müzik Sarayı 1983



R.7. Yerebatan Sarayı 1969

nu, kokteyl ve resepsiyon mahalli, otel ve pansiyon, müze, konferans, merasim sarayı gibi, birbirinden değerli değişik kültür ve turizm amaçlı kullanımlar, Türkiye'de çığır açan ilk ve özgün örnekleri oluşturmaktadır (R.6).

Araştırmamız; Ne tür yapılara ne tür kullanım getirilebileceğini, örnekleme yöntemiyle sergilemeye çalışmak amacını taşımaktadır.

Veriler, mimarlık ve san'at tarihçilerinden, arkeologlardan gelecektir. Tasarımcı, tarihsel mirası ve bu konudaki dökümanları, kaynakları bilinçli olarak kullanmasını bilmek durumundadır.

Araştırmamanın sonucunda ele aldığımız YEREBATAN SARAYI'nı; (R.7) yapının özüne dokunmadan, üzericalılarla düzenlenmiş bir YERALTI KAPALI ÇARŞISI olarak sunmaktayız.




1.2. ESKİ YAPILARIN ÇAĞDAŞ KULLANIMA AÇILMASININ YARARLARI

ilk insandan günümüze kadar milyarlarca san'at yapımı üretmiş olan insan; kuşkusuz en başta bu özelliği ile diğer yaratıklara üstünlüğünü kanıtlamış bulunmaktadır. Nitelikim insan türünün her halde hiç yadsınamayacak tanımlamalarından birisi de:

"San'at yapımı üretebilen yaratık" olmasıdır (R.8). Konuya bu noktadan bakınca; san'ata ve san'atçıya; toplumsal işlevler piramidinin en üst katmanlarında yer vermekliğimiz kaçınılmaz bir zorunluluktur (R.9). O halde; toplumda böylesi saygın, kişiyi ve toplumu böylesi yüceltici bir yeri olan san'at yapıtlarına ne kadar önem verilse, ne kadar saygı gösterilse azdır denilebilir. Büyük san'atçı Muhsin Ertuğrul'un sözlerini burada anmamak mümkün mü?

"Gerçek insan aç kalabilir; ama san'atsız asla. Çünkü o zaman insan olma niteliğini yitirebilir, hayvanlaşabilir." Hal böyle olunca, yeryüzünde insan zekasının ve yaratıcılık katlarına yücelmiş insan ruhunun ortaya koyduğu ve günümüze degen gelmiş san'at yapıtlarını korumak, kollamak, YÜCELTMEK pek önemli bir amaç olmalıdır (R.10). Üstelik bu toplumsal bir görevdir. Çünkü bu gibi san'at yapıtları yılların hatta asırların gerisindeki YARATMA VE GELİŞTİRME fikrindeki görkemli yüceliği, bugünün ve yarının kuşaklarına eğitim, görsel gelişim, ruhsal yücelim açılarından yararlı bir mesaj olarak iletirler(6).



R.8. Venedik San Marko Meydanı 1984




R.9. Camlica Tepesi'nden Marmara ve Boğaziçi 1983




R.10. Avusturya Viyana'da Bir Pasaj 1860-1970

Passageway in the former bank and stock exchange building between the Freyung and Herrengasse in the 1st district of Vienna — before and after restoration. This important architectural complex was built in the style of historicism by Heinrich von Ferstel between 1856 and 1860



R.12. Danimarka, "Københavns Rådhus" Binası ve Meydanı 1984



R.11. Yıldız Korusu Câdîr Köşkü, 19.Yüzyılın 2.Yarısı

Konuyu bu açıdan irdeliyince görmekteyiz ki, san'at yapıtları çok büyük bir titizlikle, önemle ve saygıyla korunması gereken varlıklardır.

En değerli bir yapı; ışıklama ve sergileme yöntemlerini göz ardı ederek Louvre Müzesine bille konulsa, binlerce kişi farkına varmadan gelip geşecktir. Bu itibarla san'at yapıtlarına; toplumu etkileyici ve sonunda onları eğitici, onları yüceltici birer anlam kazandırmanın en etkin yolu onları: YAŞAYAN BİRER VARLIK konumuna getirebilmektir. Hiç kuşku yoktur ki bu amaç, söz konusu yapıta işlevsel bir içerik kazandırmak, onu topluma yararlı kılmak, toplumun onda yaşamasını, çevrenin ondan yararlanmasını, özetle toplumun ve çevrenin onunla bütünlüğünü, onunla yaşamasını sağlamalıdır (R.11).

İste bu amaçla, önce yakın çevremizden başlayarak san'at yapıtlarına yeni işlevler kazandırarak onları yaşamımızın bir parçası haline getirmeyi planlamaktayız (6.1).

1.3. İSTANBUL'DAKİ ESKİ YAPITLarda ÇAĞDAŞ İŞLEVSELLİK


Üc imparatorluğa başkentlik yapmış İSTANBUL, yurdumuzun olduğu kadar evrensel kültürün de önemli merkezlerindendir.

"Bir an düşünsek; Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi tarihin üç dev'ine acaba neden hep, ama hep başkent İstanbul seçilmiştir? Bu görkemli, bu tantanali imparatorlukları yönetenler ve çevrelerindeki bunca bilge, acaba nasıl olmuş da hep aynı beldeye gönül vermişlerdir? Hep onu seçmişlerdir?


Hep onu baş tacı yapmışlardır?... O günlerden bugünlere asırlar, hatta çağlar boyunca İstanbul'un hangi özelligidir ki bu kadar çekici, bu kadar kalıcı olmuştur?"(7) (R.13). Bu nedenle, İstanbul'daki eski yapıtların çağdaş kullanım amacıyla değerlendirilmesindeki amaç; evrensel kültüre hizmet, ÇAĞDAŞ İŞLEV VEREREK bu önemli ulusal değerlerin kullanılması, giderek turizm endüstrisine bir katkıdır.

"Yapılan, tarihi köklerimizin hatırlarını KORUMAK ve YAŞATMAKTIR"(8).

Kültürel etkileşim nedeniyle; birbirlerinin devamı olan uygarlıkların, kesin sınırlarını çizebilmek mümkün değildir kanısındayız. Zemin ve zaman koşulları içerisinde, araştırma amacıyla ve mekanına uygun olarak; İstanbul ve çevresinde eski yapıtlara ne tür çağdaş bir işlev verilebileceği saptanmaya



R.13. İhlamur Kasrı Harem Köşkü 1984



R.13.1. İstanbul Planı ve Tarihi Merkezler

çalışılmıştır. Bugünün kültür birikiminin, bu çağda geçerli olması söz konusudur.

Çağdaş gereksinimlerin karşılanması ve bu çağdaşlık davranışının gelecek kuşaklara aktarılması olgusu, eski yapıtların gelecekte de çağdaş kullanımına açılmasını gerektirmektedir.

"Koşulların, değer yargılarının ve daha pek çok şeyin hızla değiştiği, toplumsal yapıının yeni biçim ve düzenlere yöneldiği bir çağda, yüzümüz yarına dönük olarak yaşamaktayız"(9).


Sürekli gelişen gereksinimlerin eski yapıyı -kaynağı- zorlamasından dolayı, konu bu tür yapılarda karmaşık bir hal almaktadır. Kesin kuralların değişebileceği gibi, onu yaratmış kültürlerin de değişebileceği unutulmamalıdır.

"Belirlenmiş bir çağ"da, eski yapıta işlev vermede; kültürel birikimler, teknoloji, yapının yıpranıp yıpranmaması gibi girdiler önemlidir kanısındayız. Gelecekteki gereksinimler ya da yanlış verilebilecek kararlar düşünülerek, yapının bünyesini etkileyecək etmenlere gereken önem verilmelidir.



Donatım elemanlarının, eski yapı içindeki dağılımı ve bağlayıcı unsur olup olmaması ise, her yapı için, kararları ilkeleri belirlenmiş ayrı tasarımları gerektirmektedir.

Tanzimat Müzesi konumuza açık bir örnektir: 1952 yılında İhlamur Kasrı Harem Köşkü bu amaç için düzenlenmiştir (R.13). Daha sonraki yıllarda, Yıldız Parkında Çadır Köşkü bu amaç için kullanılmıştır (R.14).





R.14. Yıldız Korusu Çadır Köşkü 1983



R.15. Gülhane Parkı Tanzimat Müzesi Plan ve Görünüsü
1984 (Proje: Ü.A.)

"Fakat tarih ve mekan olarak, Tanzimat Fermanı, Gülhane bahçelerinde okunmuştur. 1839'da Topkapı Sarayında başlatılan bu gelişmenin, bu hukuk ve politika hareketinin yer olarak Beşiktaş/Yıldız mekanıyla, tarih olarak da, 1870 Yapılmış Çadır Köşküyle ve dönem olarak Abdülhamid Sultanatıyla bir ilgisi yoktur"(10).

Müze; 1984 yılında Tanzimat Müzesi'ne ve müzeler zincirine en uygun yer olarak seçilen Gülhane Parkında yerini bulmuştur(11) (R.15).

Konumuza örneklerle açıklık getirebilmek bakımından; bu başlığa ait alt bölümlerde, çağdaş kullanıma açılmış dört örnek araştırılıp çözümlenerek sonuçlar çıkarılmaya çalışılmıştır.

2.BÖLÜM

2. bölüm

2.1. ÇÖZÜMLERDEN ÖRNEKLEME ARAŞTIRMALARI

2.1.1. TEVFİK FİKRET EVİ (Aşıyan)


Ozgürlekçü ve doğa aşağı şairimiz Tevfik Fikret, Rumeli Hisarı yamacında, kendisinin tasarladığı ve çizdiği evi 1906 yılında yaptırmıştır (R.1). Fikret yine bu evde, Ağustos 1915 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Tevfik Fikret, şiirlerinde işlediği DOĞA VE ÖZGÜRLÜK temalarını, evi ve bahçesinin mimarisine de yansımıştır. "Aynı zamanda bir ressam olan bu ince şair, evini bir oya gibi işlemiş, bahçeyi, bir Servet-i Fünun Şiiri ya da dergisi gibi düzenlemiştir"(1).

Tevfik Fikret, Evinin bahçesinde, havuz kenarında kayaya yontularak yazılmış bulunan TAŞ şiiri (R.2) evinin içinde ise SİS şiiri ile Halife Abdülmecid Efendinin yaptığı SİS tablosu bulunmaktadır.

"Evine verdiği isim "Aşıyan", Farsça yuva anlamına gelir. Bu yeni yuva dönemin istibdat havasından bunalmış, özgürlekçü şairin, şehirden elini çekerek, tabiat ortasında yaşamasını sağladığı gibi, hocalık yaptığı Robert Koleje yakınlığı dolayısı ile de kolaylık getirmekte idi"(2) (R.3).

"Bina 1945'de İstanbul Belediyesi tarafından satın alınarak TEVFİK FİKRET EVİ VE EDEBİYAT-I CEDİDE MÜZESİ haline getirilmiş tir(3)".





R.1. Aşiyán'da Tevfik Fikret Evi, 1982




R.3. T.Fikret Aşiyán'da Çalışma Odasında

*Ey taş! Sen ey Kitâbe-i jengin-i kün-fekân
Bir ser şikeste heykel-i bülhevli andiran
Vaz'ımla seyr-i hilkat idersin, bî iştibah
Ettin mi bâri o büyük sırrı iktinah?
Sen bâri anladın mı, sen ey kalb-i zî-huzûr
Hep taş yüreklerin neye âlemde şevk-ü sûr?*

ANLAMI

*Ey taş, sen, ey varlık âleminin pashî kitabesi,
Başı kırılmış bir sfenks heykelini andiran,
Durumunla, kuşkuyla yaradılışı seyreder durursun,
Anladın mı bari, o büyük sırrı, sen?
Sen bari, anladın mı, ey huzur içindeki kalp,
Neden âlemde, hep taş yüreklerin şenlik ve sevinç içindedir?*

R.2. Taş Şiiri



R.4. Aşiyán'da T.Fikret Evi ve Atatürk'ün Oturduğu Sandalya

Müze ev, toplumda iz bırakan Tevfik Fikret'in yaşamını anlatabilmek, eşyalarını, yazılarını tanıtabilmek, gösterebilme, bugüne ve sonraki nesillere aktarabilmek amacıyla kullanıma açılmıştır.

Tevfik Fikret'in nasıl ve niçin, neler yaptığıni sergileyebilmek yol gösterici olabilir. Nitekim; "Atatürk de, Fikret'i sevmış, takdir etmiş, iyice anlamış, 19 Ağustos 1918'de Aşıyan'ı ziyaret etmiş."(4) (R.4).


Binanın birinci katı;

- . Edebiyat-ı Cedide Odası
- . Şair Nigar Hanım Odası olarak, ikinci katı ise; Tevfik Fikret'e ayrılmıştır. Burada Fikret'e ait eşyalar; tablolar, fotoğraflar bulunmaktadır. Kanımızca, binanın birinci katı "yanlış" olarak kullanılmaktadır.


"A.Hamid ile T.Fikret'in dil ağdalığından başka, duyguda, düşüncede, toplumsal tavır almada ne benzerliği vardır ki?"(5).

Tevfik Fikret Evi, zaman ve mekan koşulları içinde değerlendirildiğinde; istibdat havaşının izlerini ve Fikret'in kişiliğini yansıttiği görülmektedir. Şehirden uzakta, doğa ile iç içe bir konumda, evin ve bahçesinin mimarisi, Taş ve Sis şiirleri, Sis Tablosu bu verileri kuvvetlendiren önemli unsurlardır. 1945'de açılan müze, Cumhuriyet dönemi ile başlayan özde ve bircimdeki değişimlerin, etkinliğini artırarak sürmekte olduğunun göstergesi olabilir (R.5).

1940'lı yıllarda gelişen toplum gereksinimleri ve ekonomi ortama bağlı olarak kültür,




R.5. T.Fikret'in Çalışma Odası



R.6. T.Fikret'in Çalışma Odası 1982

san'at ve bilim yapılarına da gereken önem verilmeye başlanılmıştır. Bu yıllarda, kültür çevresinin biyolojik çevre kadar önemli olduğu anlaşılmakta, özde çağdaş olmak yattıktadır. Bu ortamda, çok partili sisteme geçtiğimiz 1945'de T.Fikret Evi de yeniden ele alınarak, T.Fikret Müze Evi ve Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak çağdaş bir kulanıma açılmıştır.




2.1.2. MALTA KÖŞKÜ (Yıldız)


Köşk, 19.Yüzyılın ikinci yarısında Abdülaziz (Saltanatı 1861-1876) tarafından yaptırılmıştır (R.7). "Malta Köşkü Sarayın, harem, mabeyn v.b. gibi belirli fonksiyonları olan bölümlerinden ve yapılarından biri degildi. Boğaziçinin Osmanlı yerleşiminde, deniz kıyısındaki bir yalının veya sahil sarayının üstünde, bir tepeye, koruluk içinde, günün her saatinde rengi değişen suları uzaktan seyreden bir "cihanuma" yapmak geleneğine uygun olarak oturtulmuş, manzaralı bir pavyon olmaktı, bütün varoluş nedeni."(6)

Çırağan Sarayı'nın arka bahçesini oluşturan korulukta (Yıldız Korusu) yer alan bu köşk (R.8.9) Abdülaziz'in Çırağan Sarayı'ni terkedip Dolmabahçe Sarayı'na yerleşmesiyle önemini yitirmiştir.

Şehzade 5.Murat buraya kapatılmış. Abdülhamid de Dolmabahçe Sarayından, kendisinin yaptırdığı Yıldız Sarayı'na taşınmasıyla bu köşk yeniden gündeme gelmiştir. Abdülhamid, Avrupadan getirttiği ağaçlar ve bahçe vanlarıyla Yıldız Korusunu ve dolayısıyla Malta Köşkünü imar etmiştir. Mithat Paşa; Malta Köşkünün yakınında kurulan yargılama çadırındaki sorgulamalarına, buradan getirilip götürülmüştü. Abdülhamid'in tahttan indirilmesiyle köşk ve koruluk yine sahipsiz kalmıştır.




R.7. Yıldız Korusu Malta Köşkü




ZEMİN KATI PLANI 1/200

R.8. Malta Köşkü Zemin Katı Planı 1979




R.10. Yıldız Korusu Pembe Sera Planı



ÜST KAT PLANI 1/200

R.9. Malta Köşkü Üst Kat Planı 1979



R.11. Yeşil Sera Planı 1982


17

Malta Köşkü ve Yıldız Korusu 1941 yılında İstanbul Belediyesine geçmiştir. Kişisel kullanımlarla, 30 Yıl kadar da boş olarak kalan köşk, 1979 yılında TTOK tarafından onarılarak çevre ölçüğinde ele alınmıştır. Malta Köşkü, daha aşağıdaki Çadır Köşkü ve Yıldız Korusu birlikte ele alınarak; yeniden bir "saray bahçesi" görünümü kazandırılmıştır.


Tamamlayıcı yapıları; Pembe ve Yeşil Seralar, teras, kameriyeler, kuş kafesi yeniden yaptırılmıştır (R.10.). Abdülhamid devrinde de (1877-1908) Yıldız Sarayı Bahçelerinde, çay salonu ve bitki yetiştirmesi ve bakımı için yaptırılmış seralar, limonluklar yer almaktaydı. Pembe Sera yapıılırken üstündeki erguvan ağacının pembe renkli çiçeklerinden esinlenilmiştir. Bütün antika objeler ve bu seranın içerisinde dikilen çiçekler pembeden tonlarından seçilmiştir. Yıldız Korusunda kendini empoze etmemesi için diğer sera; Yeşil Sera'da ise hakim renk, yeşil olarak seçilmiştir (R.12). Bu iki sera çay ve pasta salonu olarak kullanılmaktadır.

MALTA KÖSKÜ; bu şekilde çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmiş, yapıldığı çağın eşyası(7) ile döşenerek CAFÉ olarak çağdaş bir kullanımına açılmıştır (R.13.).


Eski, aynı zamanda bir ülkenin ulusal kimliğinin göstergesidir. "Kültürel kimliği belirleyen eski yapılar, hem turistik amaçlarla ülkeye çıkar sağlamakta, hemde özgün-



R.12. Yeşil Sera Çelik Gülersoy Etüdü 1982




R.13. Malta Köşkü 1984



R.14. Malta Köşkü Üst Katı 1984

lüğü oranında o ülkenin saygınlığı ve stüsünü artıracı bir rol oynamaktadır"(8). Kültür, sanat ve bilim yapıtlarına gereken önemin verilmesi gerektiği bilincine varılmaktadır. Bu değerler sistemine verilen önem, günümüzde evrensel boyutta yaygınlık kazanmaktadır. Nitekim Malta Köşkü ulusal ve uluslararası düzeyde sesini duyurabilmekte, 1979 Europa NOSTRA ödülünü alarak(9) "informasyon nitelikli" etkinliğini artırmaktadır. Böylece konuya dış girdiler de eklenmektedir. Olayın sürekli kazanması amacıyla; konu, bir kültür sorunu olarak ele alınmakta, çeşitli dillerde yazılmış broşürler bu canlılığı desteklemektedirler. Sağlıklı bir gelecek için gençliğin bu yapıtları bir esin kaynağı olarak görmesi konuya temel bir girdidir.

2.1.3. BEYAZ KÖŞK (Emirgan)




R.15. Emirgan Korusu'nda Beyaz Köşk

Emirgan'da "17.Yüzyıldan bu yana kullanıma açılarak tarih sahnesine çıkan büyük koruluk, 19.Yüzyıl ortasında Mısır Hıdivi İsmail Paşa'nın mülkiyetine geçmişti."(10) Bu koruluk içerisinde ahşap Pembe ve Sarı köşlerle Neo-Klasik uslubunda kargir olarak yapılmış Beyaz Köşk bulunmaktadır (R.15).


Köşk, "Boğaziçindeki büyük ahşap sarayın arka bahçesi içerisinde müstemilat olarak kullanılmıştı. Parkın 1941'de Belediyeye geçmesinden sonra zaman zaman güreşçiler kampı gibi geçici kullanımlara ayrılan köşk, son şeklinde, alt katı kömür deposu olarak, üst katı ise lâle soğanlarının muhafazası için kullanılmaktadır."(11) (R.16).

Beyaz Köşk, İstanbul Belediyesiyle imzalanan bir anlaşmayla Ocak 1983 Tarihinden sonra TTOK tarafından onarılarak bir konser sarayına dönüştürülmüştür. Köşk'te, çeşitli türdeki klasik müzik konserleri verilmektedir (R.17). "Sarayda ayrıca bir müzik ve tiyatro kitabı, bir özel görüşmeler ve toplantı salonu ile küçük bir sinema salonu vardır. Ön de, geniş havuzu ile, açık hava konserleri için imar edilmiştir"(12) (R.18). Klasikleşmiş biçimde; Avusturya'da; Viyana'da duymaya ve görmeye alıştığımız bu işlev, İstanbul'daki Avusturya Kültür Enstitüsünün de dikkatini çekmiştir.


Konsolos Prof.H.E.Kasper söyle demektedir:



R.18. Beyaz Köşk Zemin Katı Planı 1983



R.19. Beyaz Köşk Üst Kat Planı 1983



R.16. 1983 Başında Beyaz Köşk

BEYAZ KÖSK MÜZİK SARayı

EMİRGAN PARKI
İSTANBUL

PROGRAM

	Tarih
19 Mayıs Oda Orkestrası	25/9/83
Nuri İyicil Keman Resitali	2/10/83
Ergican Saydam Piyano Resitali	16/10/83
I.D.S.O. Sanatçıları Uçluğu ve Dörtlüsü	30/10/83
Saim Akçıl Keman Resitali	13/11/83
Mimar Sınan Solistleri	27/11/83
Schubert Dörtlüsü	10/12/83
İstanbul Dörtlüsü	25/12/83

*BİLET SATIŞ YERLERİ

T.T.O.K. Şişli Meydanı
Konser öncesi köşküñ girişi


*Konserler saat tam 11.30 da başlar ve kapı kapanır
*Ücretler
300, 200, 100


*Emirgan Meydanından köşke ücretsiz minibüs servisi konulmuştur.

*Konserlerden sonra yemek ve çay imkânları vardır.

Bir TURING İşletmesi

R.17. Beyaz Köşk'te Klasik Müzik Programı 1983





R.20. Beyaz Köşk Üst Kat Salonu 1983

"Beyaz Köşk'te, bir kütüphane ile birlikte enstrüman kolleksiyonu oluşturmak ve konserler düzenlemek fikrini özellikle olumlu buluyorum. Değerli yapısal anıtları ve gruplarını yalnızca yıkılmaktan kurtarmakla kalmayıp, aynı zamanda bunlara yeniden hayat vermek bir liyakattır."(13)

Özgün yapısal biçimine kavuşturulan BEYAZ KÖŞK, iç mekan donatımları ve bahçe mobil-yalarıyla, 7 Eylül 1983 tarihinde MÜZİK SARAYI olarak çağdaş bir kullanıma açılmıştır (R.20).

Depo olarak kullanılan Beyaz Köşk, toplumun artan gereksinimlerine paralel olarak, bir reşime ulaşabilecek bir kaç işlevi birden yüklenerek çağdaş bir kullanıma açılmaktadır. Dış pazarlara açılmamızın, yeni ekono-

mik sistemlerimizin, iç dış etkinliklerimin-
zin artan bir yoğunlukla gündeme gelmesi,
çeşitli gereksinimler gibi girdiler, bu
olayı doğuran başlıca nedenler olabilirler.
Örneğin; Beyaz Köşk'te, Devlet düzeyinde
basın toplantıları düzenlenebilmekte, ulu-
sumuz için önemli sayılabilecek toplantılar
yapılabilmekte, bunların yanında san'at
etkinlikleri de artan bir yoğunlukla yerine
getirilebilmektedir. Devlet erkânı, ekran
aracılığıyla bütün ulusumuza ve dünyaya bu
yapıttan veya yapıtlardan seslenebilmekte,
önemli kararlar bu kültür ve san'at ortamın-
da ve yapısında açıklanabilmektedir. Görü-
lebileceği gibi, ele aldığımız ilk iki ör-
neğimizle başlayan kültür ve san'at ortamı
yaratılması olayı bu örnekte, artan bir yo-
ğunlukla sürekli kazanmaktadır. Konumuz-
la ilgili malzeme ve dökümantasyon biriki-
minin yeterince değerlendirilerek, yeni
gelismelere zemin hazırlanabilmesi gerek-
mektedir. Toplumun hangi beğenilerinin ağır
bastığı, hangi koşullar içinde, hangi tür
isteklerin yoğunluğu belirlenebilmelidir.
Zaman, koşul ve olanakların, deneyimlerin
akarak, zaman içindeki yanlışları yaşamadan
olaya sürekli kazandırılabilmesi önemli
dir, kanısındayız. Çünkü bugünün kültür bi-
rikiminin bu çağda geçerli olması söz konu-
sudur. Bu nedenle, kültür birikimlerimizi
tam anlamıyla belirleyebilmek, daha sağlam
yargılarak ulaşabilmemizi sağlayacak, bu
yargıları kullanabilmemiz söz konusu olabi-
lektir.

2.1.4. H. CHRISTIAN ANDERSEN EVİ, ÇEVRESİ VE MÜZESİ (Odense, Danimarka)

İng. : H.C.ANDERSENS HOUSE, HUS AND MUSEUM (Odense, Denmark)


Araştırmamıza; Batı'dan, Danimarka'dan aldığımız örnek; ünlü çocuk masalları yazarı H.C.Andersen'in (yaşamı 1805-1875) Odense şehrindeki EVİ, ÇEVRESİ ve MÜZE'sidir (R.22). "Bu bölgede, 18. yüzyıl sonuyla 19.yüzyıl başından kalan, çoğunlukla küçük birer konut olan 77 ev bulunmaktaydı. Evler tek tek o denli kötü durumdaydı ki, tamamen yıkılmaları veya büyük ölçüde yeniden inşa edilmeleri gerekmektedir."(14).

Yillardan beri ziyaret edilmekte olan H.C. Andersen müze evinin yakın çevresinde bulunan eski yapılar, Odense'lilerin istekle-riyle 1960 yılında koruma altına alınmışlardır.


Yazarın masallarındaki esin kaynağı evi ve çevresi; ufak evler, insan boyunda kapılar, alçak saçaklar, çatı arası katlar, dik çatılar, ufak peneceleriyle bir masal şehri görüntüsündedir (R.23).

"Birkaç ev de o denli küçüktü ki, iyi birer konut oluşturabilmek için ikisini birles- tirmek gerekmektedir."(15).


H.C.Andersen'in konutunun da bulunduğu BÖLGE, bir dizi onarım çalışmalarından son- ra, tipik bir Danimarka Semti olarak korun- mustur. Orijinal dış biçimleri olduğu gibi



R.21. H.C.Andersen Evi ve Çevresi Vaziyet Planı



R.22. H.C.Andersen Müze evi planı



R.23. H.C.Andersen Evi ve Çevresi 1970-75

bırakılıp, iç düzenlemeleri ve mekan donatımları çağdaş KONUT gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde tasarlanmış ve uygulanmıştır (R.24.25).

ANDERSEN'in EVİ; daha 1905'de, yazarın doğumun 100. yılında, MÜZE-EV haline getirilmiş fakat donatımsız olarak ziyarete açılmıştır.


"Andersen'in hayatı, eşyaları ve el yazmalarıyla ilgili dokümanların zamanla artmasıyla; MÜZE-EV 1930 yılında yeni sergileme hacimleri eklenerek büyütülmüştür. İkinci Çihan Savaşından sonraki yıllarda ise ziyaretçi sayısının artmasıyla 1970 yılında yeni eklemeler yapılarak bugünkü şeklini bulmuştur" (16).

Müze; çeşitli zamanlarda büyütülmesine karşın, çevre yapılarından asla ayrılmayan, sadece giriş kapısı ve amblemi ile belirlenebilen bir yapıdır (R.26). Müzede; yazarın özel eşyaları, fotoğrafları, yaşamından resimlerle, slayd ve öykülerini anlatan çizgi filmler, kitapları, hakkında çıkan bütün yazılar sergilenmektedir.

Kültür çevresi yaratma olayı, gelişmiş Batı ülkelerinde eski tarihlerle dayanmaktadır. Örneğimizde; 1905 yılında donatımsız olarak ziyarete açılan H.C. Andersen evi, günümüze dekin gelişen ve değişen gereksinimlerle, çeşitli aşamalardan geçerek süreklilığını korumaktadır. Toplumun itici gücü ve istekleriyle konu, 1960 yılında çevre ölçeginde ele alınmıştır. Kültürün iki ana unsuru; dil ve tarih'in bilincinde olan bir toplu-



R.24. H.C.Andersen Evi ve Çevresi



R.25. H.C.Andersen Evi ve Çevresi



R.26. H.C.Andersen Müze Evi Girişи

mun değer yargıları kuşkusuz esas etkendir. Masallarıyla evrensel olmuş bir yazara ve onun, ulusunun diline ve tarihine saygı, bu konuda ana girdiler olabilir kanısındayız. Çağdaş bir müze yapımı genelde, daha iyi sergileme olanakları verebilir. Fakat öz, H.C.Andersen, ona çocuk masallarındaki esin kaynağı evi ve çevresi'dir. Bu yapısal girdi de, herhangi bir zorlama olmadan; "çağdaş işlevle esas kütlenin uyumu" olarak değerlendirilebilir. Çağdaş işlevin; bu girdilerle, bu koşullarda ve bu nedenlerle verildiği söylenebilir.

Bu bölümde araştırdığımız dört yapıyı, net başlıklarla bir cetvelde toplamamız bize, finalde yararlı olabilecek verileri sağlayabilir (C.1).

VİPİ İSMİ	YAPIM YILI ÇAĞI	YAPININ SANAT (MİMARİ) STİLİ	YAPIM AMACI	YAPIM AMACI DİŞINDAKİ KULLANIM	ÇAĞDAŞ KULLANIMA ACILMA YILI	VİPİSL EKLEMELER (Çağdaş işlev verme sureçinde)	MEKAN DONANIMI	BÜGÜNÜ KULLANIMIN AMACI
BEYAZ KÖSK	19.YY. SONU 19.YY. YARIS 1861-1876 ARASI	NEO-KLASİK KARGİR	SARAY MÜŞTEMİLATI	SPORCU KAMPİ • BOŞ BIRAKILMA • DEPO	KONSER SARAYI • MÜZİK VE TİYATRO KİTAPLIGI • SİNEMA SALONU • ÖZEL TOPLANTILAR SALONU 1984	YAN GİRİŞ FORTAU • ORJİNAL KAPI VE PENCERE BOŞLUKLARININ ACILMASI • TERAS • YER DÖSEMESİ • MERDİVEN KORK. • MUTFAK	KLASİK MOBİLYA + AKSESUARI • ORJİNAL SARAY, KONAK EŞYASI	• KLASİK MUZIK GEREKSİNİMİ • KÜLTÜR VE SAN'AT ORTAMı YARATIMASı • MESAJ VERME • CAFÉ
MALTA KÖSKÜ	19YY 2YARIS 1861-1876 ARASI	EKLEKTİK KARGİR	SARAY KÖSKÜ	ÖNEMLİ TARİHSEL OLAYLAR • BOŞ BIRAKILMA • KONUT	CAFÈ 1979	PEMBE SERA • YEŞİL SERA • TERASLAR • KAMERİYELER • KUŞ KAFESİ	YAPILDIGI ÇAĞIN EŞYASI • ORJİNAL SARAY, KONAK EŞYASI	• İLK VE OZGUN BİR ÖRNEK ORTAYA KOYMAK • MESAJ İLETİMİ • TURİSTİK • CAFE • NOSTALJİ
TEVFİK FİKRET EVİ	20YY BAŞI 1906	ORGANİK MİMARİ AHŞAP	KONUT	T. FİKRET MÜZE EVI • EDEBİYAT-I CEDİDE MÜZESİ	T. FİKRET MÜZE EVI • EDEBİYAT-I CEDİDE MÜZESİ 1945	BAHÇEYE PARKE+DOĞAL TAŞ KAPLAMA	ORJİNAL MOBİLYA + AKSESUARLARI	1.KAT • EDEBİYAT-I CEDİDE AKİMININ TANITIMI. SAİR NİGAR HANIMI VE • AH TARHAN'I TANITMAK. 2.KAT • TOPLUMDA YOL GÖSTERİCİ BİR KİŞİNİN YAŞAMI VE YAŞAM ORTAMINI TANITMAK.
H.C. ANDERSEN EVI VE SEMİTİ	18YY SONU 19.YY. BAŞI	KUZEY ÜLKELERİ AHŞAP MİMARİSİ	KONUT	BOŞ BIRAKILMA (HARAP YAPILAR)	1905-1930-1960-1970 TİPİK BİR DANİMARKA SEMİTİ • KONUT • H.C. ANDERSEN MÜZE EVI	ORJİNAL , YENİDEN DİŞ CEPHE YAPIMI • ÇAĞDAŞ KONUT GEREKSİNİM EKLER • ÇAĞDAŞ FAKAT UYUMLU EK MUZE YAPISI	MODERN İÇ DONANIM • H.C. ANDERSEN ORJİNAL EŞYALAR • H.C.A HAKKINDA YAZILANLAR, REŞİMLER, FİLMLER	• ÇOCUK MASALLARI ORTAMIN CANLANDIRILMASI. • MESAJ İLETİMİ • TURİSTİK • KONUT GEREKSİNİMİ

2.2. ARAŞTIRMAYA AİT GELECEĞE DÖNÜK ÖNERİLER LİSTESİ

Araştırmamızı açabilmek, el atıldığında ilk bulunabilecek örneklerin nicelik ve nitelik zenginliğini ortaya koyabilmek bakımından bir liste vermemiz yararlı olabilir kanısındayız. Listemizdeki yapıtların çeşitliliği ve zenginliği bize; örneklemeye konusu olarak ele aldığımız yapita önereceğimiz çağdaş işleve, hemen karar veremeyeceğimizi ve korkular taşımamız gerektigini ortaya koymaktadır. Kuşkusuz, çok farklı zemin ve zaman koşulları içinde üretilmiş bu yapıtlara sadece başlıklarla dephinmemiz söz konusu olabilir.

● Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı Önerilen İşlevler:


- . Tarihi Bir Boğaziçi Kahvesi,
- . Boğaziçinde Yaşam Müzesi

● Anadolu Hisarı Önerilen İşlevler:

- . Açıkhava Fetih Müzesi
- . Askeri Müze

● Beyazıt Kulesi Önerilen İşlevler:

- . Döner Kahvehane



● Beylerbeyi Sarayı

Önerilen İşlevler:

- . Orijinal döşemesine kavuşturularak, 18. Yüzyıl Müzesi
- . Kongre Sarayı
- . Hanedan Oteli

● Binbirdirek Sarnıcı

Önerilen İşlevler:

- . Tarihi Yaşamdan Kesitler
- Örnek: Devrinin Yaşatılması
- . Bir Yeraltı Kapalı Çarşısı

● Bizans Surları

Önerilen İşlevler:

- . Tarihsel Olayların Canlandırılması.
- Örnek: İstanbul'un alınması, surlardan İstanbul'a giriş.
- . Surların bir bölümünde; su kanalı, köprüsü, kapısıyla orijinal durumunun sergilenebilmesi.

● Cerrahpaşa Medresesi

Önerilen İşlevler:

- . Tıp Tarihi Müzesi

● Çemberlitaş Yakın Çevresi

Önerilen İşlevler:

- . Çemberlitaşı odak almak üzere yakın çevresinin bir asmalı kahve olarak düzenlenmesi

● Emirgan Çınaraltı

Önerilen İşlevler:

- . Tarihsel bir doğal mekan kurulması



● Galata Kulesi

Önerilen İşlevler:

- . Kongre turizmi için toplantı merkezi, lokal

● Galata Mevlevihanesi

Önerilen İşlevler:

- . Hz.Mevlana, Mevlevi Müzesi
- . Sema gösterileri

● İhlamur Mesiresi

Önerilen İşlevler:

- . Orijinal döşemesine kavuşturularak, Müze olarak sergileme
- . Piknik alanı
- . Abdülmecid Müzesi

● Kız Kulesi

Önerilen İşlevler:

- . Aşıklar Kahvesi

● Rümeli Hisarı

Önerilen İşlevler:

- . İlhgam Noktası (Inspiration Point), Oditoryum

● Sibyan Mektebi (Cağaloğlu)

Önerilen İşlevler:

- . El yazması atelyesi

● Sultanahmet Meydanı

Önerilen İşlevler:

- . Halen düzenlenmeye olan ışıklı gösterilerin renk, tür ve kapsamının artırılması
- . Tarihin değişik katmanlarında yaşanmış olayları yansıtacak dramatik tablolar düzenlenmesi.

● Örnek:

Gladayatör Oyunları

Cirit Yarışmaları

Deve Güreşleri

Savaş Oyunları

Hayvan Pazarları

Hali, Kilim Pazarları

Esir Pazarları

● Semsipaşa Medresesi

Önerilen İşlevler:

- . Kitaplık

● Şerifler Yalısı (Emirgan)

Önerilen İşlevler:

- . Kongre turizmi merkezi

● Tarık-ı Dünya Manastırı

Önerilen İşlevler:

- . Tatil köyü kapsamı içinde bir odak noktası
- . Görsel eğitim ve yaşam deneyimi merkezi

● Tevfik Fikret Evi

Önerilen İşlevler:

- . Tevfik Fikret Müzesi
- . Yazın Müzesi

● Topkapı Sarayı (tümü ya da bir bölümü)

Önerilen İşlevler:

- . Uygun mahzenlerinde Osmanlı Sultanları galerisi (Mumyalar Müzesi)
- . Harem Dairesinde; Haremdeki tarihsel olaylar canlı mankenler ya da mumyalar canlandırılabilir. (Her yapı ayrı ayrı ya da birlikte ele alınarak geniş kapsamlı bir plan uygulanabilir.)

● Topkapı Sarayı Alay Köşkü

Önerilen İşlevler:

- Esrar Tekkesi (Mumyalar veya canlı mankenler)
- Gravürlerle Eski Şenlikler Galerisi

● Valens Su Kemerİ

Önerilen İşlevler:

- Kır Kahveleri, İlham Noktaları (Inspiration Points)

● Yedikule Zindanları

Önerilen İşlevler:

- Korku Müzesi

Ünlü cinayetler, tarihsel olaylar canlı mankenler ya da mumyalarla canlandırılabılır.

Örnek: Cem Sultan'ın öldürülmesi

● Yerebatan Sarayı

Önerilen İşlevler:

- Bir Yeraltı Kapalı Çarşısı

Kayık sefasi alanı, Esir pazarı alanı, sahilde eski İstanbul kahvesi, Sahil lokantası, Gece kulübü, Haberleşme Noktası

● Yıldız Sarayı (tümü ya da bir bölümü)

Önerilen İşlevler:

- Meşrutiyet Müzesi
- Hamid Adasında; açıkhava hayvanat bahçesi ve kahvehane (Her yapı ayrı ayrı ya da birlikte ele alınarak geniş kapsamlı bir plan uygulanabilir).

Bu önerilerimizden; değişik zaman ve zemin koşulları içinde üretilmiş dört yapıyı açılabileceğimiz bir birikimi sağlayabiliriz.

Bu bölüm; çözümlemelerini yaparak sonuçlar çıkarmaya çalıştığımız çağdaş işlev'e açılacak dört örneğimizdeki girdileri zenginleştirmek amacını taşımaktadır. Konuya bütün gir-

diler birlikte ele alınarak eleştirisel bir yaklaşımla sonuca akabilir.

Bir amacımız da "kültür ortamı" oluşturmak olduğuna göre, farklı koşullarda üretilmiş bu yapıtlar, Yerebatan Sarayı örneğinde kullanılabileceğimiz bir birikimi sağlayabilir düşüncesindeyiz.

2.2.1. BİNBJRDIREK SARNICI (Sultanahmet)

B

Binbirdirek Sarnıcı, tarihsel nitelikli yapıların yoğun olarak bulunduğu Sultanahmette Klodfarer Caddesindedir (R.27-28).


"M.S. 4. yüzyılda İmparator Konstantinos I devri senatörlerinden Philoxenos tarafından yaptırılmıştır" (I). İstanbul ve Türk Ansiklopedilerinde ise;


"Binbirdirek Sarnıcı Jüstinyen Devri yapı Özelliklerini taşıdığınına göre, M.S. 4. Yüz yılın ilk yarısında yapılmış olması gereken Philoxenos Sarnıcıyla bir ilgisi olamaz." (18) denilmektedir.

Sarnıcının eni 57 M., boyu 64 M. ve yüksekliği yaklaşık olarak 14 Metredir. Üst taraflarında mazgal delikleri bulunan duvarlarla çevrilidir (R.29). "Duvarlar, horasan ve geniş tuğlalarla işlenmiş olup 2.92 Metre kalınlığındadır. Sarnıcının içinde onaltı sütündan ondört sıra olarak toplam 224 Sütun vardır. Bunlar sarnıcının üzerini örten kemer ve manastır tonozlarını taşımaktadırlar (R.30-301).

Sütun, kaide, bilezik ve başlıklarının üzerinde birçok marka ve monogramlar kazılmıştır. Sütunlar kalın bir bilezikle birbirine tutturulmuş (alttaki 4.90 M, üstteki de 4.40 M. boyutunda) iki parçadan oluşmaktadır" (19). "Böylece halkın dilinde "bin direk", ya da "bindirme direk" sözü "Binbirdirek" olmuştur" (20).

R.27. Binbirdirek Sarnıcı ve Yakın Çevresi Planı









R.28. Binbirdirek Sarnıcı Giriş Kapısı 1984



R.30.1. Binbirdirek Sarnıcı, 1984




6. Bin bir direk.



R.29. Binbirdirek Sarnıcı Planı ve Kesiti

R.30. Binbirdirek Sarnıcı Temsili Resmi Çizen:
K.Wulzinger



1838 yılında yayınlanan bir kitapda, "sarnıcın mazgal deliklerinin sokak düzeyinde olduğu belirtilerek; sarnıc içerisindeki ipek tezgahlarında çalışanların, yabancı gezenlerden bahşiş istedikleri" yazılmaktadır(21) (R.31).

"Binbirdirek Sarnıcı: 1851 yılında, ipek ve iplik bükenlerin tezgahlarının bulunduğu bir imalathane olarak kullanılmaktadır"(22). "Sarnıcın üzerinde 4.Murat devrinde Tayyarezade, daha sonra Fazlı Paşa Konakları bulunmaktaydı"(23). Bugün sarnıcın üzerinde bir çocuk bahçesi bulunmaktadır. Yaklaşık alanı 3528 M² olan sarnıcın 207 M² si toprakla doludur. 224 Sütundan 212 Adeti görülebilmektedir. Orijinal mazgal pencereleri toprak altında kalmıştır. Işık ve havalandırmayı sağlayabilmek amacıyla bazı tonozlar delinmiştir(24).


Binbirdirek Sarnıcının çağdaş kullanım amacıyla değerlendirilebilmesi için bağımsız iki proje hazırlanmıştır. Bunlardan ilki Prof.Dr.M.Sözen yönetiminde, 1980 yılında Y.M. B.Yılmazyigit'in hazırladığı ve sarnıcıca MÜZE işlevi verilen projedir. "Sarnıcı" sergilemek, tanıtmak amacını taşımaktadır (R.32).


Programı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Sarnıc içeriği: MÜZE


- . Teşhis . Teşhir Kuyusu . Film Gösteri Alanı
- . Oturma . Kuyular

Sarnıc Üzeri: . Giriş . Açık Oturma(25).






R. 31. Binbirdirek Sarnicinda İpek Tezgahları, Bartlett
Gravürü, 1838



R. 32. Binbirdirek Sarnıcı Çağdaş Kullanım Plan Şeması




R.33. Binbirdirek Sarnıcında Teras Etüdü

İkinci proje, İstanbul Belediyesi tarafından Y.M. Ü.Yurtseven ve ekibine hazırlatılmaktadır. Bu projede ise sarnıç; yapay zemin üzerine oturan kabinlerden oluşan, bir ÇARŞI olarak değerlendirilmektedir(26) (R.33-34). Farklı açılardan ele alınmış bu iki yaklaşım biçiminiyle sarnıca; MÜZE ve ÇARŞI işlevleri verilmektedir. Biz, yapının özgün biçiminin mümkün olduğunda korunması ve özgün elemanlarının da kullanılarak çağdaş bir işlev verilmesi düşüncesindeyiz. Yapının yapım amacına gereken önem verilebilmeli ve vurgulanabilmelidir.


Sarnıcı, boyut olarak ezecek, ya da bir kültür mirası olarak ele alınmayıp, herhangi bir yapıda uygulanabilecek nitelik ve nicelikteki işlevlerin verilmesi yapının kimliğini kaybetmesine yol açabilir kanısındayız.

Önerilen İşlevler:

Binbirdirek Sarnıcı çok önemli bir Bizans anıtıdır. İstanbul'un ikinci büyük kapalı sarnıcıdır. Yakınındaki Teodosyos Sarnıcı (Şerefiye Sarnıcı)(26.1)(R.35). ve Yerebatan Sarayı Sarnıcına bilesik kaplar metoduyla bağlı olabilir. Bu üç önemli sarnıç birlikte ya da tek tek ele alınabilir. Böylece hem toprak altında kalmış bu yapıtlar değerlendirilmiş hem de bu Bizans anıtları orta-



R.34. Binbirdirek Sarnıcında Çarşı Planı



R.35. Teodosyos (Şerefiye) Sarnıcı Planı


ya çıkarılarak evrensel kültüre hizmet edilmiş olacaktır.

Binbirdirek Sarnıcında; ilk önerideki MÜZE işlevine katkı olmak üzere; Tarihi Yaşamdan Kesitler verilerek Devri Yaşatılabilir. Bizans Devri tarihsel olayları bu müzede, mummyalar ya da canlı mankenlerle canlandırılabılır.

Sarnıca verilebilecek diğer bir işlev, su elemanının da kullanılarak; Yüzer Bir Yeraltı Kapalı Çarşısı olarak değerlendirilmelidir. Bizans Meyhanesi, Gece Kulübü, Kayık Sefası Alanı ve Satış ünitelerinden oluşan bir program, bu alanı da İstanbul'un önemli merkezlerinden biri haline getirilebilir.



R.36. Heybeliada'da Tarik-i Dünya Manastırı 1983



R.37. Heybeliada'da Tarik-i Dünya Manastırı

2.2.2. TARIK-I DÜNYA MANASTIRI (Heybeliada)


Tarik-i Dünya; Dünyayı terketmiş, Dünya'dan elini eteğini çekmiş keşşelerin yaşadıkları manastır anlamına kullanılmaktadır.

"1851 yılında Heybeliada'ya yalnızak gelen cahil fakat zeki 19 yaşındaki köylü çocuğu Hristos Manastırında yetistirildikten sonra Arsenios adı ile keşş olur."(27) Kudüs Patrikhanesine bağlı Aya Yorgi Manastırı, Keşş Arsenios'a yeni bir manastır kurması için izin vermez. Buna karşılık Panayia Kiliyesi; Heybeliada Çamlıimanında körfezin Güney-Balı burnundaki alana küçük bir kulübe yapılmasına razi olur.

Akıl danışanların, günah çıkartanların artan ilgileri üzerine, Keşş Arsenios tarafından, 1868 yılında önce kilise yaptırılmış ve Aziz Spridon'a ithaf edilmiştir(28) (R.36-37). Kilise daha sonraki yıllarda, diğer yapıların eklenmesiyle manastır dönüşmüştür. 1894 Depreminde manastır yıkılmış, II. Abdülhamid'in yardımıyla onarılmıştır. Arsenios, geniş dünya görüşü, yüksek toleransı ile herkesi etkilemiş, manastır büyük bir ilgi görmüştür. "Manastır; 1905 yılında Fener Patrikhanesine bağlanmış, 1945'de de Patrik Atenegoras'ın emriyle restore edilmiştir."(29). Halen Perşembe günleri ayın yapılmaktadır.




R.38. Tarık-ı Dünya Manastırı Çevresinde Yeşil + Taş + Su Öğeleri



R.38.1. Heybeliada'da Tatil Köyü Projesi (P:S.Yener)

Önerilen İşlevler:

Manastır küçük bir MÜZE'ye sahiptir. Burada keşiş Arsenions yağlıboya bir portresi de bulunmaktadır. Manastırın bahçesi denize dik bir uçurum üzerine bakar ve mimarlık san'atında güzeli yaratan üç vazgeçilmeyen unsuru; YEŞİL+TAŞ+SU'ya sahiptir. (R.38.38.1) Bu nedenle; konu, "çevre ölçünginde" ele alınacak olursa, TATİL KÖYÜ kapsamı içinde bir ODAK NOKTASI olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda; özgün işlevini sürdürerek, dini ayin, Hristiyan olmayanlara da inançlar konusunda GÖRSEL EĞİTİM olanlığı sağlayabilir. Burada, yapıta yan işlevler de verebileceği yargısına varılabilir. Yakın çevresinin de değerlendirilmesi söz konusu olan yapıtlarda; yapıt, görsel çekim için ana girdi olabilmektedir. Özde bulunan ibadet, müze, doğal değerler girdilerine, bir kültürel odak noktası ve görsel çekim merkezi öneri girdilerimizi de ekleyerek bir bireşime varabiliz. Yapıt; ibadet, görsel eğitim, tatil köyü kapsamı içinde bir odak noktası olarak, çok yönlü çağdaş bir kullanımını südürebilir.



R.41. Valens Su Kemeri Üzerinde Gezginler

Valens Su Kemeri (R.39); Tarihi yarımadadaki aralarında Yerebatan Sarayı'nın da bulunduğu sarnıçları besleyebilmek maksadıyla Bizans İmparatoru Valens (M.S. 364-378) tarafından yaptırılmıştır. Böylece kentin su gereksiniminin büyük ölçüde karşılanması amaçlanmıştır. "Yapıldığında boyu bir kilometre kadar olduğu sanılan kemerin, Fatih'ten Şehzade Camiine kadar olan 592 Metrelilik ve Beyazıt yönündeki 199 metrelilik iki parça ile toplam 800 Metrelilik bölümü ayaktadır." (30) (R.40). Kemerin eni 3.40 M. ile 5.65 M. arasında değişmekte, yüksekliği ise yol üzerinden 20 Metredir.


1917 yangınından önce; Valens Su Kemerinin çevresinde, İstanbul'un diğer anıtlarında olduğu gibi cumbalı ahşap evler, çeşmeler ve sokaklarıyla bir yerleşim oluşmuştur (R.39/3). "Kemerin Fatih tarafından kapısına bitişik KAHVE DÜKKANLARI; kemerin üstündeki su terazilerinin anahtarları orada durur, su yolcuları ecnebi seyyahları dört gözle beklerler, geldiler mi, bir çeyrek, bir mecikiye alıp kemere çıkartarak İSTANBUL PANAROMASI'nı seyrettirirlerdi." (31) (R.41).

Önerilen işlevler:


Valens Su Kemeri, İstanbul panoramasına hâkim bir Bizans anıtidır.

Tarihsel gelişim süreci içerisinde basamak yapıtlardan olan bu eserin, aynı zamanda İstanbul'un ŞİİRSEL HARİTASI'nda da önemli bir nokta olduğu anlaşılmaktadır: (R.42).







1




2



R.39. 1. Bir Minyatürde Valens Su Kemerî
2. Bartlett Gravürü 1838
3. Bir Kartpostalda Valens Su Kemerî, 19.YY.
4. Valens Su Kemerî 1973



4



R.40. Valens Su Kemerî ve Yakın Çevresi Planı

1. VALENS SU KEMERİ
2. Hüsam Bey Mescidi

3. Gazanfer Ağa Medresesi
4. Manisali Mehmet Paşa Camii
5. Burmali Mescit

6. Şehzade Camii
7. Şehzade Medresesi


8. Ekmekçi Ahmet Paşa
Medresesi
9. Tabhane
10. İmaret

BOZDOĞAN SUKEMERİ/R.E.KOÇU

Ayyaş Valens'in sukemeri
Dişlerinde bıçak, ellerinde kan,
Dışılı, erkekli, kucak kucağa
Omuz omuza
Kırk-elli Romalı serseri
Taş kesilmişler burada.
Hirs, kük
Ve şehvet yosundur.
Kemerin üstünde
Nefes nefese sigara ışıkları.
Bu yaz gecesinde
Cözlerde dumandır
Samanyolları.
Bir diz üzerinde güzel bir baş.
Dudaklar öpüşür,
Çıplak ayaklar öpüşür.
Muhabbet için zaman az
Uyunmaz.

R.E.Koçu bu dizerleri "Sukemerini hane
edilmiş bir berduşun hatırları tesbit
edilirken duymuş tur."

R.42. Bozdoğan Su Kemeri Şiri/R.E.Koçu



R.43. Valens Su Kemeri'nin Hakim Olduğu İstanbul Panoramasi ve Sahil Kahvehanesi, 1838

çi, koyun, inek çıkaranlar dahi olurdu. Bir gün bir ineğin ayağı kaymış, kemer dibindeki bir evceğizin damına düşerek damı delmiş içindekilerin akılları başlarından gitmişti."(32).

"Sadece standart ve geometrik bir insan yaşıyisini planlamak, tavuk kümeslerinde hayvan yetiştirmeyi planlamak gibi bir şey olur. Onun için insanlara, şehirlerde DUYGULANACAK UNSURLAR, mekanlar, sokaklar, OLAYLAR bırakmak lazım."(33).

"İste bu İstanbul'da KENDİ KİMLİĞİMİZ de giriyor işin içine."(34)

"Biraz aylak olabilsek, aylaklısan'atın başlıca kaynağı, aylak olmayan insan san'atçı olmaz. Biz san'atçı da olamıyoruz, çünkü aylak olacak vaktimiz yok."(35)

Yapıtın özünde bulunan girdiler; özgün islevi olarak Su Kemeri, İstanbul Panoraması, Kahvehaneler olarak sıralanabilir. (R.43)

Öneri girdilerimiz ise, kentte duyulanacak unsurlar ve olaylar bırakılması, kente ve yapınlara kendi kimliğimizin katılması, aylak olabileceğimiz mekanların oluşturulması olabilir.

Konuya bu girdilerden dolayı, VALENS SU KEMERİ yer yer düzenlenecek KIR KAHVELERİ ve yazar, çizer, yontucu gibi san'atçılara İLHAM NOKTALARI (inspiration points) olarak değerlendirilebilir. Doğa koşullarına açık bulunan su kemeri, özellikle üst yüzey taşı aksamin erozyona uğraması nedeniyle harab durumdadır.

Su kemerinin üst kısmının düzenlenerek islev verilmesiyle dış etkilere karşı korunması da sağlanmış olabilir.

2.2.4. YILDIZ SARAYI (Yıldız)

E

ssiz değerdeki kültür varlıklarımızdan birisi de YILDIZ SARAYI'dır. Son padişah Vahidettin'in (Sultanatı: 1918-1922) 19 Ekim 1922 yılında saraydan ayrılmamasına kadar 44 Yıl imparatorluğun yönetim merkezi ve padişahın evi olan Yıldız Sarayı'nın, san'at tarihi bakımından önemi; peyzaj değerleri yanı sıra, "bir dönemi" simgelemesi açısından kaynaklanır (R.44). İç Bahçe, Dış Bahçe ve Harem Bahçelerinden oluşan bu sarayın ilk çekirdeği, III.Selim'in (1790-1807), annesi Mihrişah Sultan için YILDIZ ismini verdiği bir köşk ve ihlamur ağaçlarının altına çeşmesini yaptırmasıyla önem kazanmaya ve oluşmaya başlamıştır. (R.45-46)


"Sultan Mahmud II de (1809-1838) ayrıca bir köşk yaptıarak çevresindeki bahçeyi düzenlemiş, daha sonra da Abdülmecid (1839-1861) 1842 yılında, annesi Bezm-i Alem Valide Sultan'a Kasr-ı Dilküşa kasrını yaptırmıştır."(36).

Abdüleziz ve Abdülhamid II dönemlerinde ise bilindiği gibi Yıldız Sarayı'nın önemi daha da artmış yapılarıyla ve bahçe düzenlemeleriyle en zengin, en görkemli şeklini bulmuştur (R.47).


Yıldız Sarayı, Topkapı Sarayında olduğu gibi pavyon tipi bir yapılaşmayla oluşmuştur. Saray yapıları ve bahçeleri ile elli hektar (500.000 M²) bulan ve bahçe mobilyaları ile




R.44. Yıldız Sarayı Genel Vaziyet Planı, 1984



R.45. Yıldız Sarayında III.Selim Çeşmesi, Anonim, Yağlıboya Tablo



R.46. III.Selim Çeşmesi, 1983



R.47. Yıldız Sarayı Hamid Havuzu ve Saatli Köşk


dökme demirden yapılmış korkuluklu köprülerinden-ahşap asma köprülerine, farklı büyülük ve formda rustik havuzlardan,adalardan, limonluklardan, kameriyelerden oluşan bir değer ortaya çıkmıştır (R.48).

"Beşiktaş üstündeki tepeleri kaplayan Yıldız Sarayı iki ana karakterin mührünü taşıyor: Birincisi, sahibi olan Abdülhamid'dir. Onun ruhunun bir aynasıdır bu saray. İkincisi, yine sahibinin, kendi dönemi için kurduğu yönetim sisteminin bir uzantısı, bir gereği görünmez kuralların kemikleşmiş, taşlaşmış bir heykeli."(37) Altın varaklarla, yıldızlarla, yıldızlarla, atlas kumaşlarla, bilur camlarla, tablolarla, boydan boya donanmış Yıldız Sarayı, III.Selim'de son padişah Vahidettin'e kadar (1790-1922) içinde geçen olaylarla da simgesel ve belgesel bir özellik taşımaktadır (R.49).


Atatürk; Anadolu'ya çıkmadan önce, 15 Mayıs 1919 tarihinde, Padişah Vahidettin ile son görüşmesini de yine bu sarayda yapmıştır (R.50).

Saray, Kurtuluş Savaşımızdan sonraki yıllarda Harb Akademisi olarak kullanılmıştır. 1978 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiştir.

"Doğal olarak, mimarlık; bir anlamda geçirdigimiz toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel gelişmelerin göstergesidir. Yetenince açıklanabilmesi de, sayılan etkenlerin bilinmesiyle mümkündür."(38) Bu nedenle; henüz üzerinde yeterince çalışılmamış yakın tarihimizin bu önemli yapıtlar toplu-



R.48. Yıldız Üniversitesi Bahçesinde Kameriye 1983



R.55. Hamid Havuzu, Kebap Köşkü ve Arkada Marangozhan
Ahmet Ziya Sam Yağlıboya Tablosu




R.49. Yıldız Sarayı Şehzade Köşkünde Orijinal Yağlıboya Duvar Resmi 1984 (Tophane Önleri)

luguna, gereken önemin verilerek tek elden bir koordinasyonun yürütülmesi sağlanmalıdır. Çok farklı kuruluşlarca yapılan çalışmalar ve kullanımlarda gözlemlenen dağınıklılık sarayın geleceği açısından tehlikeli olabilir. Yeni hatalara düşebiliriz. Mevcut durumu yeterince saptayarak yapılan restorasyonların, kazıların yazılıarak ve resimlenerek, eldeki dokümanlarla birlikte bir süreklilik kazanması sağlanmalıdır.


Önerilen İşlevler:

Yıldız Sarayı'nı oluşturan harab ve kullanılmayan binalar ele alınmalı, bir master plan çerçevesinde onarımları yapılmalı; çağdaş kullanımına açılmalıdır. (R.51). Biz burada konuya bir örnekle yaklaşım getirebilme bakımdan, sarayın Has Bahçesinde bulunan Hamid Havuzu Adasını ele almaktayız (R.52). Üç yüz metre uzunlığında, yer yer 15-40 metre genişliğinde ve bir metre derinliğindeki Hamid Havuzu, Has Bahçe'nin aksını oluşturmaktadır. Bu havuz, eski yazı "Hamid" olarak okunacak biçimde yapılmıştır. Eski yazı "HA" harfinin etrafı, burada su ile çevrilmiş ve ortada bir ADA oluşmuştur. Ada'da bugün de görebileceğimiz hayvan kafesleriyle, tek katlı minyatür bir köşk; ADA KÖŞKÜ bulunmaktadır (R.53). 1983 Haziranında adaya yanlış bir kararla doğasına aykırı olarak 1050 kişilik bir açık-hava tiyatrosu yapılmıştır (R.54). Oysa çok zengin süs balıklarını, şu kuşlarını, su, kaya ve toprak bitkilerini barındıracabilecek özelliklere sahiptir. İsviçre'den getirilen renk renk ördekler, pelikanları, kuğuları-


Sultann




R.50. Atatürk'ün 15 Mayıs 1919'da K.Mabeyn Dairesinde Vahidettin ile Yaptığı Görüşmeyi General Sherill'e anlatırken Çizdiği Kroki (S:Sultan,Moi:M.Kemal)




R.51. Yıldız Sarayı Harem Binası Bir Bölümü 1983



R.52. Yıldız Sarayı Hamid Havuzu ve



R.53. Hamid Adası, Ada KÖŞKÜ, Hayvanat Bahçesi ve
Karşılık İhannuma KÖŞKÜ



R.54. Hamid Adası Açık Hava Tiyatrosu 1983


la, Japon İmparatoru Mutsu-Hito'nun armağanı süs balıkları bu adada ve yakın çevresinde yaşamaktaydılar (R.53).

Krizantemler, sakız sardunyaları, glayoller, petunyalar, su üzerinde nilüferler de bu adanın bitki örtüsünü oluşturuyorlardı.

HAMİD ADASI, süs hayvanlarının serbest olarak dolaşabilecekleri BİR AÇIKHAVA HAYVANAT BAHÇESİ, üzerindeki ADA KÖŞKÜ de, bu bahçe içinde küçük bir KAHVEHANE olarak düzenlenebilir.

Bu özellikleriyile de her tür ziyaretçilere; özellikle geleceğimizin en büyük serveti gençlerimize ve öğrencilerimize DOĞA'yı ve DOĞA GÜZELLİKLERİ'ni biraz daha iyi tanıtacak, biraz daha yakından sevdirecek bir köse kentimize kazandırılmış olacaktır (R.55).

Ayrıca yukarıda açıkladığımız nedenlerle çevredekî tarihsel olaylar yer yer monte edilmiş plaket ve panolarla çeşitli dillerde özetlenerek kültür varlıklarımız ve yakın tarihimizi tanıtmış olmak mümkündür. Böylece önerdiğimiz projenin hem eğitim hem de turizm ve tarih açılarından sağlayacağı yarırlar sanırız yadsınamaz.



yerebatan sarayı



R.60. Sultanahmet Camiinden Meydan ve Ayasofya

2.2.5. YEREBATAN SARAYI

- . Yerebatan Sarayı'nın Bulunduğu Bölge:
SULTANAHMET


Yerebatan Sarayı yurdumuzun en önemli tarihi eserlerindendir. Ayrıca en önemli bir sit bölgesinde; SULTANAHMET'te bulunmaktadır. Burası, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii gibi anıtsal yapıtların bulunduğu emsalsiz zenginlikte bir bölge dir (R. 56-57). Söz konusu bölge; Roma, Bizans, Osmanlı ve günümüz Türkiye'sinin eserlerine sahiptir. Bu kadar uygarlık ürününün bir arada bulunduğu bölge eşine rastlanmaz bir özellik taşımaktadır (R.60).

"Roma ve Bizans'ın görkemli bütün yapıları, senatosu, çarşılıarı bu yörede toplanmıştı. Osmanlıının sarayı da 400 yıla yakın zaman boyunca bu tepede, çeşitli köşkler anıtsal kapılar ve bahçeler, göz okşayan bir tablo meydana getirmiştir."(39).

"Yazar Haldun Taner; belleğimiz bizi yaniltmıyorsa olayı şöyle dile getiriyordu
Güneş aydınlatır karşıyı.


Topkapı, Ayasofya, Sultanahmet ~~yatak~~ ışık almaya başlarlar...

Bu ışık, tüm ayrıntıları verir...




PALÄSTE

GROSSE P. PALÄSTE



R.56. Bizans Devrinde Yerebatan Sarayı ve Sultanahmet Vazivet Planı



R.58. Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarayı Çevresi Bizans ve Osmanlı Dönemi Yapıtları Vaziyet Planı


1. YEREBATAN SARAYI
2. ÜSKÜBİYE MESCIDI
3. EZAT EFENDİ KÜTÜPHANESİ
4. SU TERAZİSİ
5. ACEM AĞA MESCIDI
6. SOĞUKKUYU MEDRESESİ
7. SOĞUKÇEŞME SOKAĞI
8. AYASOFYA
9. AYASOFYA HAMAMI
10. CEDİT MEHMET EF.MED., KONAK

11. SULTANAHMET CAMİİ
12. SULTANAHMET TÜRBESİ
13. TOPKAPI SARAYI
- A. GÜLHANE PARKI
- B. ARKEOLOJİ MÜZEsi
- C. DARPHANE


D. ALAY KÖŞkü
E. FATİH İLÇE YAPITİRDİĞİ SURLARI
F. AYAIRIMI
G. TANZİMAT MÜZEsi



R.61. Sultanahmet Meydanından Bir Bölüm



R.59. Sultanahmet Camii Kesit Perspektifi



R.57. 15.Yüzyılda Hipodrom Gravürü

Mimarlar, sanki bu ışık için yaratmış gibidir onları...

Tralles'li Antemius,

Milet'li Izodusur,

Koca Sinan,

Sedefkar Mehmet...

Cümlenizin toz olmuş, doğaya karışmış kafataslarınızdan sevgi ile öperim...

Bu görüntüleri, yutarcasına teneffüs etmek gerek...

İçe sindirmek gerek... Soluk soluga...


Cünkü bir gün, geç olacaktır.

Bilirim, bu nimetler ilelebet verilmistiştir insanoğluna..." (40) (R.61).




. Yerebatan Sarayı

5. Jeré batán Serai.



R.62. Yerebatan Sarayı Plan ve Kesiti 1893



R.64. Yerebatan Sarayı Tonoz Sistemi ve Bir Korent Kolon Başlığı


- . Latince: Basilica, Cisterna Basilica
- . Ing. : The Cistern Basilica, The Underground Cistern
- . Alm. : Unterirdischezisterne
- . Fran. : La Citerne Basilique


Bizans sur duvarları arasında kalan eski İstanbul; "zemini kayalık ve üç bir yanını çeviren denize oldukça dik yamaçlarla inen bir yarımada üzerinde yer alıyordu. Bu nedenle yağmur suları hızla akıp gitmektedir."(41). Antik çağlardan bu yana süre gelen su sorunundan dolayı su yolları ve suyun toplanabileceği sarnıçlar yaptırılmıştır(42).

Yerebatan Sarayı İstanbul'daki en büyük kapalı sarnıçtır (R.62-63). "M.S. 532'de Bizans İmparatoru Justinien (527-565) tarafından savaş yıllarda şehrin su ihtiyacını karşılamak üzere yaptırılmıştır."(43).


70 M./140 M. boyutlarında, 9.40 M. yüksekliğinde 12 sıra ve her bir sırada 28 adet olmak üzere, 336 Granit kolondan oluşmuştur. Kolonlar composite'ye sahiptir. Kolon başlıklar, başta Korent olmak üzere değişik stillerdedir (R.64). Bazı İmparatorlara ait monogramları taşımaktadırlar.

Sarnıcıçın üzeri tuğla tonoz örtü sistemiyle kapatılmıştır. "Şu anda topraga gömülü olan sarnıç Bizans döneminde toprak üzerindeydi ve çevresinde bir portiko vardı. Daha son-






R.63. Yerebatan Sarayı



R.65. İstanbul'u Besleyen Su Yolları 1730



R.66. Yerebatan Sarayı Üzeri Yapılaşmaları 1973

raki yangın ve depremlerle bu portiko yıkılmış ve sarnıcıçın toprağa gömülüş olduğu sansılmaktadır."(44). Bu nedenden dolayı "Yerebatan Sarayı", yani toprağın altında, "Batan Saray" anlamına gelen ismi almış olabilir. "Yeraltı başkentinin yollarını oluşturan kolonlar dizisi, Konstantinopolis'te Roma (Bizans) zekasının en görkemli yapıtıdır."(45)

"Sarnıçta kullanılan yapı elemanlarının büyük bir bölümü Prokonesos Köprüsünün artık parçalarıdır."(46)

Yerebatan Sarayının suyu, ilk yapıldığında; "Marmara'nın Batı tepelerinden Malova ve Valens su kemerleriyle, daha sonra şehrin 24 KM. uzağındaki Belgrat Ormanından sağlanmıştır."(47) (R.65). Çatalcanın Pınarca Köyünden başlayan su kanallarının bir çıkışında Yerebatan Sarayına ulaşmaktadır. Fatih, İstanbul'u alındığında bu köye, Erzurum'u Pasinler yöresinden, şimdiki yaşananların atalarını yerleştirmiştir(48). Bu yerleşimdeki amaç ise, İstanbul'u besleyecek bu suyun zehirlenmesinin önlenmesi, korunmasıdır. Örneklemeye konusu olarak ele aldığımız Yerebatan Sarayı'ni ayrıntılarıyla inceleyerek, gezginlerin yazdıklarından da aleyhte ve leyhteki yaklaşımları ortaya koymak yararlı olabilir.

Bu bize, konuya girdileri zenginleştirerek, araç-amaç akışını hızlandırmayı, bakımdan da yardımcı olabilir.

Bu nedenle 3.Bölümde sonuca yönelik olarak, Yerebatan Sarayı ayrıntılarıyla incelenmektedir (R.66).

3. bölüm

3.1. YEREBATAN SARAYI VE BULUNDUĞU ALANIN "YAPIM AŞAMASINDA" TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE İŞLEVLERİ

M.S. 5. Yüzyıl

"M.S. 5. Yüzyılda; BAZİLİKA, Güney yanında sekizgen bölüm ve yakınında biraz daha eski olan KÜTÜPHANE (M.S. 357) inşa edilmiştir. Bu yapı grubu M.S: 425 yılina kadar ÜNİVERSİTE'yi barındırmıştır. Bazilikada önceleri SATIŞ TEZGAHLARI sonradan da KİTAPÇI'lar bulunmaktaydı. M.S. 476'da Bazilika ve Küttüphane büyük bir yanında yıkılmış, muhtemelen Illus tarafından kısa bir süre sonra yeniden inşa ettirilmiştir.

M.S. 6. Yüzyıl

M.S. 532 Yılındaki "Nika" isyanından sonra yanından zarar gören Bazilika ve Oktogon, Longinus tarafından muhtemelen M.S. 542'de SALON (HALL) yapısı ve AVLU yenilenmiş aynı zamanda JUSTINIAN I avlunun altına SARNIC inşa ettirmiştir.

M.S. 7. Yüzyıl

Bazilikada İkonoklasmus döneminde Üniversitenin işlevi sona ermiş sonradan el sanatları ustalarının kaldığı yer olarak hizmet görmüştür.

Geç Orta Çağ ve Yeni Çağ'daki birçok gezgin 16. Yüzyılda bile üstünde birçok KONUT'un bulunduğu SARNIC'ı tanımladırlar"(1).

3.2. YEREBATAN SARAYI'NIN GEÇMİŞTEKİ İŞLEVİ


Fatih; 1453 yılında İstanbul'u aldığında, Yerebatan Sarayına su sağlayan kaynağa ve su yollarına da gereken önemi vermiştir(2). Bu, Bizanstan sonra Osmanlı olan kentin su sarnıçlarından Yerebatan Sarayı'nın; bu tarihlerde de özgün işlevini sürdürdügüünü göstermektedir.

Sarnıç son olarak 1930 yılında Gülhane Parkı civarında çeşmeleri beslemiştir (R.1). Bulabildigimiz kaynaklardan birinde, Prusya'lı bir Batı'lı gezgin olan M.von Tietz'in yazılarından, Yerebatan Sarayı'nın 1833 yılında ziyarete açık olduğunu öğrenmekteyiz:


"...Otuz basamak kadar inilerek varılan bu yere girer girmez, bir sarnıçla karşılaştık. Sarnıç, yer altında büyük bir alan kaplamaktadır"(3).

"Günümüzde herhangi bir kayak, bu kolonların vahşi ormanına girmeye cesaret edemektedir. Sarnıcının boyutlarını saptamak isteyen heyecanlı yabancılardan pek çoğu kazaya uğramışlardır.


Birkaç yıl önce de şöyle bir olay olmuş: Yaşlı bir efendiye ait evin bahçesinde çöken bir bölümden, Yerebatan Sarayı görülmüyormuş. Genç bir İngiliz, sarnıcının vahşi büyüsüne kapılıp boyutlarını merak etmiş. Sarnıçın memesi yolunda rehberinin ve değerli yaşlı efendinin uyarıları boş gitmiş. Katran ve diğer malzemeleri alarak küçük bir botla yo-



R. I. Y.S. Üzerinde Su-Terazisi ve Yakın Çevresi 1973



R. 2. Yerebatan Sarayında Katranlı Aydınlatıcıyla Gezinti Yapan Yabancı, Bartlett Gravürü, 1838



R.3. Ayasofya ve Yakınındaki Yerebatan Sarayı Planı

la çıkmış (R.2). Bu gencin hevesini, sarnıcı inişini bahçeye toplananlar seyretmişler. Tonozlarda toplanan damlalar, ses çıkararak suya düşüyorlar olmuş. Katranın ışığı parlayan kolonların arasında görülmüş. Korkusuz kahkahası boşlukta kaybolana kadar yankılanmış. Girmiş olduğu yolu hatırlayamayan genç, bir daha geri dönmemiş.

Seyredenler bu olayı haremlerine anlatmışlar. Müslüman kentinde o gece pek çok pembe yanak sararmış, parlak gözlerden yaşlar akmiş."(4)


1851 yılında yurdumuza gelen Fransız diplomat, yazar ve gezgini T.Gautier de Yerebatan Sarayı'ni görmüş ve o tarihteki sarnıcın görünümünü, hissettiklerini yazılarında anlatmıştır:

"Bu sarnıcın az ötesinde, Ayasofya'nın arkasında Yerebatan Sarayı denilen başka bir sarnıcı var (R.3). Bunda Binbirdirek Sarnıcındaki gibi ipek imalathanesi yok. İçeri girer girmez, insanın içine işleyen, ağrilar, göğüs hastalıkları, türlü dertlerle dolu bir buhar, ıslak mantosuya sizi sarar; kimi pırıltılı akışlar, soluk dalgacıkların hafifçe hareketlendirdiği kara bir su, ne gözün ne de mesalelerin ucunu göremediği bir derinliğe doğru karanlık kemerlerin altından uzayıp gider. Bu sarnıcı kadar ölüm tehlikesi uyandıran ve korkutan başka bir yer düşünemiyorum.


Türk'lerin söylediğine göre cin'ler, ifrit ve gülyabani'ler bu matem saçan sarayda toplanıp ayin yapar. Mermerlerden damlayan sularla ıslanmış yarasa kanatlarını çırpmış.

Eski den bu yeraltı denizinde sandalla dolaşılırmış. Bu gezi, her halde, Caron Sandalında Cehennem Nehirlerinin geçişine benzetti. İç akıntıların gizli kuyulara sürüklendiği gibi sandallar bu kara denizden dönmemişler; bugün yasak edilen geziyi yapmak, serbest olsa da hiçbir zaman aklima gelmedi"(5).

Yerebatan Sarayı üzerinde ahşap evleri olan kişilerin anlattıklarına göre; bu evlerin zemininde sarnıcı açılan kuyular bulunmaktadır. Et saklanması, karpuz soğutulması için bu kuyulara ip sarkıtılmış



R.4. Yerebatan Sarayı'nın Kayıkla Gezilebildiği Yıllar
1954'ler



R.5. Y.S. Giriş Binası 1984


3.3. BUGÜNKÜ İŞLEVİ

Yerebatan Sarayı Cumhuriyet'ten sonra, 1934 tarihinde yeniden ziyaretçiler için hazırlanmıştır. 1954 yılından önce çekilmiş eski bir resimde görülebileceği gibi (R.4) sarnıcıca gezinti amacıyla konulmuş bir sandal bulunmaktadır. Günümüzde sarnıcı, İstanbul Belediyesi'nin kullanımında pek önemsiz bir giriş ücreti ile ziyarete açıktır (R.5). Bu amacıyla sarnıcı içeresine ahşap seyir terası yapılmıştır. Su yüksekliği değişkendir. 30-150 cm arasındadır. Sarnıcı tabanı; zamanla, 170-200 cm yüksekliğinde balıkla dolmuştur. Gezinti için kayak bulunmamaktadır.

"Su düzeyi zaman zaman yükselterek 1.50 metreyi geçebilmektedir"(6).

Yerebatan Sarayı'nın kullanımı, 1963'lü yıllarda eleştirilerek "halâ değerlendirilemediğinden" yakınılmaktadır:

"İçi toprak ve çöple doldurulan, özel yapı şekilleri kişi keyfine göre bozulan, gittikçe harabolup kaybolan böyle verimli bir tarihi mirasını hâlâ değerlendirememiş olmamız çok acıdır. Diğer ülkelerde turizm gelirini etkileyen Taverna, Mahzen, Bodrum örneği müzikli gece lokallerinin ilk ilham kaynağı olan İstanbul'umuzun eşsiz zenginliğinden tezeden faydalananarak şasaaltı ve debdebeli eski yaşam düzeyine kavuşmaliyiz"(7).



İstanbul Belediyesi'nin Önerdiği Y.S. Çağdaş Kullanım Projesi, 1984
R.6.

Yerebatan Sarayı'nın üzerinde bir kısmını yeşillendirmek bir kısmını da turistik amaçlarla değerlendirmek üzere, 1967 yılında 17 adet bina istimlak edilerek yıkılmıştır(8).

Aynı yıl, Anıtlar Yüksek Kurulu; Yerebatan Sarayı'nın da değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Belediyesi'ne bir öneride bulunmuştur(9):





"Bu çok değerli eserin hem turistler hem de mütehassisler tarafından daha iyi incelenmesini sağlamak üzere eserin daha içeりleme uzanacak bir gezi köprüsünün yapılması hususunun belediyeye hatırlatılmasına oy birliği ile karar verildi".

18 yıl sonra Belediye konusu ele almıştır. Başkanlık proje kurulu biriminde Y.M. Ümit Yurtseven tarafından kurul kararı ilkeleri doğrultusunda bir proje hazırlanmıştır (R.6). Proje, Yerebatan Sarayı Sarvincesinde beton dubalarla oluşturulan bir GEZİ KÖPRÜSÜ'nü kapsamaktadır(10).


İstanbul Belediyesi'nin ekonomik kalkınması amacıyla; Başkanlık san'at müşaviri Y.M. Faruk Sirmalı, 1968'de Yerebatan Sarayı için çağdaş bir kullanım projesi hazırlamıştır (R.7). Bu projeye göre sarnıcıç, "oryantal bir karşılı" olarak değerlendirilmektedir.

Bir gazete beyanatında Sirmalı;

"Yerebatan Sarayında; dörtüzden fazla dükkan, bir gece kulübü ve bir de Türk Kahveshanesi yer alacaktır. Belediye şimdi Yerebatan Sarayı'ndan 52.000 lira kazanç sağlamaktadır. Bu tesisler yapıldıktan sonra ge-



R.7. F.Sırmalı'nın Önerdiği Y.S.Çağdaş Kullanım Projesi
si 1968



R.11. 1969 Onarımında Betonlanan Bir Kolon (A Kolonu)

lir yılda 14 milyon liraya ulaşacaktır"(11) demektedir. Adı geçen proje; sarnıcıın kolonlarına zarar verebileceği gerekçesiyle 11.4.1969 tarihinde ekseriyetle kabul edilmemiştir. Buna karşılık Yerebatan Sarayı üzerindeki yapılanmalar ve trafik yükü sarnıcı zararları vermektedirler. 1969 ve 1970 yıllarında İl Genel Meclisi Binası yapımı sırasında gazetelerde bu konuda sık sık uyarı yazıları çıkmıştır(12). (R.8). Bu yıllarda, Yerebatan Sarayı'nın bu binaya tekabül eden sekiz adet kolonunun hasar görmesi nedeniyle betonarme mantolamayla kolonlar takviye edilmek zorunda kalılmıştır(13) (R.9-10-II).

Tonozlar delinerek cadde üzerinden beton dökülmüş, özgün kolonlar ve başlıklarını bu betonun içerisinde kalmıştır. Eğer bu devlet yapısının yapımı esnasında Yerebatan Sarayı çökseydi, kuşkusuz ulusumuz Dünya kamuoyunca büyük bir darbe yiyebilirdi. Bizans uygarlığının mirası olarak Türk Ulusu; evrensel boyutta, "Bizansı tahrip etmekle" suçlanabilirdi.

Anıtsal nitelikteki kültür varlıklarımızdan Yerebatan Sarayı, günümüzde, çağdaş niteliklerden yoksun bir gezi yeri olarak kullanılmaktadır. Hatta ziyan edilmektedir. Zira buna kullanmak bile denemez. Günümüzde; Yerebatan Sarayı'nın aydınlatılmasının nitelik ve nicelik olarak yetersizliği yanı sıra, sandal olmadığından seyir terasından çok kısıtlı bir bölüm görülebilmektedir.

Verebatan Sarayı'nın tavanı delindi

Sultanahmet'te yeni inşa edilen İl Genel Meclisi binasının altında katarıh "Yerebatan Sarayı"nın çökme tehlikesi ile karşıya kalmıştır. Bizans rinden kalma su sarnıcıının üstine kurulan yeni "Yerebatan Sarayı"nın unının delinmesine yol uştar.

1700 yıllık olan ve eski rlerde şehrin su ihtiyacını karşılamak için yapış bulunan Yerebatan yılının çökmekten kurulması için muhtelif yerde tavan delimmiş, İl Meclisinin temel direğinin isabet ettiği yerbeton takviye dökümülmaya başlanmıştır.



1700 yıllık Yerebatan Sarayı'nın tavanında delik

İSTANBUL (İSTANRIT)



NEREDE YÜKSEK ANITLAR




Yerebatan Sarayı'nın delinerek sarnıcı içine atılan temellerden birini inşa etmek

2

R.8. Konuya İlgili Gazete Haberleri, 1969-70



R.9. Betonarme Mantolamayla Sağlamlaştırılan Kolonlar



R.10. Y.S. II. Abdülhamid ve 1969 Onarımları

3.4. ÖNERİLEN İŞLEV

önerilen işlev


Yerebatan Sarayı ve yakın çevresi, oluşum aşamasında, bir kültür merkezi olma niteliğini taşımaktadır. Kütüphane, Kitapçılar, Üniversite, Bazilika, San'at Merkezi gibi yapıtlar bunu göstermektedir.

Zaman, isyan ve yangınlarla harab olan yapılardan, bugün burada sadece sarnıç varlığını sürdürmektedir. Bulabildiğimiz kaynakların en eskisinden, sarnıcıçın 1833 yılında ziyarete açık olduğunu öğrenmekteyiz(14). Yerebatan Sarayını gezip inceleyen gezginler, sarnıcı, sınırları olmayan "vahşi bir ormana" benzetmektedirler. Yerebatan Sarayı gezginleri etkilemektedir. Sarnıç, 1830 yılına deðin özgün işlevini sürdürmüþ, bu arada gezilebilmistiðir. 1934 yılında yeniden ziyaretçiler için hazırlanmıştır.

Günümüzde ahþap bir seyir terası bulunmaktadır. Farklı kaynaklardan saptadığımız bugirdilere öðeri girdilerimiz su sekilde sıralanabilir:

- Yapıtın yaþatılarak korunması
- Bugünün kültür birikimleri
- Geleneksel girdiler
- Kültür ve san'at ortamı yaratılması
- İletişim merkezi
- Yapıtın yıpranmaması
- Kimliğinin gitmemesi
- Teknoloji





R.12. Fransız-Sirke imzalı Yağlıboya Bir İstanbul Tablosunda Kayık

Restorasyon uzmanlarının yapının onarılarak elden geçirilmesinden sonra; yukarıdaki girdilerle; Yerebatan Sarayına çağdaş bir işlev vererek, yapımı kullanarak yaşatmak ve korumak gereklidir düşüncemizdeyiz. Yapının kimliğinin korunmasına gereken özenin gösterilerek yıpranmamasının sağlanması korkusu en önemli girdiyi oluşturmaktadır. Konuya tüm girdiler ele alınarak bir bireşim varabilmek mümkün olabilir kanısındayız. Bizim önerimiz, Yerebatan Sarayı Sarnıcının; üzericalı elemanlarla düzenlenmiş BİR YERALTI KAPALI ÇARŞISI olarak çağdaş bir kullanımına açılmasıdır.

Burada iletişim ağırlıklı bir kültür ve sanat ortamı yaratmak, çarşı işlevinden de önemli bir amaç olmalıdır. Su elemanın da kullanılmasıyla yapının ana kimliğinin korunabileceği kanısındayız.


Bu nedenle, parçalı dubalarla oluşturulmuş bir zemin üzerinde yapmayı tasarladığımız çarşının, bölgenin çok büyük bir gereksinimi de karşılayabileceğini düşünmektedir. Parçalı duba önermemizdeki neden; montaj kolaylığı ve sarnıcın özgün su elemanın oluşturacağı salınımların; suyun hissedilmesine bir katkıdır.

Osmalı kültür birikimi olan, kayık sefası (R.12) için su alanı ile birlikte yapıt, bir bütün olarak ele alınmaktadır. Sarnıcın; kolon, kemer, tonoz gibi özgün elemanlarına kesinlikle temas ve müdahale edilmemelidir.


3.5. YEREBATAN SARAYI İLE; ÖNERİMİZİN,
BÖLGE PLANLAMASI AÇISINDAN ETÜDÜ VE
ÖNEMİ

Sultanahmet çevresinin 1000 yıldan fazla sürmüş ikbali II. Mahmud'un Topkapı Sarayındaki kanlı olaylardan tiksinek Boğaziçi sahil saraylarında oturmaya başlamasıyla sönmeye yüz tutmuştur. Topkapı Sarayı, sahibi gitmiş, suyu kesilmiş koca bir hamam gibi kendi başına kalmış, dolayısıyla çevresi de 100 yıllık bir zaman parçası içinde yavaş yavaş bozulmaya koymuştur. 20. Yüzyıl girdiğinde Sultanahmet o kadar köhneleşmişti ki, şehre bir hapishane yapılması gerektiğinde akla ilk gelen yer burası olmuştur. Hapishaneyi, tapu, çeşitli okullar, hayvan hastanesi gibi şehrin herhangi bir yerinde olabilecek kuruluşlar izler. 1950'li yıllarda şehir nüfusu yüksek boyutlara ulaşırken, insan ve taşıt kalabalıkları üreten, miknatıs gibi çekip yollayan bir mekanizma olan şehrin, Adliye Sarayı da buraya oturtulur(15).

Henüz işlev verilmemiş yapıların ve harab yapıların yanı sıra (R.13) hatalı; yapı, çevre ve bölge kullanımları Sultanahmet Yörensi'nin görkemini yitirmesine neden olmuştur. Bununla birlikte; Yerebatan Sarayı'nın içinde bulunduğu Sultanahmet Meydanı ve yakın çevresinde, Cumhuriyet'ten sonra onarım ve çağdaş kullanım çalışmaları yapılmış, günümüzde de devam etmektedir.



R.13. Acem Ağa Mescidi 1973





R.14. Topkapı Sarayı Vaziyet Planı

İlk olarak TOPKAPI SARAYI onarılarak (R.14) 1924 yılında MÜZE olarak ele alınmıştır.

Atatürk'ün emriyle, cami olarak kullanılan AYASOFYA KİLİSESİ (R.15), 1935 yılında MÜZE haline getirilmiştir 1839'da, Mustafa Reşit Paşa tarafından Tanzimat Fermanının okunduğu GÜLHANE PARKI'na, aradan geçen uzun yıllarda sonra, 1984'de projesi tarafımızdan hazırlanan TANZİMAT MÜZESİ düzenlenmiştir (R.17).

Kabasakal Sokağındaki Şükrü Bey KONAK'ı; OTELE (R.^{18,19}_{20,21}) yanındaki 17. Yüzyıl yapısı Cedit Mehmet Efendi MEDRESE'si (R.^{22,23}₂₄) ESKİ İSTANBUL EL SAN'ATLARI ÇARŞISI (ebru boyamaları, hat, minyatür, bakırcılık vs.) olarak çağdaş kul-anıma açılmıştır.






R.15. Aya İrini ve Aya Sofya Vaziyet Planı




R.16. Aya Sofya



R.17. Tanzimat Müzesi Giriş 1984



R.18. Sükrü Bey Konağı Zemin Katı Rölöve Planı



1982'de Konak


R.19. Sükrü Bey Konağı 1982



R.20. Sükrü Bey Konağı 1984 (Konak Oteli)




R.21. Sükrü Bey Konağında Bir Yatak Odası




Medrese, 1983 başındaki durum...

R.22. Cedit Mehmet Efendi Medresesi 1983



Şükrü Bey Konagi ve Cedit Mehmet Efendi Medresesi
R.23. (Kabasakal Medresesi) Vaziyet Planı




R.24. Cedit Mehmet Efendi Medresesi 1984

Sogukçeşme SokAĞINDAKİ ESKİ İSTANBUL EVLERİ'nin (R.^{25,26}₂₇) bütün sokak boyunca PANSİYON - LOKANTA - ESKİ İSTANBUL DÜKKANLARI olarak kullanılmasını amaçlayan İSTANBUL SOKAĞI'nın bir dizi tipki çizim ve onarım çizimi çalışmalarına 1984 yılında başlanılmıştır.

Önemi günden güne artan bu tarihsel bölgeyi; daha çok YAŞAYAN bir alan haline getirmek, çeşitli alış veriş gereksinimlerini karşılayabilmek 9.800 m^2 'lik kapalı bir alanı YEREBATAN SARAYI'nı bir aktivite merkezi olarak değerlendirmek gereklidir (R.28).


Bu bölgeye yakın sayılabilcek bir çarşının Kapalı Çarşı'nın tek bir dükkanının hava parası bile milyonlarla ifade edilmektedir. Bu örnek, bölgenin çarşıya olan gereksinimiini açıklayabilmektedir. Çarşının yeri de Ye-



R.25. Bab-i Hümayun Kapısı Önünden Soğukçeşme Sokagi
Girişi




R.26. Soğukçeşme Sokagi 1973




Soğukçeşme Sokagini 24 Nolu Evin Restorasyon Pla-
ni (P:Ü.A.)

rebatan Sarayı'dır düşüncesindeyiz. Yapı, çevresi ile bir bütündür. Yapının yaşayabilmesi çevresi ile bütünleşebilmesi, yakın çevresi ile ele alındığında mümkün olabilmektedir. Bu nedenle Yerebatan Sarayı'nın üzerindeki ve yakın çevresindeki tarihsel nitelikli san'at yapıtları ve boş alanlar ele alınarak değerlendirilmelidir (R.29, R.30). Doku, gereç, renk, ışık ve ses ögeleriyle de ele alınacak bir proje SULTANAHMET bölgесini daha da zenginleştirecektir kani-
sındayız.




1./Yerebatan Sarayı Girişи,

R.28. Yerebatan Sarayı İçinden Görüntüler



2./Onarım görmüş bir kolon başlığı




3./Tonoz görünüsü ve örgü sistemi






1./Kasım 1984'de yıkılan ahşap konak, Ekim 1984




3./Vaziyet Planı 1'de 3A Nolu Yapıt




2./Üskübiye Mescidi Sebili


R.29. Yerebatan Sarayı üzerinde tarihsel ve kültürel varlıklarımız ! 1984




4./ Su Terazisi, Çesme ve Dikili Ias




1./İnşaatı devam etmekte olan bir devlet yapısı
(Özel İdare Müdürlüğü)



2./Cevri Kalfa Mektebi Arkası



3./İncili Çavuş Sokaguında çorap imalathanesi



4./Y.S.Üzerinde Bir Konut (Kazım İsmail Gürkan
C. Arkası)

R.30. Yerebatan Sarayı Üzeri ve yakın çevresinden gö-
rüntüler ! 1984

ADIM 1)

- 1) ÇEVRE MAKETİ
- 2) ÇEVRE DEĞERLERİ YEŞİL + SU + KAYA GİBİ DOĞA VE PEYZAJ ÖGELERİNİN SAPTANMASI
- 3) FOTOĞRAF ÇALIŞMALARI

ADIM 2)

- 1) FÖY DOSYASI ÇALIŞMALARI
- a) ELEMAN ETÜDÜ FÖYLERİ
- b) ÖRNEKLEME FÖYLERİ

ADIM 3)

- 1) PROGRAM ŞEMASI

ADIM 4)

- 1) LEKE ETÜDÜ

ADIM 5)

- 1) KİTLE ETÜDÜ (YAPININ HEYKELİ)

ADIM 6)

- 1) VAZİYET PLANI ETÜDÜ
- 2) YAVA TRAFİĞİ + ARAÇ TRAFİĞİ DİYAGRAMLARI ETÜD EDİLEREK BİR BİRİNİ KESMİYECEK ŞEKLDE KESİNLEŞMESİ

ADIM 7)

- 1) AVAN PROJE
- 2) KROKİLERLE PROJENİN ARAŞTIRILMASI
- 3) PLAN + KESİT + GÖRÜNÜŞ ÖNERİLERİ

ADIM 8)

- 1) DETAYDA TASAR
- 2) SİSTEM DETAYLARI
- 3) NOKTA DETAYLARI
- 4) DONATIM TASARLARI (INDUSTRIAL DESIGN)

ADIM 9)

- 1) İFADE VE YORUM (SONUÇ)
- 2) ÇİZİM + YARI MAKET + MAKET ÇALIŞMALARI




3.6. YEREBATAN SARAYI İÇİN ÇAĞDAŞ BİR KULLANIM PROJESİ

Araştırmamızda örnekleme konusu olarak seçtiğimiz Yerebatan Sarayı'nın, çağdaş kullanımını amaçlayan projesi; Prof. Faruk SIRMALİ'ya ait ADIM ADIM MİMARLIK tasar anlayışı ve yöntemi esas alınarak hazırlanmıştır (16) (C.1). Çağdaş işlevle ilgili tük konstrüksiyon üzericalarlar üzerine oturtulmak, yapılığın kolon, kemer, tonoz gibi özgün kısımlarına hiçbir surette temas ve müdahale edilmemek üzere hazırlanan proje şu bölümlerden oluşmaktadır:

YEREBATAN SARAYI'NA ÇAĞDAS İŞLEV KAZANDIRMA
PROGRAMI

1. Yüzer elemanlarla düzenlenmiş;
BİR YERALTI KAPALI ÇARŞISI
 - o Dükkanlar + Mağazalar + Satış Tezgahları (açık, kapalı)
2. HABERLEŞME NOKTASI
(Kültür, San'at, İletişim Merkezi, İnfomasyon Alanı, Haberleşme, Kominikasyon, PTT, Basın-Yayın, Kart-Dia-Brosür Yoluyla Tanıtım, Sergileme, Açık Oturum, Sempozyum, Seminer)
3. Eski İstanbul yaşamını yansitan kiyafet ve kayıklarla canlandırılacak bir atmosfer için;
KAYIK SEFASI ALANI
4. Aktivite ve görsel çekim için:
ESİR PAZARI ALANI
5. SAHİLDE ESKİ İSTANBUL KAHVESİ
6. SAHİL LOKANTASI
7. GECE KLUBÜ
8. SERVİSLER




Yerebatan Sarayı'na uygulanacak çağdaş bir işlev programı; konuya bütün girdiler ele alınarak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu programa göre başlayan tasarım araştırmalarından ilk etap tümüyle terkedilmiştir. Burada; yapıta zorlamalar, nitelik ve niceilik olarak yetersiz giriş çıkışlar, ana plan karakterine uyumsuz plan şemaları gibi nedenler önemli rol oynamışlardır. Bu tasarım deneylerinin sonucu da konuya diğer girdilerle birlikte ele alınarak bir tasarım sürecinin yaşatılmasına çalışılmıştır.


Bu etapta, seçerek ele aldığımız dört örneğin çözümlemesi yapılarak; dezavantajlar liste halinde belirlenmiştir.



Bu aşamaların terkedilmesine neden olan dezavantajlara çözümler bulunmaya çalışılmıştır.

Konuya bütün girdilerle; yeniden ele alınan plan şeması, elde edilmişdir denilebilir.





P.1. Vaziyet Planı ve Tarihi Topografsya 1/1000







P.3. 2.Etap Tasarim Ornekleri 1/1000




P.3. 2.Etap Tasarım Örnekleri 1/1000




P.4. Yerebatan Sarayı Yeraltı Kapalı Çarşısı Planı
1/1000



P.5. Yerebatan Sarayı Yeraltı Kapalı Çarşısı Giriş-
Çıkış tüpleri ve patlama noktaları 1/1000



P. 5¹. GALERİ KATI PLANI




P. 6. Yerebatan Sarayı Genel Planı 1/1000

3



2

1





P.7. Yerebatan Sarayı Yeraltı Kapalı Çarşısı Planı 1/500








P.8. "A" Detayi (P.7) Plan-Kesit 1/200




P. 9. Dükkan Planı 1/200



P.10. Yerebatan Sarayı Çarşısı Bir Bölüm
Dükkan Birimleri 1/100

1-2-3-4 aşamalarının terkedilmesine neden olan sakincalar (dezavantajlar) listesi:

- Görüş ve yürüyüş uzaklıği bakımından, yapıtın iç kısımlarında bulunanların, yürüyen bantlara olan uzaklıği ve dolayısıyla yanın korunumu ve kaçışlarında sorunlar bulunması.
- Kayık sefası alanının konumundan dolayı; görsel ve fiziksel çevrenin algılanabilme zayıflığı.
- Net bir plan şemasının elde edilememesi. Bu başlık altında aşağıdaki sakincalar sıralanabilir:
 - .. Yapıtın özgün simetrik plan karakterine, çağdaş işlev plan şemasının uyumsuzluğu, zorlamaların oluşması.
 - .. Sorunlu alanlardan dolayı kullanıcıların tasarıma katılım paylarının düşmesi.
 - .. Yapita; program elemanları dağılımının ve yük dağılımının dengesizliği.
 - .. Sosyal nitelikli bölümlerin, giriş çıkışlarla konum bakımından uyumun sağlanamaması.
 - .. Yürüyen bantların simetrik olmamasından dolayı, ileride olabilecek değişimlerin sınırlanması.
 - .. Yüzeydeki giriş çıkışların (çatlama noktalarının) üst yapılasmalı medeniyel zorlamalar oluşturması gibi sakincalar sıralanabilir.



ELDE EDİLEN ANA PLAN ŞEMASININ SAĞLADIĞI
AVANTAJLAR

. Yangın korunumu ve kaçışların, yürüyen bantların konumları, nitelik ve nicelikleri bakımlarından çözülmüş bulunması. (Yürüyen bantların (tüpler), suda yüzecek biçimde ve ısiya karşı korunumlu olarak yapılması düşünülmektedir. Diğer yandan her noktadan en çabuk ulaşılabilir bir konumda tasarlanılmışlardır. Suda yüzen ve çepçevre yalıtılmış tüplerin içerisinde büyük renkli oklarla belirlenmiş çıkışa akan bantlar düşünülmektedir).

- Görsel ve fiziksel çevrenin kolaylıkla algılanabilmesi (program elemanlarının kolaylıkla algılanabilmesi, yorumlanabilmesi bakımlarından odak noktaları tesbit edilmiştir. Bu odak noktalarının yapıt içerisinde homojen bir dağılım göstermesine çalışılmıştır).
- Net bir plan şemasının elde edilebilmiş olması.

Bu başlık altında aşağıdaki avantajlar sıralanabilir:

- .. Yapıtın özgün plan karakterine çağdaş işlev plan şemamızın uyumu.
(Yapıt 70M./140M. boyutlarında dikdörtgen bir plan karakteri taşımaktadır. Kolon aralıkları kısmen dengelidir denilebilir. Yapıtın yeraltında olması da, buraya inen insanların psikolojileri ve korunumları bakımlarından bir düzenin aranmasını gerektirmiştir.

.. Netlikten dolayı kullanıcıların tasarıma katılım paylarının artması.

(Net bir plan şemasının; kullanım rahatlığı yanısıra, kullanıcıların kolayca algılayabilecekleri, öneriler getirebilecekleri bir esneklik sağlamaktadır).

.. Taşıma kapasitesi bakımından dengeli olarak düzenlenmiş yük dağılımı.

.. Sosyal nitelikli bölümlerin konumlarının yapita giriş çıkışlarla uyumu ve dengeli dağılımı.

(Sahil kahvesi, sahil lokantası, gece kulübü, esir pazarı alanlarının konumları giriş çıkışlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Birimler dengeli olarak, kişiyi yormayacak ve aynı zamanda çarşının tümünü gezmeden çıkışmasını önlemek amacıyla düzenlenmeye çalışılmıştır).

.. İleride olabilecek değişimlerin, simetrik bir plan şemasından dolayı kolaylıkla uygulanabilmesi

.. Yüzeydeki giriş çıkış noktalarının net bir şekilde çözülebilmiş olması
(Yüzeydeki yapı topografyası ve boş alanlar belirlenmiş, Yerebatan Sarayı'na giriş çıkış noktaları bu duruma göre saptanmıştır).

.. Ekonomik avantajlar.

.. Uygun boyutlar elde edilebilmesi.

.. Yerebatan Sarayı'nı gezenlerin, yapının şemasına hakim olabilmeleri ve dolayısıyla bölüm konumlarının kolaylıkla bulunabilir gibi avantajlar sayılabilir.

4. BÖLÜM - SONUÇ VE GENEL ÖNERİLER

4. bölüm

Kültürel etkileşim nedeniyle; birbirlerinin devamı olan kültürlerin ve ürünlerini uygarlıkların kesin sınırlarını çizebilmek mümkün değildir kanısındayız.

Bu nedenle, çok farklı zemin ve zaman koşulları içerisinde üretilmiş yapıtlar araştırılarak; Yerebatan Sarayı çağdaş kullanım tasarımine yönelik ortak sonuçlar çıkarılmasına çalışılmıştır.

Eski yapıtların YAŞATILARAK KORUNMASI'ndaki amaç; saptanmış bir zamana göre belirlenmelidir. Çünkü bir uygarlık ürününü yaratmış kültürler de değişimdir. Bu kültürel birikimlerin saptanması gerekmektedir. Bugünün kültür birikiminin, bu çağda geçerli olması söz konusudur.

Konuya tüm girdiler değerlendirilirken, "şu çağda" denilebilmeli ve o gözle bakılmalıdır.

Revitalizasyonda; verilen kararlardaki gereksinimlerin nedeni önemlidir.

Araştırmamızda çözümlemesini yaptığımız dörtörnekte ve Yerebatan Sarayı örneğinde görülebileceği gibi; bir KÜLTÜR VE SAN'AT ORTAMI yaratmak en önemli bir amaç, en önemli bir girdi olmaktadır.

Çağdaş ulislarda "ÇAĞDAŞ İŞLEV" konusunun gelişerek bir gereksinim haline gelmesi ve günümüzde çok önemli olması bu nedene dayanmaktadır kanısındayız.



Bu olgu, eski yapıta yaklaşım biçiminin ana girdisini belirlemektedir.


Çağdaş işlev vermenin esas amacı; KÜLTÜR ve SAN'AT ORTAMI ağırlıklı evrensel bir İLETİŞİM MERKEZİ (kominikasyon, haberleşme, information) oluşturmaktır.

Üç İmparatorluğun başkentlik yapmış İstanbul'un evrensel kültüre sahip olması, diğer ülkelerden farklı olarak; kültürlerin ürünleri olan uygarlık çeşitlilikleri göstermesi bu girdiyi kuvvetlendirmektedir.

Eski yapıta çağdaş işlev vermede; kültürel birikimler, -örneğin araştırmamızda; kayık sefası, sahil kahvesi bir kültürel birikimdir- teknoloji, yapının yıpranıp-yıpranması, kimliğinin gitmesi-gitmemesi girdiler önemle ele alınmalıdır.

Bizans anıt, günümüze gelebildiği kadariyla yaşatılmaktadır. Özgün yapısal biçimine kesinlikle dokunulmamaktadır. İki imparatorluğun kültür sentezi, araştırmamızda yuzer bir YERALTI KAPALI ÇARSASI olarak ortaya çıkmıştır. Örnekleme konusu olarak aldığımız Yerebatan Sarayında; sarnıcıın özgün bir elemanın; su'yun kullanılmasıyla yapının ana kimliğinin korunmasına çalışılmıştır. Burada su'ya verilen ikinci bir işlev; kayık sefası alanı olmasıdır.

Amaç; Bizans'tan devrılan bir anıtın, Osmanlı sürecinin de hatırlatılarak günümüz Türkiye'sine getirilmesidir.



Ulusal bir hazine değerindeki Yerebatan Sarayı ve içinde bulunduğu Sultanahmet çevresinde, kanımızca şu önlemler ivedilikle alınmalıdır:

- Özellikle Yerebatan Sarayı üzerinde kesinlikle yeni yapılaşmaya izin verilmemelidir.
- Çevre; imalathane, atelye, depo gibi kuruluşlardan arındırılmalıdır.
- Sarnıçtaki iki metreyi bulan balçık tabakası ve bir metreye yakın kirli su temizlenerek yapıt, restoratörlerce elden geçirilmelidir.
- Yerebatan Sarayı aracılığıyla, "çağdaş bir mesaj iletimi" için çalışmalara başlanılmalıdır.
- Böylece hem peyzaj ile doğal ve tarihsel doku kurtarılacak, yaşatılarak korunacak; çevre kirlenmesi, trafik ve ulaşım sorununa da çözümler getirilebilecektir.

Esas amaç girdilerinin dışında, çağdaş işlev vermede konuya yan girdiler aşağıdaki başlıklarda toplanabilir:

- Bir kültür ve san'at ortamı oluşturularak yeni gelişmeler zemin hazırlamak
- Bu konuda örnek olmak
- İstanbul'un gereksinimlerinden biri ya da birkaçı (dinlenme, eğlence, ikametgah, araştırmamızda; alış veriş mekanları gibi)
- Turizm endüstrisine bir katkı
- Psiko-sosyal etkileşim
- Geçmişe özlem (nostalji)
- Yaşadığımız zamana göre "klasik olmuş" bir ortamı günümüzde yaşamak

- Bir san'at akımını ya da san'atçıyı tanıtmak (Araştırmamızda Edebiyat-ı Cedide Müzesi gibi)
- Bir yolgöstericiyi; lideri tanıtmak (Araştırmamızda Tevfik Fikret Müze Evinde olduğu gibi)

Gündümüz tasarımcısının; çağdaşı çok iyi bilmesinin yanısıra, "bu çağda" ve çok zengin bir ortamda yaşadığının bilincinde olması gerekmektedir.

Tasarımcı; san'at ve mimarlık tarihçilerinden, arkeologlardan gelecek verileri, tarihsel mirası, dokümanları ve bütün bu kaynakları bilinçli olarak kullanmasını bilmek zorundadır.

KAYNAKLAR



I. BÖLÜM KAYNAKLARI

- (1) ÖZER,B., "Mimari Mirası Korumanın Anlamı, Kapsamı ve Sınırları Üzerine", Yapı Dergisi, Sayı 17, İstanbul, 1976, S.34.

Koruma konusundaki temel yaklaşımları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

- Müzeleştirme; tek yapıları restore ederek, eski yaşamı mumyalama,
- Çevre ile koruma; yapıları grup halinde, çevre özelikleriyle koruma,
- Kullanım getirerek koruma; alan veya yapıya yeni işlevler vererek koruma,
- Alan veya yapıların esas işlevlerinin sürekliliğini sağlayıp, geliştirerek ve kentsel planlama çerçevesi içinde koruma,
- İnsani değerleri koruma; eski durumun sağladığı insanı değerleri koruyan, çağdaş ve sosyal yapıya uygun yeni tasarlamlar yapma.

Duruma göre, doğal olarak, bu yaklaşımlar birbirlerini bütünlerecek biçimde birarada ele alınabilirler.

K:CANTACUZINO,S., "Architectural Conservation in Europe", The Architectural Review, Sayı 935, London, 1975, s.3-4.

- (2) SIRMALI,F., "İstanbul Kültür Varlıklar Merkezi", Yayınlanmamış Araştırma, Nisan 1984.
- (3) GEÇENER,B., "Taşınmaz Kültür Varlıklar Koruma Uygulaması Yapan Kuruluşlar", Mimarlık Dergisi, Sayı 3-4, Ankara, 1984, S.6.
- (4) ÜNSAL,B., "Türk Boğaziçinin Yayılararkası ve Yayıları" (Anadolu Yakası), İDMMA Dergisi, Sayı 3, İstanbul, 1978, S.10.
- (5) TANJU,S., "Sultan Aziz'den Günümüze İstanbul", Yazı Dizi, Cumhuriyet Gazetesi, 23 Mart 1984.
- (6) Amerika Birleşik Devletlerinde, 1955'lerde, ütü üreten bir firma; ütü satışını arttırmak, daha doğrusu bir kârılığı artırma dürtüsü ile çok ünlü bir donatım tasarımını (industrial design) firması ile anlaşma yapar.

Ütü o kadar gelişmiş bir heykele dönüştürülür ki, sıradan vatandaşlar ürünün bir ütüğü olduğundan kuşkuya düşerler. Sonuçta satış eğrisi düşer ve işte o noktada M.A.Y.A. (Most Advanced Yet Acceptable "halâ kabul edilebilen en gelişmiş") noktası doğmaktadır. Ancak biz tasarımımızı çağdaşlık doğrultusunda geliştirmekken; vurgulanan M.A.Y.A. noktasına pek fazla uymamamız gereklidir düşüncemizdeyiz. Böylece bu tasarımımız; toplumu eğiten araçlardan biri olarak kabullenmemiz gereklidir.

- (6.1) SİRMALI, F., ALTINOLUK, Ü., Nisan 1984 tarihinde yapılan bir seminer çalışmasının özeti.
- (7) SİRMALI, F., ALTINOLUK, Ü., "Bir Sinan'a Sorsaydık", B.AR-PAT, 24.7.1984 Tarihli Cumhuriyet Gazetesindeki sütununda bu araştırmamızı ele alarak tanıtmıştır.
- (8) MILLER; J.N., "Bravo for Old Buildings", Reader's Digest, 1983, S.170-176.
- (9) ERİM; G., "Mimarlık Eğitimi ve Çağımız", UIA 2. Bölge Toplantısı, İstanbul, 1977.
- (10) GÜLERSOY, Ç., "Tanzimat Müzesi", Turing Dergisi, Sayı 71/350, İstanbul, 1984, S.45.
- (11) Projesi tarafımızdan yapılan bina, Tanzimat Devri Mimarlığının çizgilerini taşımaktadır.

2. BÖLÜM KAYNAKLARI

- (1) GÜLERSOY, Ç., Bir Röportaj, Güneş Gazetesi, 21.8.1982.
- (2) GÜLERSOY, Ç., "Aşıyan", TTOK tarafından bastırılan Brosür, İstanbul, 1982.
- (3) a.g.e.
- (4) ABASIYANIK, S.F., "Aşıyan Müzesi", S.F.A. Hayatı Sanatı Eserleri, 3. Baskı, İstanbul, 1980.
- (5) a.g.e. (I).
- (6) GÜLERSOY, Ç., Yıldız Parkı ve Malta Köşkü, İstanbul, 1979, S.9-10.
- (7) Serasker Rıza Paşa konagından kalan, Prieur Bardın imzalı bir İstanbul Limanı Tablosu, Art Nouveau stilinde Blüthner marka bir piyano, R.S. Atabinen Konagından Felix Ziem imzalı bir İstanbul Tablosu ... gibi.

(8) TEZCAN,M., "Eski Kültür", Milliyet Gazetesi, Düşünenlerin Düşüncesi sütunu, 23 Eylül 1984.

(9) "Europa NOSTRA Malta Köşküne ait haber ve resimleri Avrupa basınına ve televizyonlarına dağıttığı gibi, Avrupa'nın büyük şehirlerinde bir yıl süreyle gezdirilecek olan sergiler programına da koymuş bulunmaktadır" Çevre Dergisi, İstanbul, 1979, S.6.

(10) GÜLERSOY,G., "Beyaz Köşk", TTOK tarafından bastırılan Brosür, İstanbul, 1983.

(11) GÜLERSOY,G., "Beyaz Köşk", Turing Dergisi, Sayı 70/349, İstanbul, 1983, S.2.

(12) a.g.e. (I)

(13) KASPER,H.E., "Aldığımız Mektuplar", Turing Dergisi, Sayı 70/34, İstanbul, 1983, S.54.

(14) PETERSEN,E.L., H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark, 1977, S.292.

(15) a.g.e., S.294.

(16) a.g.e., S.299.

(17) Anonim, "Eski Sarnıcıclar", TTOK Belleteni, Sayı 256-257, İstanbul, 1963, S.14.

(18) KOĞU,R.E., İstanbul Ansiklopedisi, 5. Cilt, İstanbul, 1958-1971, S.2788.

(19) a.g.e., S.404.

(20) a.g.e., (I).

(21) PARDOE,J., The Beauties of the Bosphorus, London 1838, S.101.

(22) GAUTIER,T., Constantinople, Paris, 1854. Türkçe Basımı, İstanbul, İstanbul, 1972.

(23) Anonim, Türk Ansiklopedisi, VI. Cilt, Ankara, 1953, S.404.

(24) 8 Kasım 1984 Perşembe günü Prof.Behçet ÜNSAL ile Kloidfarer Caddesinde Binbirdirek Sarnıcı üzerindeki görüşmemizde; en son olarak otuz yıl önce gördüğü Sarnıcının korunmakta olduğunu, üzerine yapı yapılmamasının da çok olumlu ve sevindirici bir karar olduğunu, bu ortamda buna biley

102

retmemiz gerektiğini belirtmiştir. Özellikle sivil mimarlık örneklerimizin günden güne ve gittikçe azalmasından duyduğu üzüntüyü belirterek; Yerebatan Sarnıcı üzerindeki yapılanmanın ve bilhassa bir devlet yapısının (İl Genel Meclisi Binası) buraya yapılmasını hiç tasvib etmediğini açıklamış, çağdaş işlev konusunu ise "orijinal" olarak nitelemiştir.

- (25) Y.M.Bora YILMAZYİĞİT ve TTOK Arşivi, İstanbul, 1984.
- (26) İstanbul Belediyesi, Başkanlık Proje Bürosu Arşivi, 1984.
- (26.1) Teodosyos (Şerefiye) Sarnıcı:
Binbirdirek Sarnıcı yakınında, Piyer Loti Caddesinde bir Bizans sarnıcıdır. Eni 25 M, boyu 42.50 M ve yüksekliği 12.60 Metredir. Çapı 80 cm olan 32 adet kolona sahiptir. Diğerleri gibi bu sarnıç da toprakla doludur ve kullanılmamaktadır. Kademeli karakteristik Korent sütun başlıklarına sahiptir. Bu süslemelere diğer büyük sarnıçlarda rastlanmaz. İstanbul Belediyesi bu sarnıcı Bizans Meyhanesi olarak değerlendirmeyi amaçlayan bir proje hazırlamıştır.
- (27) GÜLEN,N., Heybeliada, İstanbul, 1982, S.181-182.
- (28) Kilisenin içinde duvar üzerindeki metinde yazılı bulunmaktadır.
- (29) a.g.e., S.181-182.
- (30) DERLEN,Z., "Bozdoğan Kemerî", İstanbuldan Göremeye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984, S.98.
- (31) ALUS,S.M., "Bozdoğan Üzerine Tanıklıklar", İ.G. Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984, S.99.
- (32) a.g.e., S.99.-182.
- (33) BOYSAN,A., SÖZEN,M., TANER,H. ve diğerleri, "Anılarda İstanbul", Mimarlık Dergisi, Sayı I, Ankara, 1984, S.
- (34) SÖZEN,M., a.g.e., S.9.
- (35) TANER,H., a.g.e., S.12.
- (36) Anonim, Boğaziçi Koruları, İstanbul, 1970, S.7-8.
- (37) GÜLERSOY,Ç., "Yıldız Sarayı", İstanbuldan Göremeye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984, S.50.
- (38) SÖZEN,M., Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, 1923-1983, Ankara, 1984, S.1.

- (39) GÜLERSOY, Ç., "Eski İstanbul Yöresi: Sultanahmet", San'at Gevresi Dergisi, Sayı 69, İstanbul, 198 , S.51.
- (40) SİRMALI, F., ALTINOLUK, Ü., "Bir Sinan'a Sorsaydık", Cumhuriyet Gazetesi, 24.7.1984.
- (41) TİĞREL, G., ERGİL, T., "Atpazarı Sarnıcı", Arkeoloji ve San'at Dergisi, Sayı 6-7, İstanbul, 1979, S.28.
- (42) Sarnıçlar iki şekilde yapılmışlardır:
. Günümüzde "Çukurbostan" ismiyle anılan açık sarnıçlar
. Kapalı sarnıçlar
- (43) Yerebatan Sarayı Sarnıcı Tanıtım Panosundan, Mart 1984.
- (44) MAMBOURY, E., Constantinople, İstanbul, 1924, S.477.
STRZYGOWSKI, J., FORCHHEIMER, P., Byzantinischen Wasserbehälter von Konstantinopel, Wien, 1893, S.54-55.
- (45) PARDOE, J., The Beauties of the Bosphorus, London, 1838, S.104.
- (46) MÜLLER, W.G., WIENER, Bildlexikon zur Topographie Istanbul, Alman Arkeoloji Enstitüsü, 1977, S.283.
- (47) ANONİM, "Byzantine Cisterns of Istanbul", TTOK Belleteni Sayı 34/313, İstanbul, 1972, S.35.
- (48) Adı geçen köyden Kamil ÖKTEM isimli şahistan alınmıştır.

3. BÖLÜM KAYNAKLARI

- (1) MÜLLER, W.G., WIENBR, Bildlexikon zur Topographie Istanbul, Alman Arkeoloji Enstitüsü, 1977, S.283-284.
- (2) Sırası gelmişken su noktayı önemle vurgulamak isteriz. Fatih, Dünyamiza gelmiş geçmiş en başarılı hükümdarlar- dandır. Tüm eserleri bir tarafa İstanbul'u zaptetmesi ve bir çağ kapayıp çağ açması bunun en kesin kanıtidır. Ka- nimizca, başarısının en önemli iki sırrı vardır:
. Ketuniyet (sır saklayabilme)
. Müdebbeş olmak (güvenlik önlemlerine dikkat etmek) İstanbul'u almak hazırlığındaki Fatih'in; tedbirli de- hasına bir örnek de Pınarca köyünde ve su yollarında aldığı tedbirdir.
Düşünmüştür ki bir beldede; hayatın sürdürülebilmesi için su kaynağının ve sağlanmasıının güvenceye alınması şart- tır.

- (3) TIETZ,M.von, Türkiye 1833, İstanbul, 1970-1974, S.48.
- (4) PARDOE,J., The Beauties of the Bosphorus, London, 1838, S.102-103.
- (5) GAUTIER,T., Constantinople, Paris, 1854.
Türkçe Basımı, İstanbul, İstanbul, 1972, S.278.
- (6) "Yerebatan Sarayını Su Bastı", Haber Metni, Güneş Gazete-si, 16", 1984.
- (7) ÖZBAY,E.M., "Eski Sarnıcıclar", TTOK Belleteni, İstanbul, 196 , S.14.
- (8) Anonim, "Yerebatan Düzenleniyor", Dünya Gazetesi, İstanbul, 27.2.1967.
- (9) 22.09.1967 Tarih ve 3670 Numaralı karar. Adı geçen öneri, başkan Tahsin ÖZ ve 17 Üyenin imzasını taşımaktadır.
K.Anıtlar Yüksek Kurulu Arşivi.
- (10) İstanbul Belediyesi Başkanlık Proje Bürosu Arşivi, 1984.
- (11) Anonim, "Yerebatan Sarayı'nda Oryantal Çarşı Olacak", İş-ci Postası Gazetesi, İstanbul, 15.2.1969.
- (12) TÜRKER,M., "Nerede Anıtlar Yüksek Kurulu? Yerebatan Sarayı'na Temel Atıldı", Yeni İstanbul Gazetesi, İstanbul, 29.4.1969.
Anonim, "Yerebatan Gökme Tehlikesi İçinde", Dünya Gazete-si, İstanbul, 22.1.1970.
Anonim, "Yerebatan Sarayı'nın Tavanı Delindi", Günaydın Gazetesi, İstanbul, 21.5.1970.
- (13) ANADOL,K., ARIOĞLU,E., "Yerebatan Sarayı Kısımlı Onarım Projesi", Mimarlık Dergisi, Sayı 1, Ankara, 1979.
- (14) TIETZ,M.von, Türkiye 1833, İstanbul, 1970-1974, "S.48.
- (15) GÜLERSOY,Ç., "Eski İstanbul Yöresi: Sultanahmet", Sanat Gevresi Dergisi, Sayı 69, İstanbul, 1984, S.51.
- (16) SIRMALI,F., Adım Adım Mimarlık, İstanbul, 1975.

GÖRSEL KAYNAKLAR LİSTESİ

GİRİŞ BÖLÜMÜ

R. 1. ALTINOLUK, Ü. Arşivi

R. 2. ALTINOLUK, Ü. Arşivi

1. BÖLÜM

R. 1. ALTINOLUK, Ü. Arşivi, Fot. Ü.A.

R. 2. ALTINOLUK, Ü. Arşivi,

R. 3. PARDOE, J., The Beauties of The Bosphorus, London, 1838,
Bartlett Gravürü

R. 4. GÜLERSOY, Ç., İstanbul Estetiği, İstanbul, 1983, s.69

R. 5. ÜNVER, S.- ELDEM, S.H., Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı,
İstanbul, 1970

R. 6. Turing Belleteni, Sayı 70/349, İstanbul, 1983, Kapak Resmi

R. 7. And Yayınları, Kartpostal

R. 8. ALTINOLUK, Ü. Arşivi, Fot. Ü.A.

R. 9. TTOK. Arşivi, Fot. Ç.G.

R. 10. ANONİM, Austria Conservation Preservation, Brosür,
Viyana, Tarihsiz

R. 11. TTOK. Arşivi, Çadır Köşkü, Brosür


R. 12. ALTINOLUK, Ü. Arşivi, Fot. Ü.A.

R. 13. ALTINOLUK, Ü. Arşivi, Fot. Ü.A.

R. 13.I. Keskin Color Kartpostal.

R. 14. ALTINOLUK, Ü. Arşivi, Fot. Ü.A.

R. 15. ALTINOLUK, Ü. Arşivi, Pro. Ü.A.



2. BÖLÜM

- R.1. T.Fikret Evi Aşıyan, Broşür, İstanbul, 1982
- R.2. T.Fikret Evi Aşıyan, Broşür, İstanbul, 1982
- R.3. T.Fikret Evi Aşıyan, Broşür, İstanbul, 1982
- R.4. BORAK,S., Ata ve İstanbul, İstanbul, 1983, S.177
- R.5. T.Fikret Evi Aşıyan, Broşür, İstanbul, 1982
- R.6. Güneş Gazetesi, 21.8.1982, Fot.M.AKÖZ
- R.7. Malta Köşkü, Kartpostal
- R.8. TTOK. Arşivi
- R.9. TTOK. Arşivi
- R.10. TTOK. Arşivi
- R.11. ALTINOLUK,Ü. Arşivi
- R.12. ALTINOLUK,Ü. Arşivi
- R.13. GÖÇER,O., "Mimarlık ve Şehircilikte Vitalizasyon ve Revitalizasyon", İlgi Dergisi, S.38, İstanbul, 1984, S.10.
- R.14. TTOK. Arşivi
- R.15. Beyaz Köşk, Broşür, İstanbul, 1983
- R.16. TTOK. Arşivi
- R.17. TTOK Arşivi
- R.18. TTOK. Arşivi
- R.19. TTOK. Arşivi
- R.20. "Beyaz Köşk", Turing Belleteni, S.70/349, İstanbul,
- R.21. PETERSEN,E.L., H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark, 1977
- R.22. PETERSEN,E.L., H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark 1977.
- R.23. PETERSEN,E.L., H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark, 1977, S.290

- R.24. PETERSEN,E.L. H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark,
1977, s.290.
- R.25. PETERSEN,E.L., H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark,
1977, s.290.
- R.26. PETERSEN,E.L., H.C.Andersens Hus, Odense, Denmark,
1977, s.290.
- R.27. ALTINOLUK,Ü. Arşivi
- R.28. ALTINOLUK,Ü. Fot. Ü.A.
- R.29. STRZYGOWSKI,J.-FORCHHEIMER,P., Byzantinischen
Wasserbehälter von Konstantinopel, Wien, 1893.
- R.30. ANONİM, "Binbirdirek Sarnıcı", Türk Ansiklopedisi,
Cilt.VI, F.47, Ankara, 1953, s.141.
. İstanbul Belediyesi Arşivi, No:40,53.
- R.30.I. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.
- R.31. (I.B1.R.3)
- R.32. YILMAZYİĞİT,B. Arşivi
- R.33. İstanbul Belediyesi Yatırım ve Planlama Bürosu Arşivi
- R.34. İstanbul Belediyesi Yatırım ve Planlama Bürosu Arşivi
- R.35. İstanbul Belediyesi Yatırım ve Planlama Bürosu Arşivi
No:52, Fot:Ü.A.
- R.36. ALTINOLUK,Ü. Arşivi.
- R.37. YENER,S., Arşivi, Fot.S.Y.
- R.38. YENER,S., Arşivi, Fot.S.Y.
- R.38.I. YENER,S., Tatil Köyü Projesi Maketi, 1984.
- R.39./I-3. ANONİM, "Değişen İstanbul İçin Albümler XIII",
İstanbul'dan Göremeye Kültür Mirası, İstanbul,
1984, s.104.
2. PARDOE,J./BARTLETT Gravürü, London, 1838.
4. ALTINOLUK,Ü. Arşivi.
- R.40. ALTINOLUK,Ü. Arşivi.
- 

R.41. (39/I-3)

R.42. (39/I-3)

R.43. PARDOE,J./BARTLETT Gravürü, London, 1838.

R.44. EZGÜ,F.: Yıldız Sarayı, İstanbul, 1972.

. Yıldız Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bilim Dalı Arşivi

R.45. ALTINOLUK,Ü., "Yıldız Sarayı Harem Bahçesi", Turing Dergisi, s.70/349, İstanbul, 1983, s.24.

R.46. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.

R.47. Milli Saraylar Sempozyumu, Yıldız Sarayı Fotoğraf Albümünden Örnekler Sergisi, Brosür, İstanbul, 1984

R.48. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.

R.49. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.

R.50. BORAK,S., Ata ve İstanbul, İstanbul, 1983, s.187.

R.51. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.

R.52. ANONİM, Yıldız Sarayı Vakfı, İstanbul, Tarihsiz.

R.53. (47)

R.54. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.

R.55. İstanbul Resim ve Heykel Müzesinde Ahmet Ziya SAM Yağlıboya Tablosu.

R.56. MÜLLER,W.G.-WIENBR, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, 1977.

R.57. MÜLLER,W.G.-WIENBR, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, 1977, s.70.


R.58. MÜLLER,W.G.-WIENBR, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, 1977, s.70.

R.59. SÖZEN,M., Türk Mimarisinin Tarihsel Gelişimi, İstanbul, 1980, Kapak Resmi.

R.60. Efes Color, Kartpostal.

R.61. And Kartpostal.

R.62. (2.B1.29)



R.63. (56)

R.64. (62)

R.65. (56)

R.66. ALTINOLUK,Ü. Arşivi

3. BÖLÜM

R.1. ALTINOLUK,Ü. Arşivi

R.2. PARDOE,J./BARTLETT Gravürü 1838

R.3. ELDEM,N. ve diğerleri, "Sultanahmet Meydanı Çevresi...", Gevre Dergisi, Sayı 3, İstanbul, 1979, s.19.

R.4. ALTINOLUK,Ü. Arşivi

R.5. ALTINOLUK,Ü. Arşivi. Fot.Ü.A.

R.6. İstanbul Belediyesi Arşivi, Fot:Ü.A.

R.7. . Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yüksek Kurulu, İstanbul Bürosu Arşivi

. İstanbul Belediyesi Arşivi

R.8. . TÜRKER,M. "Nerede Anıtlar Yüksek Kurulu? Yerebatan Sarayı'na Temel Atıldı". Yeni İstanbul Gazetesi, İstanbul, 29.4.1969.

. ANONİM, "Yerebatan Sarayının Tavanı Delindi", Günaydın Gazetesi, İstanbul, 21.5.1970.

R.9. ANADOL,K.-ARIOĞLU,E. "Y.S. Kısmi Onarım Projesi", Mimarlık Dergisi, Sayı I, Ankara, 1979, s.56.

R.10. (2.B1.56)

R.11. ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.


R.12. GÜLERSOY,Q., Kayıklar, İstanbul, 1983, Kapak Resmi.

R.13. ALTINOLUK,Ü. Arşivi.

R.14. (2.B1.56)

R.15. (3)

R.16. And Kartpostal



- R.17. Türkiye'nin Turing Otomobil Kurumu 60. Yıl, İstanbul, 1984, s.78.
- R.18. PEHLİVANOĞLU,M.-BİROL,C., "Sükrü Bey Konağı", Gevre Dergisi, Sayı 3, İstanbul, 1979, s.49.
- R.19. TTOK Arşivi
- R.20. TTOK Arşivi
- R.21. TTOK Arşivi
- R.22. TTOK Arşivi
- R.23. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Yüksek Kurulu İstanbul Bürosu Arşivi
- R.24. TTOK Arşivi
- R.25. BEYATLI,Y.K., Aziz İstanbul, İstanbul, 1974.
- R.26. ALTINOLUK,Ü. Arşivi
- R.27. ALTINOLUK,Ü. Arşivi
- C.I. SİRMALI,F., Adım Adım Mimarlık, İstanbul, 1975, Ek
- R. ^{28.29} _{30.} ALTINOLUK,Ü. Arşivi, Fot.Ü.A.



BİBLİYOGRAFYA

ABASIYANIK, S.F., "Aşıyan Müzesi", S.F. Abasiyanik Hayatı San'atı Eserleri, 3. Baskı, İstanbul, 1980.

AKÇURA, N., Çevre Ölçeğinde Koruma Konusunda Öneriler, Ankara, 197 .

AKUS, S.M., "Bozdoğan Üzerine Tanıklıklar", İstanbul'dan Göremeye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984.

ALTINOLUK, Ü., "Topkapı Sarayı Müzesi", Turing Dergisi, Sayı 69/348, İstanbul, 1982.

ALTINOLUK, Ü., "Yıldız Sarayı Harem Bahçesi", Turing Dergisi Sayı 70/359, İstanbul, 1983.

AMICIS, E.de., Constantinople, Paris, 1885.

ANADOL, K., E. ARIOĞLU, "Yerebatan Sarayı Kısmi Onarım Projesi", Mimarlık Dergisi, Sayı I, Ankara, 1979.

ANONİM, "Binbirdirek Sarnıcı", Türk Ansiklopedisi, Cilt VI, Fasikül 47, Ankara, 1953.

ANONİM, Boğaziçi Koruları, İstanbul, 1970.

ANONİM, "Byzantine Cisterns of Istanbul", TTOK Belletin, Sayı 34/313, İstanbul, 1972.

ANONİM, "Chester" A Study in Conservation, London her Majesty's Stationery Office, 1968.

ANONİM, Conversions of Buildings for Science and Technology, Paper No 5, London, 1971.



ANONİM, Denkmalpflege in der Bundesrepublik Deutschland,
München, 1974-1982.

ANONİM, "Eski Sarnıçlar", TTOK Belleteni, Sayı 256-257, Ma-
yıs-Haziran 1953.

ANONİM, "Estates and Manor Houses in Denmark", Danish Journal,
Copenhagen, 1982.

ANONİM, İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul,
1984.

ANONİM, More About Belgium, No 2, Brüksel, 1978.

ANONİM, New Life for Old Churches, (Aspects of Conservation
3) London, 1977.

ANONİM, New Towns and Old, Stockholm, 1975.

ANONİM, Österreichische Zeitschrift für Kunts U.Denkmalpfleg
Wien, 1982.

ANONİM, Rayh Meclisi, Stuttgart, 1982. İng. basımı, The
Reichstag, Stuttgart, 1982.

ANONİM, The Architectural Review, No 945, London, 1975.

ANONİM, The Conversion of Buildings for Science/Technology,
Paper No 8, London, 1977. York a Study in Conservation,
London, 1968.

AREL,A., "Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Mimarısında Batılılaşma
Süreci", İstanbul, 1975.

ARSEVEN,C.E., Türk San'atı Tarihi, İstanbul, 1955-1959.

BERK, N., Türk ve Yabancı Resminde İstanbul, İstanbul, 1977.

BEEDELL, S., Converting a Cottage, London, 1968.

BEYATLI, Y.K., Aziz İstanbul, İstanbul, 1974.

BOYSAN, A., M. SÖZEN, H. TANER ve diğerleri, "Anılarda İstanbul", Mimarlık Dergisi, Sayı I, Ankara, 1984.

CANTACUZINO, S., New Uses for Old Buildings, London, 1977.

CANTACUZINO, M. REID, "Architectural Conservation in Europe", The Architectural Review, No 935, London, 1975.

CEZAR, M., San'atta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, 1971.

ÇEÇENER, B., "Çevre ve Yapı Korumasının Gereği", Yapı Dergisi, Sayı 17, İstanbul, 1976.

ÇEÇENER, B., "Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Uygulaması Yapan Kuruluşlar", Mimarlık Dergisi, Sayı 3-4, Ankara, 1984.

ÇEÇENER, B., "Kültür Değeri Olan Yapılarda Koruma ve Mimar", Mimarlık Dergisi, Sayı 6, Ankara, 1972.

ÇEÇENER, B., G. DANİŞMAN, "Kültür Değeri Olan Yapı Koruması ve İngiltere Mevzuatı", Mimarlık Dergisi, Sayı 8, Ankara, 1973.

CUBUK, M., "Mimari Miras Yılı Eylemleri İçinde 1975 Amsterdam Kongresi ve Bütünleşmiş Koruma", Yapı Dergisi, Sayı 17, İstanbul, 1976.

DERLEN, Z., "Bozdoğan Kemerî", İstanbul'dan Göreme'ye Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984.

ELDEM, S.H., İstanbul Anıları, İstanbul, 1979.

ERDER, C., Tarihi Çevre Bilinci, Ankara, 1975.

ERDER, C., "Venedik Tüzüğü Tarihi Bir Anıt Gibi Korunmalıdır", ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, Sayı 2, Cilt 3, Ankara, 1977.

ERİM; G., "Mimarlık Eğitimi ve Çağımız", ÜIA 2. Bölge Toplantısı, İstanbul, 1977.

EYİCE, S., "İstanbul", İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1967.

EYİCE, S., "Tarih İçinde İstanbul ve Şehrin Gelişmesi", Atatürk Konferansları VII, Ankara, 1980.

EZGÜ, F., Yıldız Sarayı, İstanbul, 1972.

FIELD, J., Cottages/Conversions at Home and Abroad, London, 1973.

GAUTIER, T., Constantinople, Paris, 1854. Türkçe Basımı, İstanbul, İstanbul, 1972.

GÖÇER, O., "Mimarlık ve Şehircilikte Vitalizasyon ve Revitalizasyon", İlgî Dergisi, Sayı 38, İstanbul, 1984.

GÜLEN, N., Heybeliada, İstanbul, 1982.

GÜLERSOY, Ç., "Eski İstanbul Yöresi: Sultanahmet", Sanat Çevresi Dergisi, Sayı 69, İstanbul, 1984.

GÜLERSOY, Ç., Çağlar Boyunca İstanbul Görünümleri I, Köprü ve Galata, İstanbul, 1971.

GÜLERSOY, Ç., İstanbul Estetiği, İstanbul, 1983.

GÜLERSOY, Ç., İstanbul'un Anıtsal Ağaçları, İstanbul, 1984.

GÜLERSOY, Ç., Kayıklar, İstanbul, 1983.

GÜLERSOY, Ç., "Tanzimat Müzesi", Turing Dergisi, Sayı 71/350, İstanbul, 1984.

GÜLERSOY, Ç., Yıldız Parkı ve Malta Köşkü, İstanbul, 1979.

GÜLERSOY, Ç., "Yıldız Sarayı", Kültür Mirasımız, İstanbul, 1984.

HARVEY, J., BAKER, J., Conservation of Buildings, London, 1972.

İNCİCİYAN, P.G., 18. Asırda İstanbul, İstanbul, 1976.

KAZMAOĞLU, M., "Mimari Mirasın Korunması ve Yaşatılmasına Yaklaşımalar", The Architectural Review, Ocak 1975 sayısından derleme. Yapı Dergisi, Sayı 17, İstanbul, 1976.

KESİLİ, S., "Yıldız Sarayı", Turing Dergisi, Sayı 68/347, İstanbul, 1982.

KIRAY, M., "Toplum Yapısındaki Temel Değişimlerin Bugünkü ve Yarınki Türk Toplum Yapısı Tarihsel Perspektifi", Mimarlar Odası, Mimarlık Semineri, Bildiri 4, Ankara, 1969.

KOÇU, R.E., İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul, 1958-1971.

KONYALI, İ.H., İstanbul Sarayları, İstanbul, 1943.

KUBAN,D., İstanbul'un Tarihi Yapısı, Tarihi Gelişme, Şehrin
Tarihi Yapısının Özellikleri, Koruma Yöntemleri, İstanb
bul, 1969.

KUBAN,D., Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1980.

KUBAN,D., Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar, Anka
ra, 1970.

KUBAN,D., Türkiye San'atı Tarihi, İstanbul, 1970.

KÜÇÜKERMAN,Ö., Anadoludaki Türk Evinde Mekan Organizasyonu
Açısından Odalar, İstanbul, 1973.

LAMARTINE,A.de., A.de L. ve İstanbul Yazılıarı, İstanbul, 1971.

MAMBOURY,E., Constantinople, İstanbul, 1924.

MARKUS,T., Building Conversion and Rehabilitation: designing
for Change in Building Use, London, 1979.

MEHMET ZİYA, İstanbul ve Boğaziçi, İstanbul, 1928.

MELLING,A.T., Voyage Sur les Rives de Constantinople et du
Bosphore, Paris 1819, Tıpkı Basımı İstanbul, 1969.

MÜLLER,W.G., WIENER, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls,
1977.

NAUMANN,J., "Haus 'In der Grieb' Regensburg", Baumeister, Sa
yı 5, München, 1974.

NERVAL,G.de., Doğuya Yolculuk, İstanbul, 1974.

ÖVÜNC,T., Çağdaş Mimarlık, İDMMA Ders Notları, İstanbul, 1978.



ÖZ, İ., "Topkapı Sarayı", Turing Dergisi, Sayı 70/349, İstanbul, 1983.

ÖZBAY, E.M., "Eski Sarnıcıclar", TTOK Belleteni, İstanbul, 1963.

ÖZER, B., Bakışlar, İstanbul, 1969.

ÖZER, B., "Mimari Mirası Korumanın Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarına Üzerine", Yapı Dergisi, Sayı 17, İstanbul, 1976.

ÖZER, F., Çağdaş Mimari Dizaynlamada Tarihsel Süreklliliğin Değerlendirilmesi, İstanbul, 1982.

ÖZDEŞ, O., "Yerebatan Sarayı", Havacılık ve Turizm, Sayı I/I, 1958.

PARDOE, J., The Beauties of the Bosphorus, London, 1838.

PETERSEN; E.L., H.C. Andersen Hus, Odense, Denmark, 1977.

SEZGİN, H., "ICOMOS 75", Yapı Dergisi, Sayı 17, İstanbul, 1976.

SİRMALI, F., Adım Adım Mimarlık, İstanbul, 1975.

SİRMALI, F., Mimarlıkta Bir Tasar Anlayışı, İstanbul, 1970.

SİRMALI, F., Ü. ALTINOLUK, "Bir Sinan'a Sorsaydık", Mart 1984
(Burhan ARPAT 24.7.1984 Tarihli Cumhuriyet Gazetesiindeki sütununda bu araştırmamızı ele alarak tanıtmıştır).

SÖZEN, M., Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı 1923-1983, Ankara, 1984.

SÖZEN, M., Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Sanatı, İstanbul, 1983.

SÖZEN, M., Türk Mimarisinin Tarihsel Gelişimi, İstanbul, 1980.

SÖZEN, M., M. TAPAN, 50 Yılın Türk Mimarisi, İstanbul, 1973.

SÖZEN, M. ve diğerleri, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul, 1975.

SÖZEN, M., İ. AKTUĞ, U. TANYELİ, Türkiyenin Kentsel Tarihi Bibliyografyası, İstanbul, 1983.

STRZYGOWSKI, J., P. FORCHHEIMER, Byzantinischen Wasserbehalter von Konstantinopel, Wien, 1893.

SUBASI, E., Kent Yenilemesinde Yeniden Geliştirme veya Sihhileştirme Metodlarının Seçiminde Kriterler, Ankara, 1971.

ŞAHİNLER, O., Merkezi İtalya'da Ortaçağ Şehirlerinin Meydanlarına ve Çevre Mahallelerine Ait Etüd, İstanbul, 1964.

SEHSUVAROĞLU, H. Y., Tarihi Odalar, İstanbul, 1954.


TANJU, S., "Sultan Aziz'den Günümüze İstanbul", Cumhuriyet Gazetesi, 23.3.1984.

TARIM, B., Cumhuriyet Dönemi Mimarlığına Genel Bakış ve Öneriler, Y.Ü. Doktora Tezi, İstanbul, 1984.

TIETZ, M. von., Türkiye 1833, İstanbul, 1970-1974.

TİĞREL, G., T. ERGİL, "Atpazarı Sarnıcı", Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı 6-7, İstanbul, 1979.

ÜNSAL, B., "Türk Boğaziçinin Yalılararkası ve Yalıları", (Anadolu Yakası) İDMMA Dergisi, Sayı 3, İstanbul, 1978.



ÜNVER, S., S.H.ELDEM, Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı, İstanbul,
1970.


WIDDUP, M., As Good As New, A Guide to the Conversion of Old
Property, London, 1971.

WORKSKETT, R., "Great Britain: 'Progress in Conservation'",
The Architectural Review, London, 1975.

YAYLA, Y., "Tarihi Çevre Korunmasında İdarenin Genel Görev,
Yetki ve Sorumlulukları", İTÜ MTRE Bülteni, Sayı 4,
İstanbul, 1975.

YÜCEL, A., "Binaların Kullanış Amaçlarına Uygunluğunun Değer-
lendirilmesi", Mimarlık Dergisi, Sayı 6, Ankara, 1968.

YÜCEL, E., "İstanbul'da Bizans Sarayıları", Arkitekt, Sayı
325-326, İstanbul, 1967.



ÖZGEÇMİŞ

Kasım 1953 Yılında Ödemiş/İzmir'de doğdum. 1978'de İDMMA Lisans, 1980'de de "Mimarlık Dalı" master programını bitirdim. Aynı yıl İDMMA Kadıköy Mimarlık Fakültesinde asistan olarak görevime başladım. Halen Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tasarım Kuram ve Yöntemleri Bilim Dalında Ar. Görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bulgaristan, Yugoslavya, İtalya, Avusturya, B.Almanya, D.Almanya ve Danimarka'da mesleki incelemelerde bulundum. 1978 yılından itibaren proje çalışmalarımıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış makale ve araştırmalarım bulunmaktadır.